CUADRO COMPARATIVO

NOMBRE: CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN ESCUELA BASICA Nº 4008 EMETERIO MIRANDA

Procedimiento_ contratcion directa **Nº: 12/2021**

ID Nº 388925

					Precio Refrencial		DINN S.A.		SUR2 ARQ. Y CONSTRUCC	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		Preparacion de obra	Unidad	1						
1.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,10	8.000	216.800	8.700	235.770	8.400	227.640
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,10	5.000	135.500	5.500	149.050	5.250	142.275
1.3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,00	465.000	4.650.000	500.000	5.000.000	488.250	4.882.500
1.4		Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	2,40	2.000.000	4.800.000	2.200.000	5.280.000	2.100.000	5.040.000
1.5		Muro de Nivelacion De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	185.000	2.257.000	200.000	2.440.000	194.250	2.369.850
1.6		Relleno y compactación de Interiores	Metros cúbicos	8,50	122.000	1.037.000	134.000	1.139.000	128.100	1.088.850
1.7		Aislación asfáltica de muros de nivelación	Metro lineal	44,00	36.000	1.584.000	39.000	1.716.000	37.800	1.663.200
1.8		Muro de Elevación De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55,00	140.000	7.700.000	153.000	8.415.000	147.000	8.085.000
1.9		Muro de Elevación exterior De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48,00	109.000	5.232.000	115.000	5.520.000	114.450	5.493.600
1.10		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20,00	21.000	420.000	23.000	460.000	22.050	441.000
1.11		Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre membrana de espuma termoplástica aluminizada de 10mm y estructura metálica correa de 75x40x2mm	Metros cuadrados	43,00	280.000	12.040.000	305.000	13.115.000	294.000	12.642.000
1.12		Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica	Metros cuadrados	22,00	105.000	2.310.000	110.000	2.420.000	110.250	2.425.500
1.13		Revoque De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162,00	65.000	10.530.000	70.000	11.340.000	68.250	11.056.500
1.14		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	22,00	40.000	880.000	43.000	946.000	42.000	924.000
1.15		Piso cerámico.Interior y exterior.	Metros cuadrados	22,00	92.000	2.024.000	100.000	2.200.000	96.600	2.125.200
1.16		Zócalo cerámico	Metro lineal	45	250.000	11.250.000	265.000	11.925.000	262.500	11.812.500
1.17		Abertura de madera Puerta tablero	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	2.200.000	6.600.000	2.100.000	6.300.000
1.18		Abertura de madera Puerta para boxes enchapados con formica	Unidad	5	1.000.000	5.000.000	1.100.000	5.500.000	1.050.000	5.250.000
1.19		Aberturas metalicas de Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	280.000	940.800	300.000	1.008.000	294.000	987.840
1.20		Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	7	30.000	210.000	32.000	224.000	31.500	220.500
1.21		Pintura de paredes con pintura acrílica	Metros cuadrados	66,00	24.000	1.584.000	26.000	1.716.000	25.200	1.663.200
1.22		Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,10	24.000	242.400	26.000	262.600	25.200	254.520
1.23		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48,00	24.000	1.152.000	26.000	1.248.000	25.200	1.209.600
1.24		Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	97,50	95.000	9.262.500	103.000	10.042.500	99.750	9.725.625
1.25		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	200.000	672.000	210.000	705.600	210.000	705.600
1.26		INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad Medida Global	1,00	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.150.000	3.150.000
1.27		ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad Medida Global	1,00	4.000.000	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000
1.28		Instalacion sanitaria: Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1,00	12.000.000	12.000.000	13.100.000	13.100.000	12.600.000	12.600.000
1.29		Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1,00	3.500.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000	3.675.000	3.675.000
1.30		Instalacion Sanitaria: Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00	4.560.000	4.560.000	5.000.000	5.000.000	4.788.000	4.788.000
1,31		Limpieza Final	Metros cuadrados	22,00	6.000	132.000	65.000	1.430.000	6.300	138.600
					Precio Total	119.322.000	Precio Total	130.337.520	Precio Total	125.288.100

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

Abog. Rosa Ramos Acuña
Responsable UOC