Entidad: Municipalidad de Paraguari
Modalidad: Contratación Directa
PAC: 249520
Llamado CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC.BAS.Nº 1388 EMANCIPACION NACIONAL ZOTO RUGUA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo: 72131601-9999

Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	ATLANTIC Prec. Unit.	Jose Miguel Careaga Prec. Unit.	ZAIR & Asoc Prec. Unit.
		Trabajos Preliminares					
		Replanteo y Marcación	m2	62,1	2.645	2.600	3.200
		Excavación	m3	13,9	27.715	27.000	33.500
		Albañilería					
		Cimiento de PBC	m3	11,6	250.000	249.000	152.000
		Viga encadenada inferior de hormigón armado	ml	27,3	95.565	94.500	121.000
		Mampostería de Nivelación de 0,45	m2	0			
		Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	9,6	108.905	107.500	121.000
		Relleno y Compactación	m3	14,5	63.825	62.500	76.500
		Aislación Horizontal	m2	12,5	46.460	45.500	56.000
		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	17,3	64.630	65.000	71.000
		Mampostería de Elevación de 0,30	m2	21,4	111.780	112.000	121.000
		Mampostería de Elevación de 0,15 vista 1c	m2	22,9	67.850	66.000	85.000
		Mampostería de Elevación de 0,30 vista 1c	m2	25,5	121.095	120.000	146.000
		Envarillado de mampostería	ml	58,4	22.540	22.500	28.000
		Pilares de Mampostería de 0,45x0,45 m	ml	9	18.105	20.000	22.000
		Viga Cumbrera de HºAº c/ dados s/ mampost	m3	1,2	1.891.865	2.000.000	2.200.000
		Viga de madera	ml	14	100.855	112.000	122.000
		Estructura de Madera del Techo	m2	75,2	65.000	70.000	66.000
		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	75,2	110.000	100.000	66.600
		Revoque de Mamposterías	m2	128,1	21.505	22.000	21.000
		Revoque de mochetas	ml	48,8	15.560	16.000	20.000
		Contrapiso de Cascotes	m2	58	23.690	25.000	21.000
		Alisada	m2	0			
		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	58	61.755	65.000	64.000
		Piso Cerámico	m2	0			
		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	38,2	23.920	25.000	29.000
		Aberturas					
1	72131601-9999	Puerta de chapa doblada mitad vidriada de 0,90x2,10 m c/ marco	un	1	829.150	850.000	910.000
		Ventana balancín de 1,00x1,20 m	un	5	379.040	380.000	410.000
		Vidrios de 3 mm	m2	7,1	109.020	100.000	133.000
		Canaletas y Bajadas	ml	29,5	47.380	45.000	55.000
		Pinturas					
		Pintura de Techo	m2	75,2	15.410	15.500	20.000
		Pintura de Mamposterías al Agua	m2	128,1	13.110	13.500	11.000
		Pintura de Aberturas Metálicas	m2	11,4	110.000	120.000	133.000
		Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	29,5	13.110	13.500	16.000
		Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	48,3	13.685	13.500	20.000
		Pizarrones	un	1	500.000	600.000	650.000
		Instalación Eléctrica					
		Ventiladores de Techo	un	4	210.000	220.000	255.000
		Bocas de Luz	un	9	87.745	85.000	110.000
		Bocas de Tomacorriente	un	4	90.000	90.000	110.000
		Bocas de Ventilador de Techo	un	4	87.745	85.000	112.000
		Equipos Fluorescentes de 2x40 W	un	6	100.000	110.000	118.000
		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	3	70.000	75.000	85.000
		Tablero Seccional	un	1	270.000	250.000	330.000
		Alimentación para tablero	gl	1	800.000	810.000	1.000.000
		Amoblamiento					
		Escritorio para Profesores	un	1,00	600.000	450.000	600.000
		Sillas para Profesores	un	1,00	80.500	80.000	97.000
		Armarios de 1,00x1,40x0,43 [m] (ancho x altura x profundidad)	un	1,00	750.000	800.000	600.000
		Sillas para alumnos	un	2,00	80.500	80.000	600.000
		Mesas para alumnos 0,80xo,60 [m]	un	2,00	161.000	162.000	250.000
		Sillas con pupitres para Alumnos	un	27,00	297.000	290.000	361.000
		Limpieza Final	gl	1	343.601	500.000	375.360
				Total	69.500.000	69.759.460	74.400.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Paraguari
MARCELO SIMBRON
RESPONSABLE U.O.C.
Municipalidad de Paraguari