DESCRIPCION: CUADRO COMPARATIVO
DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA TERMINAR LA ADVA. PARARAGUAY - BARRIO SAN FRANCISCO

	CONSTRUCTORA SAN FELIPE				
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
1	**CARTEL DE OBRA**				
1.2	Cartel de Obra (2x2)	gl	1	1.500.000	1.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Excavación caja de empedrado (30cm)	M2	4643,86	3.600	16.717.896
2.2	Colchón de arena (espesor e=17cm)	M2	4308,41	11.500	49.546.715
3	**EMPEDRADO DE PIEDRA BRUTA SOBRE ARENA**				
3.1	Marcación y replanteo estaqueo y topografía	M2	4643,86	1.600	7.430.176
3.2	Pavimento tipo empedrado	M2	4308,41	41.000	176.649.810
3.3	Ripio (triturada de 6ta)	M2	4308,41	4.500	19.387.845
3.4	Compactación mecánica	M2	4308,41	3.000	12.925.230
3.5	Cuneta de hormigón ancho a=0.70 por 10cm de espesor	M3	33,54	1.200.000	40.248.000
3.6	Baden de hormigón de 2x9x0.20	M3	7,2	1.200.000	8.640.000
3.7	Cordón de hormigón prefabricado0.4x0.5x0.10	ml	987,74	29.500	29.138.330
3.8	Relleno para soporte	M3	197,54	45.000	8.889.300
4	**CANALETA DE Hº Y ALCANTARILLA TUBULAR DE Hº DE 100CM**				
4.1	Excavación de tierra 0,5*0,5*1,5	M3	207,72	45.000	9.347.400
4.2	Canaleta de Hº (0,50x0,40*0,50)	M3	29	1.300.000	37.700.000
4.3	Empastado	M2	240	20.000	4.800.000
4.4	Registro (boca de tormenta 1,50 x2,00x1x50)	un	2	2.500.000	5.000.000
4.5	Tubo de Hº de 100cm	un	24	700.000	16.800.000
4.6	Colchón de arena para asiento de tubo e= 17cm	M2	24	11.500	276.000
4.7	Relleno y compactación sobre caño	M3	14	45.000	630.000
5	**LIMPIEZA FINAL**				
5.1	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				446.621.702

Lic. Danny Marcelo Miranda
Encargado de la U.O.C