TELF. FAX 0858 – 285 379

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL DON ALBERTO RODRIGUEZ Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA MARÍA AUXILIADORA con ID: 335175

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL DON ALBERTO RODRIGUEZ

Item No	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	CONSERPAR		ELECTRONICA DOLDAN	
					Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1				
1.1		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,1	16.200	989.820	15.000	916.500
1.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	61,1	5.000	305.500	5.000	305.500
1.3		e- Remosión de techo en alero existente p/ ampliación	Unidad Medida Global	1	524.000	524.000	500.000	500.000
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		-		-
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	420.000	4.200.000	395.000	3.950.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		-		-
3.1		b2- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	0,71	1.900.000	1.349.000	1.900.000	1.349.000
3.2		d- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,6	1.900.000	3.040.000	1.900.000	3.040.000
4	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		-		-
4.1		a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	1,8	160.000	288.000	170.000	306.000
4.2		b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6,8	145.000	986.000	120.000	816.000
4.3		c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,4	180.000	72.000	180.000	72.000
5	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		-		-
5.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23	65.000	1.495.000	55.000	1.265.000
6	72131601-006	Aislación asfáltica :	Unidad	1		-		-
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	4,5	25.000	112.500	22.000	99.000
7	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		-		-
7.1		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,3	75.000	247.500	78.000	257.400
7.2		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	17,15	160.000	2.744.000	155.000	2.658.250
7.3		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	6,7	145.000	971.500	140.000	938.000
7.4		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	80.000	2.744.000	82.000	2.812.600
7.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	25.000	300.000	22.000	264.000
8	72131601-015	Pilar	Unidad	1		-		-
8.1		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metros	4,4	60.000	264.000	70.000	308.000
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		-		-
9.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	84,2	280.000	23.576.000	270.000	22.734.000
9.2		d- Viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	2.200.000	2.200.000
10	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-		-
10.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	30.000	1.929.000	28.000	1.800.400
10.2		e- De viga cumbrera de H° A°	Metros cuadrados	9,1	39.000	354.900	40.000	364.000
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	24.000	24.000		-
11.1		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	57,5	24.000	1.380.000	22.000	1.265.000
11.2		Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	57,5	75.000	4.312.500	78.000	4.485.000
11.3		Zocalo calcareo	Metro lineal	33	25.000	825.000	22.000	726.000
12	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1		-		-
12.1		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
13	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad	1		-		-
13.1		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	280.000	1.915.200	350.000	2.394.000
14	72131601-010	Alfeizar de ventanas	Unidad	1		-		-
14.1		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	65.000	325.000	50.000	250.000

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

RUBRO: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL DON ALBERTO RODRIGUEZ Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA MARÍA AUXILIADORA con ID: 335175

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

15	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-		-
15.1		a- De paredes al agua	Metros cuadrados	64,3	18.000	1.157.400	22.000	1.414.600
15.2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	9	18.000	162.000	22.000	198.000
15.3		e- De viga cumbrera al agua	Metros cuadrados	9,1	18.000	163.800	22.000	200.200
15.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	25.000	171.000	22.000	150.480
15.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	87,3	25.000	2.182.500	25.000	2.182.500
15.6		h- De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,2	25.000	2.105.000	25.000	2.105.000
15.7		i- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	25.000	137.500	22.000	121.000
16	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		-		-
16.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000	180.000	1.231.200
17	72131601-011	Desague Pluvial	Unidad	1		-		-
17.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	21,5	60.000	1.290.000	95.000	2.042.500
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-		-
18.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-		-
19.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000	5.000.000	5.000.000
20	72131601-010	Mobiliarios	Unidad	1		-		-
20.1		a- Pizarrones	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
21	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		-		-
21.1		Limpieza final	Metros cuadrados	60	5.000	300.000	5.000	300.000
					TOTAL	78.795.620		80.421.130

LOTE NRO: 2

READECUACIÓN DE AULA PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA MARISCAL ESTIGARRIBIA

Item No	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	CONSERPAR Precio unitario	CONSERPAR Precio Total	ELECTRONICA DOLDAN Precio unitario	ELECTRONICA DOLDAN Precio Total
1	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	1		0		0
1.1		TEJIDO PERIMETRAL- Cerco perimetral de tejido de alambre h=1,80 (incluye zócalo de ladrillos revocado, postes de hormigón cabeza curva, tejido de alambre, alambre de púas en parte superior)	Metro lineal	44	220.000	9.680.000	250.000	11.000.000
1.2		Cerco perimetral con postes de madera, alambre liso en 5 hilos, balancines intermedios.	Metro lineal	210	120.000	25.200.000	120.000	25.200.000
1.3		Portón metálico sencillo de 2 hojas 4,00 x 1,80 con dos parantes de caño cuadrado macizados en el terreno	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
1.4		Portón metálico 1 hojas 1,20 x 1,80	Unidad	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
1.5		LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES- Limpieza Final y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					TOTAL	39.280.000		41.200.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Claudia Nuñez
Responsable U.O.C