MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
☎/🖷 (0763) 20074 / 20021 / 20086 - munilapaz@hotmail.com
La Paz - Itapúa - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE DESPACHO DE INTENDENCIA MUNICIPAL, REPARACIONES VARIAS Y PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

		RIVEROS CONSTRUCCIONES				J. AGUAYO CONSTRUCCIONES				-			
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1	Limpieza inicial de obra, vallado perimetral. Obrador. cartel de obra 1,50x2,00m. Desmonte de techo según proyecto.	1.620.000	1.620.000	GL	1	1.800.000	1.800.000	GL	1		-	GL	1
2	Replanteo y marcación	5.850	684.450	M2	117	6.000	702.000	M2	117		-	M2	117
3	Rehubicacion de AA	225.000	450.000	UN	2	250.000	500.000	UN	2		-	UN	2
4	Canaletin para caños de AA (sector galeria posterior)	225.000	225.000	GL	1	250.000	250.000	GL	1		-	GL	1
5	Reemplazo de canaleta metalica y bajadas.	40.500	1.498.500	ML	37	42.000	1.554.000	ML	37		-	ML	37
6	Reparacion de aleros de cielorraso de machimbre	1.620.000	1.620.000	GL	1	1.600.000	1.600.000	GL	1		-	GL	1
7	Preparacion de superficie para pintura. Lijado de pared.	2.350.000	2.350.000	GL	1	2.600.000	2.600.000	GL	1		-	GL	1
8	Pintura interior y exterior, de cielorraso de losa, de pilares y paredes de la edificacion existente. Pintura al latex int/ext.	25.000	53.750.000	M2	2.150	22.000	47.300.000	M2	2.150		-	M2	2.150
9	Pintura de alto transito para piso perimetral, guarda obra alisado de cemento.	25.000	4.275.000	M2	171	30.000	5.130.000	M2	171		-	M2	171
10	Pintura de cielorraso de machimbre con pintura sintetica/barniz.	25.000	9.250.000	M2	370	22.000	8.140.000	M2	370		-	M2	370
11	Pintura de alto transito de piso de explanada de acceso. (incluye cordones de canteros)	2.520.000	2.520.000	GL	1	2.600.000	2.600.000	GL	1		-	GL	1
12	Pintura de aberturas metalicas y rejas.	2.700.000	2.700.000	GL	1	2.800.000	2.800.000	GL	1		-	GL	1
13	Pinturas de aberturas de madera al barniz	1.350.000	1.350.000	GL	1	1.350.000	1.350.000	GL	1		-	GL	1

Natalia Franco
U.O.C.

14	Verificacion general de la Instalacion electrica (cableado y artefactos de iluminacion)	1.620.000	1.620.000	GL	1	1.600.000	1.600.000	GL	1		-	GL	1
15	Reparacion y reemplazo de artefactos de iluminacion. Fluorescentes/lamparas c/ focos de bajo consumo	54.000	1.080.000	UN	20	50.000	1.000.000	UN	20		-	UN	20
16	ACONDICIONAMIENTO SECRETARIA SALA DE JUNTA Apertura de vano en mamposteria. De dimensiones 1,10x2,10m. Envarillado superior Varillas torsionadas 2Ø8, provision y colocacion de marco de madera lapacho o similarS	387.000	387.000	GL	1	400.000	400.000	GL	1		-	GL	1
17	ACONDICIONAMIENTO SECRETARIA SALA DE JUNTAS provisio y colocacion de artfactos de iluminacion LED de 24w.	112.500	225.000	UN	2	115.000	230.000	UN	2		-	UN	2
18	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Desmonte de piso de baldosas y desmonte de escenario de madera (sala de juntas). Incluye Desmonte de abertura (puerta 0,60)	8.550	478.800	M2	56	9.000	504.000	M2	56		-	M2	56
19	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Desmonte de azulejos y piso ceramico en SSHH	8.550	179.550	M2	21	9.000	189.000	M2	21		-	M2	21
20	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Desmonte de artefactos sanitarios.	225.000	225.000	UN	1	220.000	220.000	UN	1		-	UN	1
21	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Cerramiento de vanos en mamposteria y abertura según proyecto.	225.000	225.000	GL	1	220.000	220.000	GL	1		-	GL	1
22	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Piso ceramico de alto transito PEI V. Esmaltado. Dimensiones 45x45cm. asentado con adhesivo tipo klaukol o similar. Incluye zocalo.	55.620	3.114.720	M2	56	57.000	3.192.000	M2	56		-	M2	56
23	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Puerta Tablero, batiente de una hoja 0,90mx2,10. Marco. Contramarco. Herrajes.	765.000	765.000	UN	1	800.000	800.000	UN	1		-	UN	1
24	REFACCION DE SALA DE JUNTAS Artefactos de iluminación; apliques de techo LED. Según planos.	112.500	900.000	UN	8	120.000	960.000	UN	8		-	UN	8

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Natalia Franco
U.O.C.

25	REFACCION DE SANITARIO Desmonte de piso, azulejo ceramico y de artefactos sanitarios.	405.000	405.000	GL	1	400.000	400.000	GL	1		-	GL	1
26	REFACCION DE SANITARIO Piso ceramico PEI III. Esmaltado. asentado con adhesivo tipo klaukol o similar.	52.020	208.080	M2	4	57.000	228.000	M2	4		-	M2	4
27	REFACCION DE SANITARIO Azulejo ceramico 20x30cm.	45.900	780.300	M2	17	47.000	799.000	M2	17		-	M2	17
28	REFACCION DE SANITARIO Provision y colocacion de Artefactos sanitarios; juego de inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal. Griferias. Espejo. Rejilla de piso.	1.620.000	1.620.000	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1		-	UN	1
29	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Fundacion de PBC. (Dimension minima 45x60cm)	340.000	4.760.000	M3	14	420.000	5.880.000	M3	14		-	M3	14
30	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Muro de nivelacion de ladrillo comun.	166.500	2.580.750	M2	15,5	165.000	2.557.500	M2	15,5		-	M2	15,5
31	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Aislacion hidrofuga con dos manos de pintura asfaltica en U, sobre encadenado inferior. Mas 3 hiladas suscecivas de hidrofugo.	23.400	702.000	M2	30	20.000	600.000	M2	30		-	M2	30
32	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Relleno y compactación con tierra roja.	125.100	3.252.600	M3	26	125.000	3.250.000	M3	26		-	M3	26
33	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Muro de elevacion de 0,20 de ladrillo común.exterior visto. Interior revocado.	103.500	16.560.000	M2	160	120.000	19.200.000	M2	160		-	M2	160
34	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Encadenado HºAº inferior. 13x27cm. Varillas torsionadas 2Ø8, y 2Ø10 estribos Ø4,2. c/20	72.000	4.032.000	ML	56	70.000	3.920.000	ML	56		-	ML	56
35	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Encadenado HºAº superior. 13x27cm. Varillas torsionadas 2Ø8, y 2Ø10, estribos Ø4,2. c/20	72.000	4.032.000	ML	56	70.000	3.920.000	ML	56		-	ML	56

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Natalia Franco
U.O.C.

36	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Techo de teja francesa de primera. Pendiente 30%. Con aislacion hidrofuga membrana isolam 5mm. Estructura de madera vigas y tirantes yvyrapyta de primera. Entablonado de madera.	190.000	22.230.000	M2	117	230.000	26.910.000	M2	117		-	M2	117
37	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Cielorraso de machimbre de pino de primera, con corniza perimetral.	126.000	10.710.000	M2	85	130.000	11.050.000	M2	85		-	M2	85
38	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Pintura de cielorraso al barniz con dos manos previas de aceite de lino.	18.900	1.606.500	M2	85	17.000	1.445.000	M2	85		-	M2	85
39	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Desague pluvial con canaletas Nº 26, des: 0,33. y bajadas.	40.500	1.741.500	ML	43	40.000	1.720.000	ML	43		-	ML	43
40	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Desmonte de piso de baldosas (de galeria)	10.350	170.775	M2	16,5	9.000	148.500	M2	16,5		-	M2	16,5
41	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Cerramiento de vanos en mamposteria y abertura según proyecto.	252.000	252.000	GL	1	260.000	260.000	GL	1		-	GL	1
42	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Contrapiso de Hº de cascote, espesor 10cm, sobre suelo compactado.	31.500	2.677.500	M2	85	30.000	2.550.000	M2	85		-	M2	85
43	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Piso ceramico de alto transito PEI V. Esmaltado. Dimensiones 45x45cm. asentado con adhesivo tipo klaukol o similar.	55.620	5.645.430	M2	101,5	57.000	5.785.500	M2	101,5		-	M2	101,5
44	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA zocalo ceramico	14.400	1.094.400	ML	76	14.000	1.064.000	ML	76		-	ML	76
45	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Piso guarda obra perimetral de Hº con terminacion alisado y pintado.	101.250	2.328.750	M2	23	102.000	2.346.000	M2	23		-	M2	23
46	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Revoque interior	19.800	4.237.200	M2	214	20.000	4.280.000	M2	214		-	M2	214

Natalia Franco
U.O.C.

47	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIARevoque exterior con aislacion hidrofuga. Superior desde encadenado y revoque de nivelacion.	20.700	807.300	M2	39	20.000	780.000	M2	39		-	M2	39
48	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Pintura interior y exterior al latex color a definir	23.400	5.920.200	M2	253	22.000	5.566.000	M2	253		-	M2	253
49	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Azulejo ceramico en baño (altura 2,10m)	49.500	693.000	M2	14	47.000	658.000	M2	14			M2	14
50	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Instalacion electrica de bocas de luces y tomacorrientes. Electroductos y cableado de 2-4mm. (incluye tablero seccional)	104.850	3.355.200	UN	32	102.000	3.264.000	UN	32			UN	32
51	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Artefactos de iluminación; apliques de techo LED. Según planos.	112.500	1.462.500	UN	13	120.000	1.560.000	UN	13			UN	13
52	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Provision e instalacion de AA. 18000BTU	2.385.000	2.385.000	UN	1	2.400.000	2.400.000	UN	1			UN	1
53	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Provision e instalacion de AA. 12000BTU	1.935.000	1.935.000	UN	1	2.000.000	2.000.000	UN	1			UN	1
54	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Instalacion de agua potable: red de distribucion C.PVC 1/2". extension desde red existente. Exterior subterraneo.	382.500	382.500	GL	1	400.000	400.000	GL	1			GL	1
55	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA llave de paso 1/2".	54.000	54.000	UN	1	60.000	60.000	UN	1			UN	1
56	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Provision y colocacion de Artefactos sanitarios; juego de inodoro cisterna baja y lavatorio con pedestal (incluye accesorios de baño; portatoallas, perchero, jabonera). Griferias. Espejo.	1.620.000	1.620.000	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1			UN	1
57	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Deague cloacal de baño, rejilla de piso, camara septica, conexión a pozo existente.	1.260.000	1.260.000	UN	1	1.200.000	1.200.000	UN	1			UN	1

Natalia Franco
U.O.C.

58	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Aberturas metalicas ventiluz vidrio incoloro 6mm. Dimensiones Ancho 1,80x alto 1,20m. Con pintura sintetica y fondo antioxido.	378.000	1.890.000	UN	5	400.000	2.000.000	UN	5			UN	5
59	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Aberturas metalicas ventiluz vidrio incoloro 6mm. Dimensiones Ancho 7,00x alto 0,60m. Con pintura sintetica y fondo antioxido.	103.500	103.500	UN	1	101.000	101.000	UN	1			UN	1
60	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Aberturas metalicas, ventiluz, vidrio 4mm. Dimensiones Ancho 7,00x alto 1,20m. Con pintura sintetica y fondo antioxido.	243.900	487.800	UN	2	250.000	500.000	UN	2			UN	2
61	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Puerta placa 0,70. Marco. Contramarco. Herrajes. Pintura al barniz.	585.000	585.000	UN	1	600.000	600.000	UN	1			UN	1
62	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Puerta placa 0,80. Marco. Contramarco. Herrajes. Pintura al barniz.	612.000	612.000	UN	1	600.000	600.000	UN	1			UN	1
63	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Puerta tablero 0,80. Marco. Contramarco. Herrajes. Pintura al barniz.	765.000	1.530.000	UN	2	800.000	1.600.000	UN	2			UN	2
64	CONSTRUCCION DE DESPACHO DE INTENDENCIA Limpieza final y periodica y retiro de materiales sobrantes	495.000	495.000	GL	1	550.000	550.000	GL	1			GL	1
	SUB-TOTAL		**208.697.805**	-	-		**210.793.500**				-		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U.O.C.

Natalia Franco
U.O.C.