Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 81/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PULSADORES DE EMERGENCIA PARA ÁREAS PERIFÉRICAS Y PUNTOS ESPECÍFICOS DEL BCP – ID 410264

					DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERIA)	
Item	**Descripción**	**U.M**	**Pres.**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Mantenimiento preventivo - Limpieza general del panel central, ajustes de bornes, verificación de cableado (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	790.000	790.000
2	Mantenimiento preventivo - Verificación de la fuente de alimentación principal, mediciones de tensión (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	360.000	360.000
3	Mantenimiento preventivo - Verificación de la fuente de alimentación secundaria, mediciones de tensión, conmutación y pruebas de funcionamiento con energía de respaldo (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	450.000	450.000
4	Mantenimiento preventivo - Verificación de programación y configuración del panel central, transceivers, comunicador GSM (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	1.005.000	1.005.000
5	Mantenimiento preventivo - Limpieza individual de componentes del sistema: pulsadores de pánico, sirenas, transceivers, ajuste de bornes, prueba individual de funcionamiento, verificación de cableado (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	1.838.000	1.838.000
6	Mantenimiento preventivo - Prueba General del Funcionamiento del Sistema en su conjunto, verificación de accionamiento de pulsadores de pánico, respuesta del panel y comunicador GSM, llamadas y SMS (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	905.000	905.000
7	Mantenimiento correctivo - Programación y configuración de comunicador GSM (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
8	Mantenimiento correctivo - Programación y configuración de transceiver de contacto seco (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	1.180.000	1.180.000
9	Mantenimiento correctivo - Programación y configuración del Panel de control (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	600.000	600.000
10	Mantenimiento correctivo - Cambio de Panel de alarma con 16 zonas programables (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	460.000	460.000
11	Mantenimiento correctivo - Panel de alarma con 16 zonas programables (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
12	Mantenimiento correctivo - Cambio de teclado alfanumérico (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	220.000	220.000
13	Mantenimiento correctivo - Teclado alfanumérico (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	740.000	740.000
14	Mantenimiento correctivo - Cambio de batería 12V7Ah (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	160.000	160.000
15	Mantenimiento correctivo - Batería 12V7Ah (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	170.000	170.000
16	Mantenimiento correctivo - Cambio de Transformador 220V/ 16 V (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	150.000	150.000
17	Mantenimiento correctivo - Transformador 220V/16 V (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	380.000	380.000
18	Mantenimiento correctivo - Cambio de pulsador de emergencia con reset por llave (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	120.000	120.000
19	Mantenimiento correctivo - Pulsador de emergencia con reset por llave (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	260.000	260.000
20	Mantenimiento correctivo - Cambio comunicador GSM/GPRS compatible con panel central (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	690.000	690.000
21	Mantenimiento correctivo - Comunicador GSM/GPRS compatible con panel central (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
22	Mantenimiento correctivo - Cambio de transceiver de contacto seco sobre ethernet (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	498.000	498.000
23	Mantenimiento correctivo - Transceiver de contacto seco sobre ethernet (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	7.650.000	7.650.000
24	Mantenimiento correctivo - Cambio de Sirena de 30 W (Mano de obra)	Unidad	Unidad	1	140.000	140.000
25	Mantenimiento correctivo - Sirena de 30 W (Repuesto)	Unidad	Unidad	1	300.000	300.000
						28.116.000

Modalidad Contrato Abierto
Monto Máximo: 25.000.000
Monto Mínimo: 12.500.000

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Fecha: 2022.09.30 15:47:00 -04'00'

Directora
Unidad Operativa de Contrataciones