UNIDA OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://www.municipios.gov.py/generalartigas
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR LAS VIAS DE LA EXCEPCION N°04/2.021, CON ID N°401.477, REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°756 CARLOS A. LOPEZ					AYLEN CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
Preparación de la obra						
1	72131601-9974	Replanteo	M2	142,62	12.000	1.711.440
2	82101502-004	Cartel de obra	Un.	1,00	750.000	750.000
Estructura de H° A° :						
3	72141601-004	Zapata de H° A°	M3	0,64	2.400.000	1.536.000
4	72141601-004	Columna de H°A°	M3	0,88	2.400.000	2.112.000
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,90	2.400.000	4.560.000
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,04	2.400.000	4.896.000
Desmontajes						
7	72141510-001	Desmontaje de pared para encadenado	M2	25,08	25.000	627.000
Muro de elevación						
8	72101607-007	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	25,08	79.000	1.981.320
9	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00	690.000	690.000
10	72131601-004	Pilares en galeria	ml	15,40	180.000	2.772.000
Techo :						
11	72131601-007	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	155,90	18.000	2.806.200
12	72131601-007	Techo de tejas sobre tirantes de ybyratpyta	M2	155,90	360.000	56.124.000
Revoques :						
13	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,02	37.000	2.257.740
Piso						
14	72102508-001	Reparacion de piso	Gl.	1,00	1.985.000	1.985.000
15	72131601-009	Zocalo ceramico	Gl.	88,73	45.000	3.992.850
Aberturas :						
16	72131601-010	Reparacion de puerta de madera	UN.	3,00	485.000	1.455.000
Pinturas :						
17	72131601-012	De paredes interior y exterior al latex	M2	370,92	22.000	8.160.240
18	72131601-012	De balancines con pintura sintética	M2	15,12	24.000	362.880
19	72131601-012	De maderamen y machimbre con barniz	M2	155,90	24.000	3.741.600
20	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,34	24.000	272.160
21	72153002-001	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00	185.000	185.000
Instalacion electrica						
22	72131601-001	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las tres aulas	Gl.	1,00	7.500.000	7.500.000
23	72131601-001	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00	6.920.000	6.920.000
24	72102602-002	Reparacion de pizarrones	UN.	3,00	685.000	2.055.000
25	82101502-004	Cartel de la institucion según diseño	gl.	1,00	980.000	980.000

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS U.O.C.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Web: https://www.municipios.gov.py/generalartigas
Email: municipalidad15.20@gmail.com
Municipalidad de General Artigas - Teléf./Fax:0743-20.016

		Direccion y biblioteca				
26	72131601-9974	Replanteo	M2	85,11	12.000	1.021.320
		Estructura de H° A° :				
27	72141601-004	Zapata de Hº Aº	M3	0,48	2.400.000	1.152.000
28	72141601-004	Columna de H°A°	M3	0,66	2.400.000	1.584.000
29	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,39	2.400.000	3.336.000
30	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	1,37	2.400.000	3.288.000
		Desmontajes				
31	72141510-001	Desmontaje de pared para encadenado	M2	7,20	25.000	180.000
		Muro de elevación				
32	72101607-007	Muro de elevación De 0,15 para revocar	M2	7,20	79.000	568.800
33	72102507-003	Envarillado en fisuras Ø 8	Gl.	1,00	690.000	690.000
34	72131601-004	Pilares en galeria	ml	11,00	180.000	1.980.000
		Techo :				
35	72131601-007	Demontaje de techo sin recuperacion	M2	100,81	15.000	1.512.150
36	72131601-007	Techo de tejas y machimbre sobre tirantes de ybyratpyta	M2	100,81	360.000	36.291.600
		Revoques :				
37	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	22,00	37.000	814.000
		Piso				
38	72102508-001	Reparacion de piso	M2	14,00	65.000	910.000
		Aberturas:				
39	72131601-010	Reparacion de puerta de madera	UN.	2,00	585.000	1.170.000
		Pinturas :				
40	72131601-012	De paredes interior y exterior al latex	M2	248,52	22.000	5.467.440
41	72131601-012	De balancines con pintura sintética	M2	7,56	26.500	200.340
42	72131601-012	De maderamen y machimbre con barniz	M2	100,81	21.000	2.117.010
43	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	7,56	25.000	189.000
44	72153002-001	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	1,00	185.000	185.000
		Instalacion electrica				
45	72131601-001	Adaptacion Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos en las tres aulas	Gl.	1,00	7.500.000	7.500.000
46	72131601-001	Adaptacion Artefactos electricos y de ventilacion tipologia del MEC	Gl.	1,00	6.920.000	6.920.000
47	72102602-002	Reparacion de pizarrones	UN.	3,00	1.185.000	3.555.000
48	82101502-004	Placa de inauguracion	UN.	1,00	750.000	750.000
49	72131601-013	Limpieza final	gl.	1,00	609.749	609.749
TOTAL						202.424.839

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
USTC. ALFREDO CONCEPCION GARCIA
ENCARGADO DE UOC