UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

ID 428905

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				Ventserv S.R.L.		
Ítems	Descripción	Unid. Med.	Cant.	Proce-dencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Excavación para encadenado inferior de 0,15 x 0,40 m	gl	1,00	Nacional	225.000	225.000
2	Obrador	gl	1,00	Nacional	2.000.000	2.000.000
3	Cartel de Obras con estructura metálica con pilares de perfil "C" de 1,5pulg. Con bastidor de chapa y cantoneras metálicas, revestido con adhesivo	gl	1,00	Nacional	1.235.000	1.235.000
4	Encadenado Inferior de Hº. Aº, de 0,15 m x 0,40 m.	ml	21,64	Nacional	165.000	3.570.600
5	Encadenado superior de Hº. Aº. De 0,13 mx 0,20 m.	ml	21,64	Nacional	155.000	3.354.200
6	Aislación horizontal de muros a tres caras	m2	13	Nacional	50.000	650.000
7	Pintura de pared lado exterior al látex	m2	155,89	Nacional	40.000	6.235.600
8	Mamposteria de nivelación	m2	3,25	Nacional	95.000	308.750
9	Mampostería de ladrillos comunes de 0.15m	m2	75,00	Nacional	150.000	11.250.000
10	Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	m2	285	Nacional	60.000	17.100.000
11	Revoque de mochetas	ml	156,80	Nacional	40.000	6.272.000
12	Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a φ 6cm apisonados interior	m2	148	Nacional	55.000	8.140.000
13	Carpeta de cemento	m2	148	Nacional	70.000	10.360.000
14	Mamparas de placa de yeso carton según plano, altura cielorraso	m2	68,12	Nacional	130.000	8.855.600
15	Vidrio en mamparas	m2	10,08	Nacional	665.000	6.703.200
16	Puertas de madera de 0,80 x 2,10 m, con herrajes y ceraduras de llave chica, contramarcos todo pintado de color blanco	m2	6,72	Nacional	670.000	4.502.400
17	Puertas de madera de 0,90 x 2,10 m, con herrajes y ceraduras de llave chica, contramarcos todo pintado de color blanco	m2	1,89	Nacional	700.000	1.323.000
18	Cielo raso aplicado en placas de yeso carton suspendido de la estructura portante del techo con junta de trabajo perimetral	m2	148,00	Nacional	120.000	17.760.000
19	Piso porcelanato	m2	148,00	Nacional	155.000	22.940.000
20	Zócalo	ml	76,56	Nacional	35.000	2.679.600
21	TSG metálico anticonductivo trifásico, resistente con mirilla de cristal de 8mm con barra de fase y neutro, banderillas separadoras e indicadoras de circuitos, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Un	1,00	Nacional	2.200.000	2.200.000
22	Puntos de Luces	Bc	10,00	Nacional	130.000	1.300.000
23	Tomacorriente	Bc	28,00	Nacional	120.000	3.360.000
24	Bocas de A.A. con llaves TM independientes	Bc	6,00	Nacional	125.000	750.000
25	Boca Red	Bc	10,00	Nacional	110.000	1.100.000
26	Plafond metálico pintado de embutir con luces led de 24 W, 6500 K de 30 x 30 cm	un	32,00	Nacional	165.000	5.280.000
27	Plafond metálico pintado de adosar conluces led de 24 W con sistema de accionamiento para exterior	un	6,00	Nacional	165.000	990.000
28	Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.00 m x0.60 m con vidrio de 8 mm templado	un	6,00	Nacional	1.400.000	8.400.000
29	Abertura ventana marco perfileria de aluminio anodizado de 0,6 x 0,50 m con vidrio de 8 mm	un	2,00	Nacional	205.000	410.000
30	Abertura ventana marco perfileria de aluminio anodizado de 1,15 x 0,60 m con vidrio de 8 mm	un	2,00	Nacional	555.000	1.110.000
31	Puerta de aluminio semi vidriada con vidrio templado de 8 mm.con herrajes y cerradura de llave chica de 0,90 x 2,10 m.	un	1,00	Nacional	1.700.000	1.700.000
32	Puerta batiente de vidrio de 10 mm con manilla cortafuegos	un	1,00	Nacional	2.800.000	2.800.000
33	Canaleta de chapa galvanizada N° 24 moldurada de 60cm de desarrollo	ml	29,00	Nacional	125.000	3.625.000
34	Bajada de canaleta en caño PVC rígido φ 100mm	ml	22,20	Nacional	75.000	1.665.000
35	Pintura De muros interiores al látex	m2	237,25	Nacional	40.000	9.490.000
36	Enduido de paredes interiores	m2	237,25	Nacional	26.000	6.168.500
37	Enduido de cielo raso	m2	148,00	Nacional	25.000	3.700.000
38	Pintura De cielo raso al látex	m2	148,00	Nacional	25.000	3.700.000
39	Pintura De canaletas y bajadas	ml	22,20	Nacional	30.000	666.000
40	Limpieza periódica y final	Gl	1,00	Nacional	2.120.550	2.120.550
					Total	196.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO

Ing. Gustavo López Aguilar
Encargado de UOC