Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE PARAGUARÍ

N°	RUBRO	S.F CONSTRUCCIONES				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS				JOB CONSTRUCCIONES			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				0				0				0
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas.	m2	964,09	2.000	1.928.180	m2	964,09	1.500	1.446.135	m2	964,09	1.500	1446135
1.2	Lev. Planimetrico	m2	964,09	1.000	964.090	m2	964,09	750	723.068	m2	964,09	800	771272
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				0				0				0
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	964,09	6.850	6.604.017	m2	964,09	7.000	6.748.630	m2	964,09	6.500	6266585
2.2	Relleno y Compactación con plancha vibrocompactadora	m3	96,41	78.000	7.519.980	m3	96,41	80.000	7.712.800	m3	96,41	80.000	7712800
2.3	Retiro de tierra	m3	192,82	9.000	1.735.380	m3	192,82	10.000	1.928.200	m3	192,82	10.000	1928200
2.4	Colchón de arena lavada con espesor = 20 cm. promedio	m3	192,82	54.500	10.508.690	m3	192,82	55.000	10.605.100	m3	192,82	48.500	9351770
3	**CORDÕN DE H° IN SITU**				0				0				0
3.1	Excabacion de esp:10 cm x profundidad: 10 cm. Promedio	ml	242,39	1.150	278.749	ml	242,39	1.200	290.868	ml	242,39	3.000	727170
3.2	Encofrado para cordón de hormigón	ml	242,39	3.750	908.963	ml	242,39	3.600	872.604	ml	242,39	3.100	751409
3.3	Cargado de cordones de H° espesor:10 cm., prof:40 cm. Con dosaje 1:3:4	ml	242,39	49.500	11.998.305	ml	242,39	50.000	12.119.500	ml	242,39	56.500	13695035
4	**EMPEDRADO**				0				0				0
4.1	Piedra Bruta	m3	241,02	71.000	17.112.420	m3	241,02	70.000	16.871.400	m3	241,02	73.000	17594460
4.2	Coloc de P.B.	m2	964,09	13.000	12.533.170	m2	964,09	11.000	10.604.990	m2	964,09	8.900	8580401
4.3	Compactación de empedrado con trit 6ta.	tn	24,10	152.500	3.675.250	tn	24,10	154.000	3.711.400	tn	24,10	150.000	3615000
4.4	Relleno para recostadero de cordón	m3	9,64	74.500	718.180	m3	9,64	75.000	723.000	m3	9,64	85.000	819400
5	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,40 A LOS LADOS DEL EXISTENTE**				0				0				0
5.1	Muro de P.B.C. con rendija 1:3	m3	0,96	345.000	331.200	m3	0,96	350.000	336.000	m3	0,96	360.000	345600
5.2	Losa de H°A°	m3	0,56	1.500.000	840.000	m3	0,56	2.200.000	1.232.000	m3	0,56	2.100.000	1176000
6	**DESAGUE CON CAÑO DE 150 mm.**				0				0				0
6.1	Provición y coloc. de caño de drenaje de 150 mm. ramal de descarga de 100 frente a cada domicilio con registro de 40x40	ml	150	90.000	13.500.000	ml	150	105.000	15.750.000	ml	150	115.000	17250000
7	**Limpieza final**	gl	1,00	525.382	525.382	gl	1,00	1.000.379	1.000.379	gl	1,00	900.400	900400
	TOTALES:				**91.681.955**				**92.676.074**				**92.931.637**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC