**MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA**

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRIO PARAISO**

**Ubicación :** Barrio Paraiso .Calle 13(1 cuadra),Calle N (1cuadra).

**Sup. A construir:2240m2**

**CUADRO COMPARATIVO**

| CALLE 13 Y CALLE N(2cuadras) | | | | | | NELSON SILVA | | ÑANE MBA´E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción de obras a ejecutarse** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1,1 | Relevamiento topográfico,marcación y replanteo | m2 | 2240 | 500 | 1.120.000 | 500 | 1.120.000 | 495 | 1.108.800 |
| 1,2 | Drenes de infiltración para drenaje de agua subterráneas con zanjas de 1,00m de ancho por 1,00 m de profundidad con gravas gruesas y fina paralelo a badenes y entubamiento | ml | 30 | 100.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.000.000 | 99.000 | 2.970.000 |
| 1,3 | Baden de H° A° de 1,00m de espesor sobre drenes de infiltración | ml | 30 | 180.000 | 5.400.000 | 180.000 | 5.400.000 | 178.200 | 5.346.000 |
| 1,4 | Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3 | ml | 398 | 70.000 | 27.860.000 | 70.000 | 27.860.000 | 69.300 | 27.581.400 |
| 1,5 | Badén de H° A° de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con parrilla simple de vaillas de 8mm cada 20cm.Dos. 1:3:3 | m3 | 7 | 1.800.000 | 12.600.000 | 1.800.000 | 12.600.000 | 1.710.572 | 11.974.004 |
| 1,6 | Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,20m | m2 | 1930 | 33.000 | 63.690.000 | 33.000 | 63.690.000 | 31.500 | 60.795.000 |
| 1,7 | Zapata de H° A° de cabecera 1 y 2 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3 | m3 | 1,5 | 1.800.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 1.764.000 | 2.646.000 |
| 1,8 | Muro de cabecera de piedra bruta colocada .Esp. 0,30m. Con envarillado de 10mm.Dos. 1:3:3 | m3 | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 | 1.795.850 | 3.591.700 |
| 1,9 | Provisión de tubos de H°A° de 1,00 m de diámetros | Un | 10 | 106.800 | 1.068.000 | 106.800 | 1.068.000 | 110.000 | 1.100.000 |
| 1,10 | Limpieza final | m2 | 2240 | 260 | 582.400 | 260 | 582.400 | 313 | 701.120 |
| TOTAL | | | | | **121.620.400** | | **121.620.400** | | **117.814.024** |

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.

ABOG. ROSA FRUTOS
RESPONSABLE DE UOC