ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LCD 04/2017 "AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE 4TA LÍNEA DE LA CIUDAD DE LOS CEDRALES"

| | | SAN BLAS CONSTRUCTORA Y METALURGICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Cartel de Obra | m2 | 3,00 | 440.000 | 1.320.000 | m2 | 3,00 | | 0 | m2 | 3,00 | | 0 |
| 2 | Demolición de Aberturas | gl | 1,00 | 1.480.000 | 1.480.000 | gl | 1,00 | | 0 | gl | 1,00 | | 0 |
| 3 | Relleno de tierra colorada Compactada | m3 | 30,00 | 145.000 | 4.350.000 | m3 | 30,00 | | 0 | m3 | 30,00 | | 0 |
| 4 | Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20 | m3 | 0,80 | 290.000 | 232.000 | m3 | 0,80 | | 0 | m3 | 0,80 | | 0 |
| 5 | Pilar de Hº Aº con Zapata | m3 | 0,80 | 2.050.000 | 1.640.000 | m3 | 0,80 | | 0 | m3 | 0,80 | | 0 |
| 6 | Encadenado inferior y superior (0,15 x 0,20) | m3 | 2,00 | 2.050.000 | 4.100.000 | m3 | 2,00 | | 0 | m3 | 2,00 | | 0 |
| 7 | Techo con, teja , Tejuelon, tirante de yvyra pyta 2x5" con Isolant 5 mm | m2 | 45,00 | 270.000 | 12.150.000 | m2 | 45,00 | | 0 | m2 | 45,00 | | 0 |
| **8** | **Mamposteria** | **m2** | **1,00** | **4.700.000** | **4.700.000** | **m2** | **1,00** | | **0** | **m2** | **1,00** | | **0** |
| 8.1 | De elevacion de ladrillo comun | m2 | 50,00 | 94.000 | 4.700.000 | m2 | 50,00 | | 0 | m2 | 50,00 | | 0 |
| **9** | **Piso** | **m2** | **1,00** | **7.525.000** | **7.525.000** | **m2** | **1,00** | | **0** | **m2** | **1,00** | | **0** |
| 9.1 | Contrapiso de cascote | m2 | 34,00 | 40.000 | 1.360.000 | m2 | 34,00 | | 0 | m2 | 34,00 | | 0 |
| 9.2 | Carpeta de regularizacion | m2 | 34,00 | 30.000 | 1.020.000 | m2 | 34,00 | | 0 | m2 | 34,00 | | 0 |
| 9.3 | Piso ceramico color a definir por la fiscalizacion | m2 | 35,00 | 75.000 | 2.625.000 | m2 | 35,00 | | 0 | m2 | 35,00 | | 0 |
| 10 | Azulejo altutra 2,30 area de consultorio | m2 | 30,00 | 84.000 | 2.520.000 | m2 | 30,00 | | 0 | m2 | 30,00 | | 0 |
| **11** | **Instalacion Electrica** | **gl** | **1,00** | **4.340.000** | **4.340.000** | **gl** | **1,00** | | **0** | **gl** | **1,00** | | **0** |
| 11.1 | Instalaciones electrica(cableado y artefacto electrico- ) incluye 2 ventilador ; 4 luminaria de 2 elemanto | gl | 1,00 | 4.340.000 | 4.340.000 | gl | 1,00 | | 0 | gl | 1,00 | | 0 |
| **12** | **Revoque** | **m2** | **1,00** | **4.269.500** | **4.269.500** | **m2** | **1,00** | | **0** | **m2** | **1,00** | | **0** |
| 12.1 | Revoque Interiror | m2 | 66,00 | 37.000 | 2.442.000 | m2 | 66,00 | | 0 | m2 | 66,00 | | 0 |
| 12.2 | Revoque Exterior | m2 | 43,00 | 42.500 | 1.827.500 | m2 | 43,00 | | 0 | m2 | 43,00 | | 0 |
| **13** | **Pintura** | **m2** | **1,00** | **3.900.000** | **3.900.000** | **m2** | **1,00** | | **0** | **m2** | **1,00** | | **0** |
| 13.1 | Pintura sintetico con enduido a 2 mano | m2 | 100,00 | 39.000 | 3.900.000 | m2 | 100,00 | | 0 | m2 | 100,00 | | 0 |
| **14** | **Desague Pluvial** | **ml** | **1,00** | **758.740** | **758.740** | **ml** | **1,00** | | **0** | **ml** | **1,00** | | **0** |
| 14.1 | Canaleta | ml | 7,26 | 59.000 | 428.340 | ml | 7,26 | | 0 | ml | 7,26 | | 0 |
| 14.2 | Bajada | ml | 5,60 | 59.000 | 330.400 | ml | 5,60 | | 0 | ml | 5,60 | | 0 |

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## LCD 04/2017 "AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE 4TA LÍNEA DE LA CIUDAD DE LOS CEDRALES"

| | | SAN BLAS CONSTRUCTORA Y METALURGICA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 15 | **Complementario** | **un** | **1,00** | **5.520.000** | **5.520.000** | **un** | **1,00** | | **0** | **un** | **1,00** | | **0** |
| 15.1 | Abertura de madera 0,90 x2,10 | un | 2,00 | 1.180.000 | 2.360.000 | un | 2,00 | | 0 | un | 2,00 | | 0 |
| 15.2 | Abertura de vidrio de 10mm con reaja metalica | m2 | 4,00 | 790.000 | 3.160.000 | m2 | 4,00 | | 0 | m2 | 4,00 | | 0 |
| 16 | Lavamanos y conexiones | gl | 1,00 | 1.790.000 | 1.790.000 | gl | 1,00 | | 0 | gl | 1,00 | | 0 |
| 17 | Mesada de HºAº según detalle de plano | gl | 1,00 | 1.480.000 | 1.480.000 | gl | 1,00 | | 0 | gl | 1,00 | | 0 |
| 18 | Limpieza Final | gl | 1,00 | 1.950.000 | 1.950.000 | gl | 1,00 | | 0 | gl | 1,00 | | 0 |
| | **TOTAL** | | | | **61.505.240** | | | | - | | | | - |

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.
Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC