Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ZAYAS INGENIERIA				ARQ. RIGOBERTO NERI RIVAROS				ANTOLIANO SANABRIA			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	PISO DE CAMINERO DE BORDE=6 CM 1,50 DE ANCHO . De Hormigón en masa con juntas cada 2,50 m de 1,5 cm . Con borde de murito de ladrillos comunes MINIMO 3 HILADAS, 2 SOBRE MIVEL DEL SUELO revocado al exterior. Sobre contrapiso de hormigon de cascotes alineados y nivelados .Con terminacion de pavicron de color de superficie a elegir	65.000	14.625.000	M2	225,00	65.000	14.625.000	M2	225,00	50.000	11.250.000	M2	225,00
2-	PISO DE EXPLANADA EN JARDIN 1 . BALDOSONES PREFABRICADOS DECORADOS DE COLOR ROJIZO TERMINADOS CON SILICONA, con juntas cada 2,00 m . MEDIDAS 40X40 CM , de 3,5 cm DE ESPESOR. Sobre contrapiso de hormigon de cascotes ESPESOR 10 CM, alineados y nivelados.	65.000	32.500.000	M2	500,00	78.000	39.000.000	M2	500,00	77.750	38.875.000	M2	500,00
3-	PISO DE CAMINERO CENTRAL E=6 CM 2,50 DE ANCHO con rampa para impedidos.Con borde de murito de ladrillos comunes 3 HILADAS: 2 SOBRE NIVEL DEL SUELO, revocado al exterior . Sobre contrapiso de hormigon de cascotes alineados y nivelados SIGUIENDO PENDIENTE NATURAL EN FORMA RECTILINEA . De Hormigón en masa con juntas cada 2,50 m de 1,5 cm. Con color ROJIZO Con terminacion de pavicron de color de superficie	65.000	8.125.000	M2	125,00	65.000	8.125.000	M2	125,00	63.680	7.960.000	M2	125,00
4-	Equipamiento de bancos de hierro CON CAÑOS GALVANIZADO y madera: TABLAS DE LAPACHO DE 1 1/2" X 4" 6 por plazoleta. Según detalle.	500.000	3.000.000	Unidad	6,00	1.250.000	7.500.000	Unidad	6,00	2.133.333	12.799.998	Unidad	6,00

5-	Muros bajos de contencion de desniveles y SARDINEL curvo CIRCULAR ALREDEDOR DE ARBOLES sobre tres hiladas de ladrillos vistos de 0,30 cantero 1MX 1M: Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos vistos de 21 agujeros, Aislamiento horizontal y relleno interno de tierra para plantas,con drenaje de caños pvc de 40 mm. Borde superior de sardinel ladrillos curvos en los extremos.	58.000	6.960.000	ML	120,00	40.000	4.800.000	ML	120,00	25.350	3.042.000	ML	120,00
6-	Muro de contención del borde de camineros lado interior, de 0,30 ladrilos comunes con aislación vertical altura según nivel y revoque con hidrofugo lado interior .-Altura minima 2 hiladas y altura maxima 6 hiladas (45 cm) Siguiendo la pendiente del terreno	80.000	7.600.000	M2	95,00	100.000	9.500.000	M2	95,00	45.440	4.316.810	M2	95,00
7-	Borde de 0,30 de ladrillos tipo sardinel curvo visto con aislación y pintura c/silicona	50.000	4.750.000	ML	95,00	45.000	4.275.000	ML	95,00	21.053	2.000.000	ML	95,00
8-	Empedrado de estacionamiento con piedra basaltica negra . Incluye baden según detalle	33.500	11.138.750	M2	332,50	45.000	14.962.500	M2	332,50	51.011	16.960.991	M2	332,50
9-	basureros de cuatro recipientes para reciclar según diseño con base de postes de caño galvanizado altura 1,5m x 2" y chapas pintadas doble mano al esmalte sintetico, previamente con dos manos de antioxido. 4 juegos de 4 basureros por jardines	550.000	2.200.000	Unidad	4,00	500.000	2.000.000	Unidad	4,00	600.000	2.400.000	Unidad	4,00
10-	colocacion de artefactos luminicos (6 por jardines centrales), incluye construccion de bases , provision de artefactos según diseño y colocacion	330.000	1.980.000	Unidad	6,00	600.000	3.600.000	Unidad	6,00	416.667	2.500.000	Unidad	6,00
11-	Colocacion de Cableado , incluye provision de cables especiales subterraneos con excavacion y proteccion especil dentra de caño PVC de 3/4",mano de obra de instalación y conexión eléctrica.-	35.000	7.000.000	ML	200,00	15.000	3.000.000	ML	200,00	65.900	13.179.900	ML	200,00
	TOTAL		99.878.750				111.387.500				115.284.698		

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	ANIBAL BENITEZ CONSTRUCCIONES DE OBRAS				-				-			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	
1-	PISO DE CAMINERO DE BORDE=6 CM 1,50 DE ANCHO . De Hormigón en masa con juntas cada 2,50 m de 1,5 cm . Con borde de murito de ladrillos comunes MINIMO 3 HILADAS, 2 SOBRE MIVEL DEL SUELO revocado al exterior. Sobre contrapiso de hormigon de cascotes alineados y nivelados .Con terminacion de pavicron de color de superficie de cemento a elegir	55.000	12.375.000	M2	225,00								
2-	PISO DE EXPLANADA EN JARDIN 1 . BALDOSONES PREFABRICADOS DECORADOS DE COLOR ROJIZO TERMINADOS CON SILICONA, con juntas cada 2,00 m . MEDIDAS 40X40 CM , de 3,5 cm DE ESPESOR. Sobre contrapiso de hormigon de cascotes ESPESOR 10 CM, alineados y nivelados.	81.000	40.500.000	M2	500,00								
3-	PISO DE CAMINERO CENTRAL E=6 CM 2,50 DE ANCHO con rampa para impedidos.Con borde de murito de ladrillos comunes 3 HILADAS: 2 SOBRE NIVEL DEL SUELO, revocado al exterior . Sobre contrapiso de hormigon de cascotes alineados y nivelados SIGUIENDO PENDIENTE NATURAL EN FORMA RECTILINEA . De Hormigón en masa con juntas cada 2,50 m de 1,5 cm. Con color ROJIZO Con terminacion de pavicron de color de superficie	57.500	7.187.500	M2	125,00								
4-	Equipamiento de bancos de hierro CON CAÑOS GALVANIZADO y madera: TABLAS DE LAPACHO DE 1 1/2" X 4" 6 por plazoleta. Según detalle.	1.150.000	6.900.000	Unidad	6,00		-				-		

MUNICIPALIDAD DE LA ... U. O. C.

5-	Muros bajos de contencion de desniveles y SARDINEL curvo CIRCULAR ALREDEDOR DE ARBOLES sobre tres hiladas de ladrillos vistos de 0,30 cantero 1MX 1M: Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos vistos de 21 agujeros, Aislamiento horizontal y relleno interno de tierra para plantas,con drenaje de caños pvc de 40 mm. Borde superior de sardinel ladrillos curvos en los extremos.	90.000	10.800.000	ML	120,00								
6-	Muro de contención del borde de camineros lado interior, de 0,30 ladrilos comunes con aislación vertical altura según nivel y revoque con hidrofugo lado interior .-Altura minima 2 hiladas y altura maxima 6 hiladas (45 cm) Siguiendo la pendiente del terreno	135.000	12.825.000	M2	95,00								
7-	Borde de 0,30 de ladrillos tipo sardinel curvo visto con aislación y pintura c/silicona	110.000	10.450.000	ML	95,00								
8-	Empedrado de estacionamiento con piedra basaltica negra . Incluye baden según detalle	29.500	9.808.750	M2	332,50								
9-	basureros de cuatro recipientes para reciclar según diseño con base de postes de caño galvanizado altura 1,5m x 2" y chapas pintadas doble mano al esmalte sintetico, previamente con dos manos de antioxido. 4 juegos de 4 basureros por jardines	550.000	2.200.000	Unidad	4,00								
10-	colocacion de artefactos luminicos (6 por jardines centrales), incluye construccion de bases , provision de artefactos según diseño y colocacion	1.650.000	9.900.000	Unidad	6,00								
11-	Colocacion de Cableado , incluye provision de cables especiales subterraneos con excavacion y proteccion especil dentra de caño PVC de 3/4",mano de obra de instalación y conexión eléctrica.-	6.500	1.300.000	ML	200,00								
	TOTAL		124.246.250										

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C