RESOLUCION Nº:069.../2.021.-

"POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 001/2.021 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU "

SALTO DEL GUAIRA, 16 de Junio del 2.021.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación, en el marco del Concurso de Ofertas Nº 001/2.021, para la "**CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**", y; ----------

C O N S I D E R A N D O:

QUE, el Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por Resolución del Consejo de Administración Nº 028/2.021**,** ha presentado su dictamen producto del análisis y estudio de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas – LCO Nº 01/2.021 **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ESPERANZA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU", ID Nº 395.368,** recomendando la adjudicación a la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS**, con RUC Nº 4343373-1, alegando en lo sustancial que la oferente cumplió con todos los requisitos y condiciones exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia, en observancia a las disposiciones de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones, y la oferta presentada por la aludida constituyo, luego de la descalificación de otra, la única en pugna y la menor en cuanto a precio se refiere, para la construcción de la obra licitada.----------

Se advierte que el informe del Comité de Evaluación de Ofertas presentado a este Consejo, fue elaborado y cumple con los supuestos establecidos en el Art. 67 del Decreto Reglamentario N 2992/2019, por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria por Ley 3439/2007, por tanto resulta admisible su análisis y consideración a los efectos de resolver la adjudicación de la obra que nos ocupa, en los términos de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y Decretos Reglamentarios.----------

QUE, del recuento de las actuaciones en el llamado de referencia se examina que en principio y en la etapa establecida se han presentado a la LCO de referencia, 2 (dos) oferentes a saber; **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L. y ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS**.----------

QUE, ante las presentaciones se examina que se procedió a solicitar a una de las oferentes, **RENOVATIO PARAGUAY S.R.L**, por nota de fecha 10/06/2021, la presentación de las siguientes documentaciones: Fotocopia Autenticada de Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. (2017-2018 y 2019; Documento que avale experiencia en construcción, en los años 2018, 2019 y 2020. Como mínimo 3 Juzgados de Paz, en las siguientes actividades clave: Construcción de Juzgado de Paz; Una copia de la Oferta Original; Formulario Nº 01. Composición de precios unitarios; Formulario Nº 2, Experiencia general en construcción; Formulario Nº 3, Facturación Anual Media en Construcción; Formulario Nº 4, Experiencia Específica en

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Circunscripción Judicial

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Construcción; Formulario N° 5, Situación Financiera; Formulario N° 6, Lista de Personal Propuesto para la Obra; Formulario N° 7, Lista de Equipos; Formulario N° 8, Cronograma de Utilización de Equipos; Formulario N° 9, Compromisos Contractuales Vigentes, requerimiento que la empresa oferente en cuestión no lo ha cumplido en el término que le fuera otorgado, ni el termino extendido que solicito, por tanto dicha oferente quedo descalificada regularmente para las siguientes etapas de la evaluación, a razón de que la documentación en cuestión constituye instrumentos de carácter sustancial conforme al PBC, del llamado concursal.----------

Con respecto a esta actuación el Art. 63, inc. a), num. 1), del Decreto Reglamentario N° 2.992/2.019, establece sobre el sistema de presentación de ofertas, "*se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria*", por tanto la postura del Comité de evaluación sobre el particular se halla adoptada con arreglo a Derecho.----------

QUE, el dictamen presentado da cuenta asimismo, que pese a la descalificación a una de las oferentes, se encuentro prudente realizar un cálculo comparativo de las ofertas, en el marco de establecido por el Art. 64, inc. b), del Decreto Reglamentario N 2992/2019, por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria por Ley 3439/2007, que regula el margen de preferencia local, presunto calculo que finalmente represento la oferta económica más baja la presentada por la ARQ. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS, por la suma de Gs. 629.914.407; quedando como segunda mejor oferta la presentada por RENOVATIO S.R.L., por la suma de Gs. 649.002.010.----------

QUE, se advierte además que la oferta recomendada como la más beneficiosa ha cumplido con los recaudos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en particular, lo cual la validan como proposición. Nótese del dictamen que los evaluadores han realizado un análisis pormenorizado de las condiciones legales y técnicas de la oferta contrastándola con los términos del PBC; han verificado positivamente además la capacidad legal, financiera y técnica para ejecutar el contrato, así como la experiencia general y especifica en obras de la oferente, por tanto constatada la regularidad del procedimiento administrativo llevado adelante, nada obsta a que la recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas sea acompañada favorablemente, consecuentemente observando en este proceso los criterios de adjudicación previstos en el Art. 65, inc. a), b), y c), del Decreto Reglamentario N 2992/2019, es parecer de este Consejo que corresponde adjudicar a la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS**, el llamado de referencia.----------

POR TANTO, en atención a lo expuesto, a las normativas legales que otorgan suficiente atribución a este efecto al Órgano Administrativo y a lo preceptuado en el Decreto N° 4.780/2.021, emanado del Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley N° 6.672/2.021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.021".----------

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYÚ
R E S U E L V E:

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Casimiro H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Canindeyú

ART. 1° **ADJUDICAR,** el llamado a LCO N° 001/2.021 – **"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DENUEVA ESPERANZA", ID N° 395.368,** a la oferta más baja, representada por la proposición de la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS**, con RUC N° 4343373-1, por un monto total de Gs. **626.914.407**, incluida todas las cargas impositivas que correspondan, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	PRELIMINARES. Marcación y replanteo	Metros cuadrados	179	4.500	805.500
2	PRELIMINARES. Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	4.200.000	4.200.000
3	PRELIMINARES. Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	272	53.000	14.416.000
4	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones.	Metros cúbicos	22,25	335.000	7.453.750
5	CIMENTACIÓN Y HORMIGON ARMADO. Viga de fundación 0.3Om x 0.30m	Metro lineal	183,84	165.000	30.333.600
6	CIMENTACIÓN. Pilares de H° A° de 0.15m x 0,30m.	Metro lineal	79,2	140.000	11.088.000
7	Cimentación. Viga cadena de H° A° altura de losa.	Metro lineal	56,7	128.300	7.274.610
8	CIMENTACIÓN. Losas de H° A°.	Metros cúbicos	2,69	2.535.000	6.819.150
9	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.45 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cuadrados	22,84	137.000	3.129.080
10	MAMPOSTERIA. Nivelación armada de 0.33 con ladrillo común. ? 8mm. Altura variable	Metros cúbicos	10,82	152.000	1.644.640
11	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	144,5	120.000	17.340.000
12	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	208,35	78.000	16.251.300
13	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común exterior	Metros cuadrados	65,4	68.000	4.447.200
14	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,30 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	6,7	145.000	971.500
15	MAMPOSTERIA. Elevación de 0,15 con ladrillo común frontón del edificio	Metros cuadrados	47,4	97.900	4.640.460
16	MAMPOSTERIA. Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	64,3	49.650	3.192.495
17	MAMPOSTERIA. Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	63,9	86.450	5.524.155
18	MAMPOSTERIA. Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano).	Metro lineal	5,4	234.400	1.265.760
19	MAMPOSTERIA. Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	Metro lineal	9,4	75.500	709.700
20	MAMPOSTERIA. Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado, 1 cara vista, junta al ras (Ver detalle).	Metro lineal	9,2	90.000	828.000
21	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	63	25.950	1.634.850
22	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (interior) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	135,5	22.000	2.981.000

PODER JUDICIAL – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – Circunscripción Judicial de Canindeyú

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Roión
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo A. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
23	AISLACION HIDROFUGA. Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes (nivelación) - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado.	Metro lineal	78,4	26.000	2.038.400
24	AISLACION HIDROFUGA. Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	38,25	69.750	2.667.938
25	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo)	Metro lineal	63	23.500	1.480.500
26	DINTELES. Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común. (completo lado interno)	Metro lineal	61,3	22.500	1.379.250
27	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería de ladrillo laminado visto.	Metro lineal	63	23.058	1.452.654
28	DINTELES. Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	Metro lineal	61,3	39.040	2.393.152
29	DINTELES. Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón perimetral), dos niveles.	Metro lineal	117,2	26.580	3.115.176
30	CONTRAPISO. Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	Metros cuadrados	155	43.376	6.723.280
31	CONTRAPISO. Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	155	30.850	4.781.750
32	CONTRAPISO. Contrapiso de regularización en losa con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	24	45.000	1.080.000
33	CONTRAPISO. Carpeta de regularización sobre estructura H° A°, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro.	Metros cuadrados	24	38.000	912.000
34	CONTRAPISO. Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura.	Metros cuadrados	24	40.650	975.600
35	CONTRAPISO. Sobre base de kitchenette, terminación con cemento y arena 1:4 con 20 cm de espesor	Metros cuadrados	0,6	30.850	18.510
36	REVOQUE. Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	178,5	27.450	4.899.825
37	REVOQUE. Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette	Metros cuadrados	41,3	37.650	1.554.945
38	REVOQUE. Azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	Metros cuadrados	207	32.650	6.758.550
39	REVOQUE. Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	135,2	40.000	5.408.000
40	REVOQUE. Revoque de techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	26,4	39.650	1.046.760
41	REVOQUE. Moldura tipo goterón de techo plano - losa de H°A° - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metro lineal	26,2	27.500	720.500

Lic. VALDOVINO MADANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
42	REVOQUE. Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	64,2	29.804	1.913.417
43	TECHO Estructura metal vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	158	329.400	52.045.200
44	TECHO. Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa galvanizada n° 25	Metro lineal	12,1	61.000	738.100
45	TECHO. Babeta. Desarrollo: 40 cm. Chapa galvanizada n° 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache	Metro lineal	26	28.000	728.000
46	CIELORRASOS. En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 61cmx61cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14.	Metros cuadrados	142,15	120.000	17.058.000
47	REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable	Metros cuadrados	22,25	178.200	3.964.950
48	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	17	625.000	10.625.000
49	REVESTIDOS. Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	41,3	79.000	3.262.700
50	REVESTIDOS. Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	Metro lineal	13,65	102.200	1.395.030
51	PISOS. De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	155	135.000	20.925.000
52	PISOS. Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas	Metro lineal	12,3	102.200	1.257.060
53	ZOCALOS, De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	29.300	1.655.450
54	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	857.660	857.660
55	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	Unidad Medida Global	1	857.660	857.660
56	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Cloacal. En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	Unidad Medida Global	1	475.850	475.850
57	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada N° 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	4	122.000	488.000
58	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo.	Metro lineal	12	40.250	483.000
59	INSTALACIONES SANITARIAS. Desagüe Pluvial. Desagüe pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro más próximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	5	19.300	96.500
60	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	791.800	791.800
61	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	1.262.000	1.262.000
62	INSTALACIONES SANITARIAS. Agua corriente. En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	486.900	486.900
63	ARTEFACTOS SANIT Y GRIFERIAS Baño Funcionarios losa sanitario incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metal, portarrollos metálicos adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos conexiones grifería crom press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm	Unidad Medida Global	1	1.037.000	1.037.000

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Canindeyú CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
64	ARTEFACTOS SANIT Y GRIFERIAS Baño Familiar losa sanitario incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metal portarrollos metálico adosado a pared jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm	Unidad Medida Global	1	3.001.200	3.001.200
65	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	2	1.744.600	3.489.200
66	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS. Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	Segundo	1	2.350.000	2.350.000
67	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Luces incluye llaves interruptores	Unidad	28	107.360	3.006.080
68	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas comunes incluye placas completas	Unidad	18	107.360	1.932.480
69	INSTALACION ELECTRICA. Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas	Unidad	5	161.040	805.200
70	INSTALACION ELECTRICA. Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	5	429.440	2.147.200
71	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	2	214.720	429.440
72	INSTALACION ELECTRICA. Bocas Tomas para teléfono	Unidad	4	161.040	644.160
73	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	4	2.440.000	9.760.000
74	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc.	Unidad	1	3.904.000	3.904.000
75	INSTALACION ELECTRICA. Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W.	Unidad	2	756.400	1.512.800
76	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	Unidad Medida Global	1	1.145.000	1.145.000
77	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	Unidad	1	483.000	483.000
78	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	Unidad	15	161.050	2.415.750
79	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifásico de 30KA	Unidad	1	1.756.800	1.756.800
80	INSTALACION ELECTRICA. Provisión, colocación y puesta en marcha de equipos. Luminaria de embutir en cielorraso con panel LED cuadrado color blanco de 48w.	Unidad	28	400.000	11.200.000
81	INSTALACION ELECTRICA. Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	8	329.933	2.639.464
82	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección.	Metro lineal	28,5	161.140	4.592.490

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edwin P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo F. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Caaguazú
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
83	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Peterevy lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	Unidad	1	1.426.800	1.426.800
84	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Peterevy, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	Unidad	1	1.426.800	1.426.800
85	CARPINTERIA DE MADERA. Puerta tipo persiana de 1,00 x 0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera Peterevy, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	941.800	941.800
86	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso principal - P1 - 1,70 x 2,35 en cristal templado 10 mm, de dos hojas pivotante con estructura de aluminio anodizado color bronce de 50 x 50 mm, freno hidráulico, manijón especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
87	CARPINTERIA METALICA. Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80m x 2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2).	Unidad	1	2.928.000	2.928.000
88	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V1 - Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y seis fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80)	Unidad	3	2.684.000	8.052.000
89	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V2 - 1,20m x 1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2).	Unidad	1	976.000	976.000
90	CARPINTERIA METALICA. Ventana - V3 - 0,60m x 0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3).	Unidad	3	1.586.000	4.758.000
91	PINTURA. Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cua-drados	144,5	23.200	3.352.400
92	PINTURA. Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cua-drados	64,2	65.900	4.230.780
93	PINTURA. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cua-drados	22,25	23.200	516.200
94	PINTURA. De techo plano - losa de H°A° - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico.	Metros cua-drados	26,4	21.950	579.480
95	PINTURA. Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cua-drados	178,5	21.950	3.918.075
96	PINTURA. De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cua-drados	178,5	21.950	3.918.075
97	PINTURA. De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cua-drados	7,35	36.600	269.010
98	MAMPARAS. Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminicas - incluye zócalo. (VER DETALLE)	Metros cua-drados	90,1	270.850	24.403.585
99	MAMPARAS. Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80m x 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	7	391.000	2.737.000

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Canindeyú CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edin P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo Ne Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
100	MAMPARAS. Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	2.196.000	4.392.000
101	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	4.026.000	4.026.000
102	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
103	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	199.433	398.866
104	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Detector Humo Calor.	Unidad	7	229.520	1.606.640
105	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	2	239.120	478.240
106	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Luz autónoma de emergencia.	Unidad	7	210.873	1.476.111
107	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS. Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	2	366.000	732.000
108	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena.	Unidad Medida Global	1	4.026.000	4.026.000
109	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo)	Unidad	1	1.098.000	1.098.000
110	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sirena para control de siniestro.	Unidad	1	265.500	265.500
111	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Sensor de detección de movimientos.	Unidad	7	255.500	1.788.500
112	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO. Chip de apertura de puerta y ventanas.	Unidad	17	480.000	8.160.000
113	CARTELERIA PARA INTERIORES. Placa de 0,30m x 0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración), Colocación: 1,60m desde el piso.	Unidad	1	2.013.000	2.013.000
114	CARTELERIA PARA INTERIORES. Manijones para acceso principal - según diseño el par	Unidad	2	700.000	1.400.000
115	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	6	120.780	724.680
116	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	323.300	323.300
117	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	268.400	268.400
118	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	10	201.300	2.013.000
119	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 150cmx25cm interior colgante	Unidad	1	591.700	591.700
120	CARTELERIA PARA INTERIORES. Cartel 70cmx20cm interior colgante	Unidad	1	351.067	351.067
121	INSTALACIONES. Agua corriente. Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	Unidad Medida Global	1	2.543.700	2.543.700
122	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 3/4".	Metro lineal	25	26.850	671.250
123	INSTALACIONES. Agua corriente. Cañería PVC roscable de 1/2".	Metro lineal	23,5	24.400	573.400
124	INSTALACIONES. Agua corriente. Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	2	207.400	414.800
125	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	10	45.150	451.500
126	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Registro desagüe cloacal 0,40m x 0,40.	Unidad	2	256.400	512.800

Lic. VALDOVINO MADIANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Circunscripción Judicial de Caaguazú

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA in-cluido)	Precio total
127	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Cámara Séptica 1,00m x 2,00m x 1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.830.000	1.830.000
128	INSTALACIONES. Desagüe Cloacal. Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	2.250.000	2.250.000
129	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Desagüe PVC blanco de 100mm.	Metro lineal	134	55.000	7.370.000
130	INSTALACIONES. Desagüe Caño Pluvial. Registro desagüe pluvial 0,40m x 0,40m. Con rejilla Metálica de Varillas de 8mm.	Unidad	10	262.787	2.627.870
131	Puesto de medición, incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizado, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp, cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, regulable con tapa al pie del puesto de medición	Unidad Medida Global	1	2.684.000	2.684.000
132	Instalación Eléctrica. Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero.	Unidad Medida Global	1	757.367	757.367
133	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	15	107.350	1.610.250
134	Instalación Eléctrica. Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	2	214.700	429.400
135	Instalación Eléctrica. Provisión e instalación de Fotocélulas 10A. Incluye cableado desde el tablero hasta la luminaria	Unidad	6	173.250	1.039.500
136	Instalación Eléctrica. Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	15	165.500	2.482.500
137	Artefactos de iluminación. Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fría espiral 100.320. Poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE.	Unidad	12	814.000	9.768.000
138	Artefactos de iluminación. Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado, serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - iluminación de fachada	Unidad	2	658.800	1.317.600
139	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliéster epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	3	286.700	860.100
140	Artefactos de iluminación. Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil.	Unidad	1	469.700	469.700
141	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	2	481.893	963.786
142	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Portón metálico acceso vehicular, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,50mx2.00m de hoja.	Metros cuadrados	6	540.340	3.242.040
143	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle -	Metros cuadrados	75,3	258.000	19.427.400
144	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente	Metros cuadrados	167,4	27.500	4.603.500
145	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR. Rejas de Seguridad. Reja de protección para reflector del mástil	Unidad	1	353.800	353.800

PODER JUDICIAL CONSEJO DE ADMINISTRACION Circunscripción Judicial Canindeyú

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
146	PERGOLADOS. Base de Hormigón Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	1,05	575.000	603.750
147	PERGOLADOS. Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mx3,00m	Unidad	3	1.086.533	3.259.599
148	PERGOLADOS. Revestimiento de Pilares, con piedra natural - basáltica o arenisca -	Metros cuadrados	13,7	141.520	1.938.824
149	PERGOLADOS. Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	13,7	23.180	317.566
150	PERGOLADOS. Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antióxido + Pintura Sintética	Metros cuadrados	16,6	366.000	6.075.600
151	BARANDA DISCAPACITADOS. Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	18,8	378.200	7.110.160
152	BARANDA DISCAPACITADOS. Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua.	Metros cuadrados	37,6	27.500	1.034.000
153	MÁSTIL. Excavación y cargado dado H° Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m -	Metros cúbicos	0,41	561.200	230.092
154	MÁSTIL. Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	1.050.000	2.100.000
155	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético.	Metros cuadrados	59,6	7.384	440.086
156	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Cimentación PBC - 0,40m x 0,40m, incluye excavación.	Metros cúbicos	4,84	300.000	1.452.000
157	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 15cm	Metros cuadrados	29,34	107.380	3.150.529
158	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior	Metros cuadrados	58,69	115.689	6.789.787
159	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca.	Metros cuadrados	12,1	74.497	901.414
160	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético.	Metros cuadrados	47,75	24.500	1.169.875
161	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético	Metros cuadrados	47,75	19.000	907.250
162	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético.	Metros cuadrados	47,75	110.000	5.252.500
163	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS. Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa, incluye tapa muro.	Metros cuadrados	70,79	18.809	1.331.489
164	JARDINERIA. Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	137,5	14.640	2.013.000
165	JARDINERIA. Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	137,5	15.000	2.062.500
166	JARDINERIA. Jardinería con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos.	Unidad Medida Global	1	1.830.000	1.830.000
167	JARDINERIA. Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	3	175.000	525.000
168	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20m x 0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped)	Unidad	5	469.700	2.348.500
169	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios y acceso vehicular	Unidad	2	330.000	660.000
170	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal.	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
171	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	563.650	563.650
172	CARTELERIA PARA EXTERIORES. Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	362.350	362.350
173	OTROS. Banco metálico de tubo de acero de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris	Unidad	2	5.490.000	10.980.000
174	OTROS. Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano.	Unidad	1	817.400	817.400
175	OTROS. Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial.	Unidad	2	817.400	1.634.800
176	OTROS. Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración)	Unidad Medida Global	1	3.455.333	3.455.333
				PRECIO TOTAL	**626.914.407**

ART. 2° AUTORIZAR, al Presidente de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, a suscribir el Contrato correspondiente con la adjudicada.----------

ART. 3° IMPUTAR, la erogación dispuesta en la presente Resolución en el Objeto del Gasto 522 – **"CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"** respectivo del Presupuesto de la Circunscripción Judicial de Canindeyú.----------

ART. 4° ANOTESE, y una vez cumplido, archívese----------

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Canindeyú

Abg. Carlos Domínguez Rolón
Miembro
Consejo de Administración

Abg. Edith P. Martínez
Miembro
Consejo de Administración

Lic. VALDOVINO MAIDANA ALCARAZ
Secretario
Consejo de Administración

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administración