MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY (Anexo B-02-08)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de empedrado con cordón de hormigón con ID: 383520

OFERENTES:					FLOVER CONSTRUCCIONES DE Gilberto Flores (1)					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
LOTE 1																			
1	72131701-002	Construcción de empedrado con cordón de hormigón barrio Trapiche Cue	Unidad				1	98.880.702	98.880.702										
LOTE 2																			
1	72131701-002	Construcción de empedrado en calle Pedro Juan Caballero	Unidad				1	53.058.815	53.058.815										
								Precio Total											
								Observación: Se adjunta copia de planilla de oferta											

Firma del Responsable de la U.O.C.

Melanio Mercado Benítez

Ítems del llamado Construcción de empedrado con cordón de hormigón con ID: 383520						
LOTE NRO: 1						
Escriba una descripción, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado con cordon de hormigón barrio Trapiche Cue	Unidad	1	0	**98.880.702**
1.1		Cartel de Obra 1.00 X 1.80	Unidad	1	795.206	795.206
1.2		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	1.365	3.376	4.608.240
1.3		Colchon de arena e= 15cm	Metros cuadrados	1.365	5.958	8.132.670
1.4		Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	Metro lineal	450	24.328	10.947.600
1.5		Provision y colocación de piedra	Metros cuadrados	1.365	44.187	60.315.255
1.6		Baden de Hormigon armado e= 10cm Ancho= 1,20	Metro lineal	8	136.037	1.088.296
1.7		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	1.365	2.979	4.066.335
1.8		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	1.365	5.163	7.047.495
1.9		Limpieza Final	Metros cuadrados	1.365	1.377	1.879.605
					Precio Total	**98.880.702**
LOTE NRO: 2						
Escriba una descripción, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en calle Pedro Juan Caballero	Unidad	1	0	**53.058.815**
1.1		Cartel de Obra 1.00 X 1.80	Unidad	1	792.097	792.097
1.2		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	749	3.366	2.521.134
1.3		Colchon de arena e= 15cm	Metros cuadrados	749	5.940	4.449.060
1.4		Provision y colocación de Cordones de h° 50cm x 35cm x 10cm	Metro lineal	214	24.255	5.190.570
1.5		Provision y colocación de piedra	Metros cuadrados	749	44.055	32.997.195
1.6		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	749	2.970	2.224.530
1.7		Colocación de triturada 6ta terminación	Metros cuadrados	749	5.148	3.855.852
1.8		Limpieza Final	Metros cuadrados	749	1.373	1.028.377
					Precio Total	**53.058.815**

Flover Construcciones
de Gilberto Flores Vera
R.U.C. 820271 - 0

Firma

Nombre: Gilberto Flores Vera

En calidad de: Oferente