Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

Correo Electrónico: municipalidadsanpe@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPARACIÓN DE BLOQUE DE AULAS Y OTRAS OBRAS - ESCUELA BASICA Nº 1503 SAN FRANCISCO DE ASIS con ID: 416108

					CONSTRUPAR S.R.L. RUC 80061065-2		ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA (KASUGA Y ASOCIADOS) RUC 3739044-9	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA iNCLUIDO)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA iNCLUIDO)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	82101502-004	CARTEL DE OBRA 1.0 x 2.00	Unidad	1	890.000	890.000	1.000.000	1.000.000
2	82101502-001	PLACA DE INAUGURACION	Unidad	1	880.000	880.000	1.000.000	1.000.000
3	72131601-9974	REPLANTEO GENERAL DE OBRAS PABELLON - SECTOR A INTERVENIR	Metros cuadrados	285	32.000	9.120.000	40.000	11.400.000
4	72141510-001	EXTRACCION DE TECHO: INCLUYE TEJAS + TEJUELONES + TIRANTES DE MADERAS + MACHIOMBRES EN MAL ESTADO.	Metros cuadrados	251	20.500	5.145.500	25.000	6.275.000
5	72141510-001	EXTRACCION DE CIELORRASO DE PVC EN AULA 01	Metros cuadrados	25	17.500	437.500	16.000	400.000
6	72141510-001	EXTRACCION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS: VENTILADORES + EQUIPOS DE LUCES + CABLEADOS	Unidad	30	19.500	585.000	17.700	531.000
7	72141510-001	EXTRACCION DE ABERTURAS: 05 PUERTAS DE MADERA - ACCESO A AULAS	Unidad	5	32.500	162.500	30.000	150.000
8	72141510-001	EXTRACCION DE REVOQUE EN CONDICIONES DE HUMEDAD EN INTERIOR DE AULAS. INCLUYE REPARACION DE FISURAS EN PAREDES	Metros cuadrados	30	11.000	330.000	10.233	306.990
9	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS EN DIVISION DE AULAS 04 Y 05 (PARA UNIFICAR EN PROYECTO DE REFORMA)	Metros cuadrados	20	19.000	380.000	17.400	348.000
10	72141510-001	DEMOLICION DE PISOS CALCAREOS EN GALERIA + AULAS	Metros cuadrados	209	22.500	4.702.500	20.800	4.347.200
11	72131601-004	06 ZAPATAS DE Ho. Ao. (0,60 X 1,00 X 0,45) INCLUYE EXCAVACION PARA AMPLIACION DE COLUMNAS EN GALERIA	Metros cúbicos	1,8	3.060.000	5.508.000	3.100.000	5.580.000
12	72131601-004	06 COLUMNAS DE Ho. Ao. (0,20 X 0,30 X 3) EN GALERIA . ADOSADO A LAS PILARES EXISTENTES.	Metros cúbicos	1,2	3.063.000	3.675.600	3.100.000	3.720.000
13	72131601-004	02 COLUMNAS DE Ho. Ao. (0,20 X 0,30 X 3,50) UNION DE AULAS 04 Y 05 (INCLUYE 02 ZAPATAS DE 0,8 X 0,8 X 0,45)	Metros cúbicos	1	2.063.000	2.063.000	2.700.000	2.700.000
14	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR DE Ho. Ao.	Metro lineal	91,5	70.000	6.405.000	65.000	5.947.500
15	72131601-004	05 DADOS DE Ho. Ao. (0,20 ANCHO X 0,80 LARGO X 0,20 ALTO)	Metros cúbicos	0,2	3.215.000	643.000	2.920.000	584.000
16	72131601-005	"MAMPOSTERIAS DE ELEVACION SOBRE ENCADENADO SUPERIOR (A REALIZAR) CON LADRILLOS COMUNES HASTA ALCANZAR COTAS DE ASIENTO DE TIRANTES METALICOS Y CUMBRERA"	Metros cuadrados	15	126.000	1.890.000	114.000	1.710.000
17	72131601-005	"MACIZADA Y PERFILADA DE VANOS PARA COLOCACION DE ABERTURAS. PUERTAS METALICAS ACCESO A AULAS"	Metros cuadrados	5	162.000	810.000	145.000	725.000
18	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES EN GALERIA Y AULAS.	Metros cuadrados	209	44.500	9.300.500	60.000	12.540.000
19	72131601-009	CONTRAPISO "DE CASCOTES PARA GUARDAOBRA. FRENTE A PABELLON, LATERALES + AREA POSTERIOR ANCHO 0.80 MTS."	Metros cuadrados	57	45.000	2.565.000	41.000	2.337.000
20	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO EN AULAS + GALERIA	Metros cuadrados	209	37.000	7.733.000	33.500	7.001.500
21	72131601-009	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	209	99.000	20.691.000	150.000	31.350.000
22	72131601-009	ZOCALO CERAMICO INTERIOR DE AULAS + GALERIAS	Metro lineal	130	32.000	4.160.000	35.000	4.550.000
23	72131601-009	PISO DE BALDOZONES DE HORMIGON 40 X 40 EN GUARDAOBRA	Metros cuadrados	57	118.000	6.726.000	120.000	6.840.000

24	72131601-008	REVOQUES SOBRE COLUMNAS DE HORMIGON EN GALERIA	Metros cuadrados	40	46.500	1.860.000	42.000	1.680.000
25	72131601-008	REVOQUES SOBRE MAMPOSTERIAS NUEVAS. INCLUYE SOBRE ENCADENADO SUPERIOR	Metros cuadrados	120	46.500	5.580.000	42.000	5.040.000
26	72131601-007	"TECHO DE CHAPAS COLOR CERAMICO SOBRE PERFILERIA METALICA: INCLUYE MACHIMBRE + MEMBRANA AISLANTE TIPO ISOLANT 10 MM."	Metros cuadrados	277	369.000	102.213.000	380.000	105.260.000
27	72131601-007	VIGA CUMBRERA METALICA 0.20 X 0.45	Metro lineal	28,5	345.000	9.832.500	330.000	9.405.000
28	72131601-007	VIGA CUMBRERA METALICA EN GALERIA 0.20 X 0.30	Metro lineal	28,5	324.000	9.234.000	320.000	9.120.000
29	72131601-007	CANALETAS DE CHAPAS + BAJADAS DE CHAPAS	Metro lineal	84	111.000	9.324.000	115.000	9.660.000
30	72131601-007	CENEFAS METALICAS LATERALES - BORDE EN LOS EXTREMOS DEL TECHO	Metro lineal	20	108.000	2.160.000	98.500	1.970.000
31	72131601-007	CABALLETES DE CHAPA SOBRE CUMBRERA - DESARROLLO ANCHO 60 CM	Metro lineal	28,5	81.500	2.322.750	85.000	2.422.500
32	72131601-001	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL	Unidad	1	802.500	802.500	850.000	850.000
33	72131601-001	INSTALACION DE TABLEROS PARA COMANDOS DE VENTILADORES	Unidad	4	229.500	918.000	210.000	840.000
34	72131601-001	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA LUCES Y TOMAS	Unidad	36	142.000	5.112.000	140.000	5.040.000
35	72131601-001	ALIMENTACION DE CIRCUITOS PARA VENTILADORES	Unidad	8	150.000	1.200.000	140.000	1.120.000
36	72102201-003	TABLERO SECCIONAL PARA CADA AULA	Unidad	4	310.000	1.240.000	350.000	1.400.000
37	72102201-003	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLE DE LED: 04 AULAS	Unidad	16	162.000	2.592.000	160.000	2.560.000
38	72102201-003	"ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE LED INDIVIDUAL CON FOTOCELULA PARA GALERIA + FACHADA POSTERIOR"	Unidad	10	114.500	1.145.000	105.000	1.050.000
39	72102201-003	TABLERO TCV PARA VENTILADORES DE TECHO	Unidad	4	345.000	1.380.000	315.000	1.260.000
40	72102201-9997	VENTILADORES DE TECHO CON MOTOR PESADO Y CAJAS METALICAS DE 7 VELOCIDADES	Unidad	8	850.000	6.800.000	850.000	6.800.000
41	72102201-003	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DOBLE TIPO LED. INCLUYE CABLEADO Y SOPORTES	Unidad	20	184.000	3.680.000	167.500	3.350.000
42	72131601-010	PROVISION + COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0.90 X 2.10 INCLUYE HERRAJES	Unidad	5	1.040.000	5.200.000	1.000.000	5.000.000
43	72131601-012	PINTURA DE INTERIOR / EXTERIOR SOBRE PAREDES REVOCADAS + COLUMNAS EN GALERIA	Metros cuadrados	570	27.500	15.675.000	30.000	17.100.000
44	72131601-012	PINTURA SOBRE ABERTURAS METALICAS (PUERTAS + VENTANAS)	Metros cuadrados	36	58.000	2.088.000	55.000	1.980.000
45	72131601-012	PINTURA SOBRE CANALETAS DE CHAPA + CAÑOS DE BAJADA	Metro lineal	84	22.500	1.890.000	25.000	2.100.000
46	72131601-012	PINTURA SOBRE PIZARRONES EXISTENTES	Metros cuadrados	16	46.000	736.000	45.000	720.000
47	72131601-012	PINTURA SOBRE MACHIMBRE DE MADERA	Metros cuadrados	277	38.500	10.664.500	38.000	10.526.000
48	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	Metros cuadrados	285	6.500	1.852.500	6.000	1.710.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**300.304.850**		**319.306.690**

Lic. Nelasca V. Venialgo
Encargada de UOC