MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

"Itauguá rayhupápo"

Defensores del Chaco N° 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

Ordenanza Departamental 12/04 – Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

ITEM	DESCRIPCION	MARIELA MOLAS				OFERENTE 2				OFERENTE 3			
		PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOT C/ IVA
1	***CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL***												
1.1	Excavación y regularización de terreno	2.800.000	gl	1	2.800.000								
1.2	Base de H° Ciclópeo de 0.60 x 0.50 x 0.40 m x 50 un.	600.000	m3	6	3.600.000								
1.3	Encadenado inferior de H°A° de 0.20 x 0.20 x 100 m	800.000	m3	4	3.200.000								
1.4	Pilares de H°A° de 0.30 x 0.20 x 2.00 m x 32 un. c/ 3.20 m de distancia	895.000	m3	4	3.580.000								
1.5	Muro de nivelación de ladrillos comunes 0.20 m x 100 m	198.500	m2	20	3.970.000								
1.6	Mampostería de ladrillos huecos de 8 de 1.65 m de altura x 100 m	22.909	m2	165	3.780.000								
1.7	Encadenado superior de H°A° de 0.15 x 0.13 x 100 m	1.600.000	m3	2	3.200.000								
1.8	Revoque a una capa de una cara de encadenado inferior de H°A° más muro de nivelación de ladrillos de 0.40 x 100 m	62.500	m2	40	2.500.000								
1.9	Revoque a una capa de una cara de Pilares de H°A° de 0.30 x 2.00 m x 50 u	50.000	m2	30	1.500.000								
1.10	Revoque a una capa de una cara de encadenado superior de H°A° de 0.15 x 100 m	80.000	m2	15	1.200.000								
1.11	encadenado inferior de H°A° más muro de nivelación de ladrillos de 0.40 x 100 m	18.750	m2	40	750.000								
1.12	Pintura latex para exterior de una cara de Pilares de H°A° de 0.30 x 2.00 m x 50 u	16.000	m2	30	480.000								
1.13	Pintura latex exterior de una cara de encadenado superior de H°A° de 0.15 x 100m	16.667	m2	15	250.000								
	TOTAL				**30.810.000**								

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ