MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construccion de Empedrado en la Av. Asuncion e/ Av. Paraguay y calle Guaira del Bº San Antonio

MODALIDAD: Contratacion Directa

ID Nº 351.580

				STUDIO MA ARQ Y DISEÑOS					
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.151,6	*1.200*	***1.381.920***				
2	Cartel de Obra 1,50x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Unidad	1	*1.000.000*	***1.000.000***				
3	MOVIMIENTO DE SUELO: Excavación para caja hasta esp. 50 cm	Metros cuadrados	1.151,6	*7.000*	***8.061.200***				
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	Metros cuadrados	1.079,16	*9.000*	***9.712.440***				
5	Relleno, Compactación en Paseo Central	Metros cúbicos	68	*70.000*	***4.760.000***				
6	EMPEDRADO: Pavimento tipo empedrado	Costo por Mil	1.079,16	*48.000*	***51.799.680***				
7	Triturada de 6º	Metros cuadrados	1.079,6	*7.000*	***7.557.200***				
8	Compactación mecánica	Metros cuadrados	1.079,6	*5.000*	***5.398.000***				
9	CANALETAS: Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	Metros cúbicos	8,7	*1.100.000*	***9.570.000***				
10	CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	Metro lineal	293,51	*32.000*	***9.392.320***				
11	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	22	*30.000*	***660.000***				
12	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA: Limpieza fina	Unidad Medida Global	1	*1.500.000*	***1.500.000***				
TOTAL					***110.792.760***				

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. ANDRES HERMINIO RIVEROS.

SECRETARIO MUNICIPAL