MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11
"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SALA DE DIRECCION Y SANITARIOS ESC.BAS. 384 "CAP. PEDRO JUAN CABALLERO" - ID Nº 299626.- DE ZANJA PYTÁ

OFERENTE: PEDRO RAMON BOGADO MARTÍNEZ

Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,70	100.000	6.370.000
1.2	Replanteo	m²	63,70	100.000	6.370.000
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
3.1	Pilotines Ø 30 cm.	m³	1,92	395.000	758.400
3.2	Cabezales (50x50x50) cm.	m³	1,72	1.500.000	2.580.000
3.3	Viga cadena inferior 20 x 30 cm.	m³	1,48	1.630.000	2.412.400
3.4	Pilares (20 x 30) cm. h= variable	m³	1,53	920.000	1.407.600
3.5	Viga cadena superior 20 x 30 cm.	m³	1,48	1.325.000	1.961.000
3.6	Viga cumbrera de Hº Aº 0,20 x 0,50 m	m³	0,82	1.227.500	1.006.550
3.7	Dado de Hº Aº 20 x 60 cm.	m³	0,14	1.250.000	175.000
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m³	23,30	75.000	1.747.500
6	**AISLACIÓN ASFÁLTICA**				
6.1	De paredes	m²	6,40	60.500	387.200
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN**				
7.3	De 0.20 para Revocar de Ladrillos huecos de 6 aguj.	m²	25,00	60.500	1.512.500
7.4	De 0.20 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	12,75	122.000	1.555.500
7.5	De 0.15 para Revocar de Ladrillos huecos de 6 aguj.	m²	56,00	117.000	6.552.000
7.6	De 0.15 Visto a una cara de Ladrillos Huecos de 6 Aguj.	m²	22,30	65.000	1.449.500
7.7	Pilares 30 x 30 cm. con núcleo de HºAº 12 x 12 cm.	m lineal	7,50	240.000	1.800.000
8	**TECHO**				
8.2	De chapas aislada sobre estructura metálica	m²	90,50	208.000	18.824.000
9	**CONTRAPISO DE Hº Pobre**	m²	58,00	45.000	2.610.000
10	**REVOQUE**				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m²	147,80	60.000	8.868.000
11	**PISOS**				
11.1	De baldosa cerámica esmaltada	m²	58,00	145.000	8.410.000
12	**ZÓCALO cerámica esmaltada**	m lin.	34,00	51.500	1.751.000
13	**ABERTURAS DE MADERA**				
13.1	Puerta 0,80 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	2,00	1.007.000	2.014.000
13.2	Puerta 0,90 x 2,10 m Tipo Tablero	Unid.	1,00	944.000	944.000
13.3	Puerta para SSHH	Unid.	1,00	695.000	695.000
14	**ABERTURAS METÁLICAS**				
14.1	Ventana Tipo Balancín 1,60 X 1,20 m	Unid.	4,00	230.000	920.000
14.3	Ventana Tipo Balancín 1,50 X 0,50 m p/ SSHH	Unid.	1,00	160.000	160.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Zanja Pytá

MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA

LEY Nº 4417/11

"QUE CREA EL MUNICIPIO ZANJA PYTA DEL XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
Y UNA MUNICIPALIDAD CON ASIENTO EN EL PUEBLO DE ZANJA PYTA"

Nº	RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
15.1	Mocheta de Revoque 1:3 (cemento - arena)	m l	13,70	155.000	2.123.500
16	**PINTURA**				
16.1	De paredes interior y exterior al látex	m²	147,80	59.000	8.720.200
16.2	De paredes a la vista con resina/silicona	m²	47,80	40.000	1.912.000
16.4	De pilares a la vista con silicona	m²	11,90	40.000	476.000
16.6	De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	7,70	35.000	269.500
17	**REVESTIMIENTOS**				
17.1	De azulejos de 15 x 15 cm.	m²	10,00	34.000	340.000
18	**VIDRIOS DOBLES** Colocados en aberturas	m²	7,70	90.000	693.000
19	**DESAGUE PLUVIAL**				
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm.	m lin.	23,00	55.000	1.265.000
20	**INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS**				
20.1	Instalación Eléctrica	Glob.	1,00	3.505.000	3.505.000
20.2	Artefactos Eléctricos	Glob.	1,00	3.560.000	3.560.000
21	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
21.1	Agua corriente - Desague cloacal - Desengrasador - Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Glob.	1,00	2.540.000	2.540.000
21.4	Cámara séptica de 1,50 x 1,80 x 1,20 m	Glob.	1,00	2.100.000	2.100.000
21.5	Pozo Absorbente de 2,50 x 3,00 m	Glob.	1,00	1.925.000	1.925.000
23	**LIMPIEZA FINAL** con retirada de escombros	Glob.	1,00	2.166.150	2.166.150
	TOTAL GENERAL				**114.836.500**

Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Zanja Pytá