Municipalidad de Ñacunday

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Puerto de Paranambú RUC 80013971-2

Alto Paraná – Republica del Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2022 "Construcción de Plaza en Itaipyte (Plurianual)" ID 419.078.

			LAS CUEVAS S.A.			CONSTRUCTORA 2 HERMANOS			ARIA SERVICIOS		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos Preliminares										
1	Limpieza y preparación de terreno	m2	8.340,00	1.800	15.012.000	8.340,00	1.970	16.429.800	8.340,00	2.033	16.955.220
2	Replanteo y marcación	m2	993,00	5.200	5.163.600	993,00	4.845	4.811.085	993,00	5.000	4.965.000
3	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	m2	2,00	650.000	1.300.000	2,00	581.400	1.162.800	2,00	600.000	1.200.000
	Cordón				0			0			0
4	Cordón de H° vibrado 25x80x08 cm	ml	868,09	30.000	26.042.700	868,09	31.794	27.600.053	868,09	32.811	28.482.901
	Pavimento Tipo Paver				0			0			0
5	Paver liso (dormido) de 4 cm color rojo, incluye toda base de preparación	m2	765,00	95.000	72.675.000	765,00	126.846	97.037.190	765,00	130.904	100.141.560
	Instalación Eléctrica				0			0			0
6	Nicho para medidor ANDE, con caño de HoGo de 2.1/2 pulg según norma de ANDE	un	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.425.909	2.425.909	1,00	2.503.518	2.503.518
7	Acometida tipo ANDE con Cable Preensamblado , Puesta a Tierra, llave de corte Gral	gl	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	1.934.354	1.934.354	1,00	1.996.237	1.996.237
8	Pago derecho de conexión ANDE	gl	1,00	550.000	550.000	1,00	412.697	412.697	1,00	425.900	425.900
9	Montaje del tablero y gabinete principal con 4 disyuntor termo magnético diferencial - según reglamento de ANDE	un	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00	2.425.909	2.425.909	1,00	2.503.518	2.503.518
10	Poste de caño galvanizado redondo de 4" (5 m de altura libre)	un	15,00	1.800.000	27.000.000	15,00	2.425.909	36.388.635	15,00	2.503.518	37.552.770
11	Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2" con soporte de chapa galvanizada de 3 mm según detalle de plano	un	56,00	400.000	22.400.000	56,00	324.518	18.173.008	56,00	334.900	18.754.400
12	Alumbrado tipo Led 100 w	un	56,00	550.000	30.800.000	56,00	630.765	35.322.840	56,00	650.935	36.452.360
13	Instalación de modulo automático	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	991.304	991.304	1,00	1.023.018	1.023.018
14	Registro eléctrico de mampostería de 0,15 x 0,15 m. prof= 0,40 m.	un	15,00	330.000	4.950.000	15,00	277.037	4.155.555	15,00	285.900	4.288.500
15	Cableado con cable NYY 4 de 4 mm -0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	ml	350,00	75.000	26.250.000	350,00	72.937	25.527.950	350,00	75.270	26.344.500
16	Cableado para alumbrado subida de columna (tipo NYY 2 de 2 mm)	ml	336,00	22.000	7.392.000	336,00	18.020	6.054.720	336,00	18.597	6.248.592
	Banco y Basurero				0			0			0
17	Banco de hormigón	un	10,00	770.000	7.700.000	10,00	770.274	7.702.740	10,00	794.916	7.949.160
18	Basurero ecológico de plástico resistente con soporte metálico, según detalle de plano	un	8,00	660.000	5.280.000	8,00	482.206	3.857.648	8,00	497.633	3.981.064
	Limpieza Final				0			0			0
19	Trabajos de limpieza final, retiro de desechos	gl	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	1.937.206	1.937.206	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL, IVA INCLUIDO				263.115.300			294.351.403			303.768.218

Junior Vera Ortellado
Coordinador de la U.O.C.
Municipalidad de Ñacunday

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C