MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y Rca. de Cbia
Telef.: 0516 250 579

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN LA ESC. N° 865 ALBERTO FERREIRA DE LA CÑIA. QUIRAYTY

			ATLANTIC CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS				LADISLAO LUGO CONSTRUCCIONES				VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES			
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**												
		limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	4.500	286.650	m2	63,70	5.500	350.350	m2	63,70	6.000	382.200
		repalnteo	m2	63,70	8.250	525.525	m2	63,70	7.000	445.900	m2	63,70	9.000	573.300
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	14,00	280.000	3.920.000	m3	14,00	241.000	3.374.000	m3	14,00	295.000	4.130.000
3		**Estructura de HºAº**												
		Viga y dado de Hº Aº	m3	0,82	1.500.000	1.230.000	m3	0,82	1.200.000	984.000	m3	0,82	1.300.000	1.066.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.250.000	2.712.500	m3	2,17	1.200.000	2.604.000	m3	2,17	1.000.000	2.170.000
4		**Muro de nivelacion**												
		de 0,45 cm	m2	3,6	170.000	612.000	m2	3,6	150.000	540.000	m2	3,6	190.000	684.000
		de 0,30 cm	m2	7,5	115.000	862.500	m2	7,5	100.000	750.000	m2	7,5	130.000	975.000
		de 0,60 cm	m2	0,6	230.000	138.000	m2	0,6	210.000	126.000	m2	0,6	250.000	150.000
7		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,3	95.000	2.213.500	m3	23,3	101.000	2.353.300	m3	23,3	110.000	2.563.000
8		**Aislacion asfaltica**												
		de paderes	m2	6,4	62.000	396.800	m2	6,4	65.000	416.000	m2	6,4	75.000	480.000
9		**Muro de elevacion**												
		de 0,15 para revocar	m2	3,4	61.500	209.100	m2	3,4	65.000	221.000	m2	3,4	65.000	221.000
		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	135.000	4.657.500	m2	34,5	120.000	4.140.000	m2	34,5	145.000	5.002.500
		de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	13,5	125.000	1.687.500	m2	13,5	120.000	1.620.000	m2	13,5	145.000	1.957.500
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	34,3	75.000	2.572.500	m2	34,3	60.000	2.058.000	m2	34,3	60.000	2.058.000
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	12	12.000	144.000	ml	12	10.000	120.000	ml	12	10.000	120.000
10		**Pilares**												
		de 0,45 X 0,45 visto para corredor	ml	6,6	105.000	693.000	ml	6,6	99.000	653.400	ml	6,6	75.000	495.000
11		**Techo**												
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	90,5	265.000	23.982.500	m2	90,5	230.000	20.815.000	m2	90,5	250.000	22.625.000
		viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.600.000	1.600.000	gl	1	1.000.000	1.000.000
12		**Revoque**												
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	64,3	16.000	1.028.800	m2	64,3	18.000	1.157.400	m2	64,3	20.000	1.286.000
		de viga cumbrera de HºAº	m2	10,3	30.000	309.000	m2	10,3	32.000	329.600	m2	10,3	25.000	257.500
13		**Contrapiso**	m2	58	35.000	2.030.000	m2	58	32.000	1.856.000	m2	58	20.000	1.160.000

7213601-9999

14	**Piso de baldosa calcarea**	m2	58	75.000	4.350.000	m2	58	60.000	3.480.000	m2	58	60.000	3.480.000
	zocalo calcareo	ml	34	25.000	850.000	ml	34	30.000	1.020.000	ml	34	20.000	680.000
15	**Abertura de madera**												
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un	1	1.350.000	1.350.000	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.500.000	1.500.000
16	**Abertura de metalica**												
	Ventana tipo balancin	m2	6,84	260.000	1.778.400	m2	6,84	400.000	2.736.000	m2	6,84	400.000	2.736.000
17	**Alfaizar de ventana**												
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	5	12.000	60.000	ml	5	18.000	90.000	ml	5	10.000	50.000
18	**Pintura**												
	de paredes a la cal	m2	64,3	15.000	964.500	m2	64,3	20.000	1.286.000	m2	64,3	12.000	771.600
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500	m2	11,9	20.000	238.000	m2	11,9	12.000	142.800
	de viga cumbrera a la cal	m2	10,3	12.000	123.600	m2	10,3	18.000	185.400	m2	10,3	10.000	103.000
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	m2	6,84	25.000	171.000	m2	6,84	25.000	171.000	m2	6,84	30.000	205.200
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500	m2	111,3	20.000	2.226.000	m2	111,3	20.000	2.226.000
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	15.000	1.357.500	m2	90,5	20.000	1.810.000	m2	90,5	20.000	1.810.000
	de abertura de madera con barniz	m2	5,5	25.000	137.500	m2	5,5	35.000	192.500	m2	5,5	30.000	165.000
19	**Vidrios doble**	m2	6,84	120.000	820.800	m2	6,84	200.000	1.368.000	m2	6,84	140.000	957.600
20	**Desague pluvial**												
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	60.000	1.380.000	ml	23	95.000	2.185.000	ml	23	90.000	2.070.000
21	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	5.000.000	5.000.000
22	**Artefactos electricos**	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	5.943.850	5.943.850	gl	1	5.000.000	5.000.000
23	**Mobiliarios**												
	pizarrones	un	1	950.000	950.000	un	1	1.400.000	1.400.000	un	1	1.000.000	1.000.000
24	**limpieza final**	m2	60	5.000	300.000	m2	60	8.000	480.000	m2	60	26.000	1.560.000
	MONTO TOTAL				**76.652.675**				**79.325.700**				**78.813.200**

CP. HONORINO AYALA
Jefe U.O.C.