Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 25/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios Barrios del Km. 30 del Distrito de Minga Guazú con ID: 399.889.-

			BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				NORESTE S.A con RUC 80024870-8				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unita	Precio total	Unidad de Me	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Me	Cantidad	Precio unita	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Virgen del Carmen Al Costado de la Iglesia Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.811.750**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.357.350**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.534.725**
1.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	497.125	994.250	Metros cuadrados	2	610.000	1.220.000	Metros cuadrados	2	535.000	1.070.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000	Metros cuadrados	700	3.050	2.135.000	Metros cuadrados	700	2.675	1.872.500
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000	Metros cuadrados	700	3.050	2.135.000	Metros cuadrados	700	2.675	1.872.500
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	147	2.500	367.500	Metros cúbicos	147	3.050	448.350	Metros cúbicos	147	2.675	393.225
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	700	30.000	21.000.000	Metros cuadrados	700	36.600	25.620.000	Metros cuadrados	700	32.100	22.470.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	700	3.500	2.450.000	Metros cuadrados	700	4.270	2.989.000	Metros cuadrados	700	3.745	2.621.500
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	28.000	5.600.000	Metro lineal	200	34.160	6.832.000	Metro lineal	200	29.960	5.992.000
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000	Metros cuadrados	700	3.050	2.135.000	Metros cuadrados	700	2.675	1.872.500
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	700	2.500	1.750.000	Metros cuadrados	700	3.050	2.135.000	Metros cuadrados	700	2.675	1.872.500
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	700	2.000	1.400.000	Metros cuadrados	700	2.440	1.708.000	Metros cuadrados	700	2.140	1.498.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Virgen del Carmen Tramo II y empalmes con la Ruta PY 06**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.422.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.815.816**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.502.396**
2.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	610.000	1.220.000	Metros cuadrados	2	535.000	1.070.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	272	2.500	680.000	Metros cuadrados	272	3.050	829.600	Metros cuadrados	272	2.675	727.600
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	272	2.500	680.000	Metros cuadrados	272	3.050	829.600	Metros cuadrados	272	2.675	727.600
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	57,12	2.500	142.800	Metros cúbicos	57,12	3.050	174.216	Metros cúbicos	57,12	2.675	152.796
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	272	30.000	8.160.000	Metros cuadrados	272	36.600	9.955.200	Metros cuadrados	272	32.100	8.731.200
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	272	3.500	952.000	Metros cuadrados	272	4.270	1.161.440	Metros cuadrados	272	3.745	1.018.640
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	68	28.000	1.904.000	Metro lineal	68	34.160	2.322.880	Metro lineal	68	29.960	2.037.280
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	272	2.500	680.000	Metros cuadrados	272	3.050	829.600	Metros cuadrados	272	2.675	727.600

Liz Paola [illegible] Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 25/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios Barrios del Km. 30 del Distrito de Minga Guazú con ID: 399.889.-

			BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				NORESTE S.A con RUC 80024870-8				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unit	Precio total	Unidad de Me	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Me	Cantidad	Precio unit	Precio total
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	272	2.500	680.000	Metros cuadrados	272	3.050	829.600	Metros cuadrados	272	2.675	727.600
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	272	2.000	544.000	Metros cuadrados	272	2.440	663.680	Metros cuadrados	272	2.140	582.080
3	72131701-002	**Construcción de empedrado Km 30 Monday Barrio Virgen del Carmen Empalme con la Ruta PY 06**	**Unidad Medida Global**	1		**8.154.900**	**Unidad Medida Global**	1		**9.948.978**	**Unidad Medida Global**	1		**8.725.743**
3.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	156	2.500	390.000	Metros cuadrados	156	3.050	475.800	Metros cuadrados	156	2.675	417.300
3.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	156	2.500	390.000	Metros cuadrados	156	3.050	475.800	Metros cuadrados	156	2.675	417.300
3.3		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	32,76	2.500	81.900	Metros cúbicos	32,76	3.050	99.918	Metros cúbicos	32,76	2.675	87.633
3.4		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	156	30.000	4.680.000	Metros cuadrados	156	36.600	5.709.600	Metros cuadrados	156	32.100	5.007.600
3.5		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	156	3.500	546.000	Metros cuadrados	156	4.270	666.120	Metros cuadrados	156	3.745	584.220
3.6		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	39	25.000	975.000	Metro lineal	39	30.500	1.189.500	Metro lineal	39	26.750	1.043.250
3.7		Compactación preliminar	Metros cuadrados	156	2.500	390.000	Metros cuadrados	156	3.050	475.800	Metros cuadrados	156	2.675	417.300
3.8		Compactación Final	Metros cuadrados	156	2.500	390.000	Metros cuadrados	156	3.050	475.800	Metros cuadrados	156	2.675	417.300
3.9		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	156	2.000	312.000	Metros cuadrados	156	2.440	380.640	Metros cuadrados	156	2.140	333.840
4	72131701-002	**Construcción de empedrado Km 30 Monday BarrioPiro´y Empalme con la Ruta PY 06 Acceso a la Comisaria**	Unidad Medida Global	1		**6.973.400**	Unidad Medida Global	1		**8.613.628**	Unidad Medida Global	1		**7.607.058**
4.1		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	136	2.500	340000	Metros cuadrados	136	3.050	414800	Metros cuadrados	136	2.675	363800
4.2		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	136	2.500	340000	Metros cuadrados	136	3.050	414800	Metros cuadrados	136	2.675	363800
4.3		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	28,56	2.500	71400	Metros cúbicos	28,56	3.050	87108	Metros cúbicos	28,56	2.675	76398
4.4		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	136	30.000	4080000	Metros cuadrados	136	36.600	4977600	Metros cuadrados	136	32.100	4365600
4.5		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	136	3.500	476000	Metros cuadrados	136	4.270	580720	Metros cuadrados	136	3.745	509320
4.6		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	34	25.000	850000	Metro lineal	34	30.500	1037000	Metro lineal	34	26.750	909500
4.7		Compactación preliminar	Metros cuadrados	136	2.500	340000	Metros cuadrados	136	3.050	414800	Metros cuadrados	136	2.675	363800
4.8		Compactación Final	Metros cuadrados	136	2.500	340000	Metros cuadrados	136	3.050	414800	Metros cuadrados	136	2.675	363800

Liz Paola [illegible] Calderón
Encargada de Despacho U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 25/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios Barrios del Km. 30 del Distrito de Minga Guazú con ID: 399.889.-

			BOSQUES DEL PARANA S.R.L con RUC 80020095-0				NORESTE S.A con RUC 80024870-8				ELIAN CONSTRUCCIONES de Juan Carlos Bernal Rodriguez con RUC 880202-5			
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Me	Cantidad	Precio unita	Precio total	Unidad de M	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Me	Cantidad	Precio unita	Precio total
4.9		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	136	1.000	136000	Metros cuadrados	136	2.000	272000	Metros cuadrados	136	2.140	291040
5	72131701-002	**Construcción de empedrado Km 31 Acaray Barrio Santa Rosa**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.637.150**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.977.323**	**Unidad Medida Global**	**1**		**64.881.751**
5.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	610.000	1.220.000	Metros cuadrados	2	535.000	1.070.000
5.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.060	2.750	2.915.000	Metros cuadrados	1.060	3.355	3.556.300	Metros cuadrados	1.060	2.943	3.119.580
5.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.060	2.750	2.915.000	Metros cuadrados	1.060	3.355	3.556.300	Metros cuadrados	1.060	2.943	3.119.580
5.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	222,6	2.750	612.150	Metros cúbicos	222,6	3.355	746.823	Metros cúbicos	222,6	2.943	655.112
5.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.060	30.000	31.800.000	Metros cuadrados	1.060	36.600	38.796.000	Metros cuadrados	1.060	32.100	34.026.000
5.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.060	3.750	3.975.000	Metros cuadrados	1.060	4.575	4.849.500	Metros cuadrados	1.060	4.013	4.253.780
5.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	400	25.000	10.000.000	Metro lineal	400	30.500	12.200.000	Metro lineal	400	26.750	10.700.000
5.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.060	3.000	3.180.000	Metros cuadrados	1.060	3.660	3.879.600	Metros cuadrados	1.060	3.210	3.402.600
5.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.060	3.000	3.180.000	Metros cuadrados	1.060	3.660	3.879.600	Metros cuadrados	1.060	3.210	3.402.600
5.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.060	1.000	1.060.000	Metros cuadrados	1.060	1.220	1.293.200	Metros cuadrados	1.060	1.070	1.134.200
		TOTAL GENERAL				**130.000.000**				**158.713.095**				**139.251.673**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ – UOC – PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon

RESPONSABLE DE LA UOC