MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Anexo al Decreto 3866/2010
ANEXO B-02-08

	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES GARAY				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	CG	Pya	2.176	1.500	3.264.000
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante, con motoniveladora	CG	Pya	2.176	2.000	4.352.000
3	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	CG	Pya	101	48.000	4.848.000
4	Canal de desague pluvial con muro de PBC piso de H' simple a cielo abierto hasta 1,20 de profundidad incluye acceso vehicular	CG	Pya	283	120.000	33.960.000
5	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica, sobre ripio colorado, rejunte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	CG	Pya	1.643	30.000	49.290.000
6	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	CG	Pya	1	2.135.000	2.135.000
						97.849.000

Sr. Carlos Barciro
UOC

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones