Alto Paraná Gobierno

Misión: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Alto Paraná, apostando decididamente al trabajo conjunto y coordinando con los actores involucrados.
Visión: Convertirse en un modelo de gestión, generando productos y brindando servicios de alta calidad con calidez.

SGS
Proceso de subsidio económico a personas físicas gestionado por la SASEIO.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6115 AMIGOS DEL LAGO YRENDY DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE

Item	Descripción	CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra	Unidad	924	1.300	1.201.200
2	Cartel con impresion	Metros cuadrados	3	400.000	1.200.000
3	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		-
3.1	Zapata de Hº Aº 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	Metros cúbicos	6,48	1.800.000	11.664.000
3.2	Tronco de Pilar 20x40x2,2	Metros cúbicos	3,17	1.800.000	5.706.000
	Servicio de trabajos en hierro estructural	Metro lineal	1		-
4.1	Pilar metálico desde 1 mtrs estructurado con perfil U de 6" y gusano de angulo de 1/4 x 1/8	Metro lineal	108	125.000	13.500.000
4.2	Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulados	Metro lineal	273	120.000	32.760.000
5	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	924	110.000	101.640.000
6	Servicio de nivelación del terreno	Metro lineal	120	28.000	3.360.000
7	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	230,4	49.000	11.289.600
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	800	24.150	19.320.000
9	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	800	45.000	36.000.000
10	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-
10.1	Proyector HPIT 400 watts luz blanca con reactor	Metro lineal	10	780.000	7.800.000
10.2	Acometida de red eléctrica	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
10.3	Tablero principal con 4 TM de corte de 32 amp	Unidad	1	800.000	800.000
11	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		-
11.1	De Pilares	Metro lineal	108	22.000	2.376.000
11.2	De Vigas y Cabriadas	Metro lineal	273	22.000	6.006.000
11.3	De cancha con polideportiva, lineas de marcacion para futsal y hamball	Metros cuadrados	630	47.000	29.610.000
12	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	1		-
1	Canaletas con antioxido y pintura final	Metro lineal	84	75.000	6.300.000
2	Bajadas con antioxido y pintura final	Metro lineal	60	75.000	4.500.000
13	Colocacion de estructuras deportivas	Unidad	1	1.710.000	1.710.000
14	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000
	PRECIO TOTAL				**298.532.800**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contratación Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná