COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS - GOB. DE CAAZAPA.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones San Juan Nepomuceno y Moises Bertoni - Plurianual 2020-2021 con ID: 385098

					OFERENTES			
					CAÑIZA CONSTRUCC.		S&V SERVIS	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Esc. Bás. N°5124 Santa Clara de Ñau- San Juan Pepomuceno (Construcción de un aula. Y SS.HH Diferenc de 3,6 x 435 mts) - Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.517	287.733	3.759	239.448
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338	1.074.000	1.074.000
3	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	11.321	721.148	10.740	684.138
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	389.740	5.456.360	358.000	5.012.000
5	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.001.072	2.461.319	1.879.500	2.311.785
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.685.379	3.657.272	1.611.000	3.495.870
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	170.431	170.431	161.100	161.100
8	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	189.681	682.852	179.000	644.400
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	130.639	979.793	120.825	906.188
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	252.313	151.388	232.700	139.620
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	81.263	1.893.428	80.550	1.876.815
12	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.933	441.171	64.440	412.416
13	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	76.670	260.678	71.600	243.440
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	170.569	5.884.631	152.150	5.249.175
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	130.639	1.763.627	116.350	1.570.725
16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	94.119	2.994.867	85.025	2.705.496
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	17.076	273.216	16.110	257.760
18	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	204.050	1.346.730	196.900	1.299.540
19	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	210.581	19.057.581	232.700	21.059.350
20	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	25.713	1.568.493	25.060	1.528.660
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	43.973	703.568	42.960	687.360
22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	23.238	901.634	22.375	868.150
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	32.780	1.901.240	31.325	1.816.850
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	114.263	6.627.254	107.400	6.229.200
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	66.371	2.256.614	67.125	2.282.250
26	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.033.313	1.033.313	1.074.000	1.074.000
27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	258.133	2.663.933	246.125	2.540.010
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	11.258	288.205	10.740	274.944
29	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	16.259	991.799	16.110	982.710
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	24.984	1.524.024	25.060	1.528.660
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	22.815	271.499	22.375	266.263
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	28.040	448.640	28.640	458.240
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	34.746	358.579	31.325	323.274
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.815	2.486.835	22.375	2.438.875
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	25.816	2.065.280	25.060	2.004.800
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	34.746	191.103	31.325	172.288
37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	24.984	1.334.146	25.060	1.338.204
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	29.608	680.984	25.060	576.380

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

39	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	149.738	1.545.296	152.150	1.570.188
40	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	71.830	1.652.090	67.125	1.543.875
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	70.565	1.354.848	71.600	1.374.720
42	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	97.763	1.173.156	93.975	1.127.700
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	84.013	1.008.156	85.025	1.020.300
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	84.013	672.104	85.025	680.200
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	76.863	768.630	71.600	716.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	76.863	461.178	71.600	429.600
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	76.863	614.904	71.600	572.800
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	76.863	922.356	71.600	859.200
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	14	169.263	2.369.682	156.625	2.192.750
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	72.683	1.671.709	71.600	1.646.800
51	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	189.723	379.446	179.000	358.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	148.390	593.560	143.200	572.800
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	97.983	195.966	89.500	179.000
54	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	233.200	233.200	227.536	227.536
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	88.825	88.825	87.710	87.710
56	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	76.450	76.450	71.600	71.600
57	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	434.858	1.739.432	420.650	1.682.600
58	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	318.038	954.114	313.250	939.750
59	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	809.325	809.325	802.931	802.931
60	72131601-002	Pizarrones Acrilico	Unidad	1	1.722.050	1.722.050	1.611.000	1.611.000
61	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	4.517	287.733	4.475	285.058
62	72131601-002	Preparacion de obra a-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	4.790	75.203	4.475	70.258
63	72131601-002	b-Replanteo	Metros cuadrados	15,7	16.185	254.105	16.110	252.927
64	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	389.740	1.558.960	402.750	1.611.000
65	72131601-004	Estructura de H°A° a-Encadenado H°A° superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.685.379	1.264.034	1.700.500	1.275.375
66	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	169.139	1.336.198	156.625	1.237.338
67	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	81.263	337.241	89.500	371.425
68	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	68.933	647.970	71.600	673.040
69	72131601-005	Muros de Elevación a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	76.670	2.185.095	76.075	2.168.138
70	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	94.119	3.840.055	98.450	4.016.760
71	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	210.581	5.475.106	232.700	6.050.200
72	72131601-008	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	25.713	2.391.309	25.060	2.330.580
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	23.238	102.247	25.060	110.264
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	32.780	472.032	34.010	489.744
75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	114.263	1.645.387	125.300	1.804.320
76	72131601-010	Aberturas de Maderas a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	975.563	3.277.892	850.250	2.856.840
77	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	685.458	2.056.374	671.250	2.013.750
78	72131601-010	Aberturas Metalicas a- Ventanas balancines	Metros	0,5	258.133	129.067	268.500	134.250
79	72131601-010	Alféizar de ventana a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	24.090	96.360	24.165	96.660
80	72131601-012	Pintura a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.259	1.395.022	16.110	1.382.238
81	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.984	2.143.627	25.060	2.150.148
82	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	40.618	345.253	42.960	365.160
83	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,6	34.746	20.848	34.010	20.406
84	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.815	930.852	25.060	1.022.448
85	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	25.816	536.973	25.060	521.248
86	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.984	407.239	25.060	408.478
87	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.608	414.512	31.325	438.550
88	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	83.096	2.409.784	80.550	2.335.950

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

89	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	149.738	74.869	156.625	78.313
90	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	71.830	1.005.620	62.650	877.100
91	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	70.565	642.142	71.600	651.560
92	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.057.000	2.057.000	2.237.500	2.237.500
93	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	45.879	1.146.975	44.750	1.118.750
94	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	223.713	671.139	223.750	671.250
95	72131601-011	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	5.434.000	5.434.000	5.817.500	5.817.500
96	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	5.581.263	5.581.263	6.220.250	6.220.250
97	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.907.475	3.907.475	4.340.750	4.340.750
98	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	1	109.588	109.588	97.394	97.394
99	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338	1.074.000	1.074.000
100	72131601-002	Esc. Bás. N° 15039 Papa Pio V (Construcción de un aula. Y SS.HH Diferenc de 3,6 x 435 mts) - Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	4.517	287.733	3.759	239.448
101	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	11.321	721.148	10.740	684.138
102	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	389.740	5.456.360	358.000	5.012.000
103	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	2.001.072	2.461.319	1.879.500	2.311.785
104	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.685.379	3.657.272	1.611.000	3.495.870
105	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	170.431	170.431	161.100	161.100
106	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	189.681	682.852	179.000	644.400
107	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	130.639	979.793	120.825	906.188
108	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	252.313	151.388	232.700	139.620
109	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	81.263	1.893.428	80.550	1.876.815
110	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	68.933	441.171	64.440	412.416
111	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	76.670	260.678	71.600	243.440
112	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	170.569	5.884.631	152.150	5.249.175
113	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	130.639	1.763.627	116.350	1.570.725
114	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	94.119	2.994.867	85.025	2.705.496
115	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	17.076	273.216	16.110	257.760
116	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	204.050	1.346.730	196.900	1.299.540
117	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	90,5	210.581	19.057.581	232.700	21.059.350
118	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	25.713	1.568.493	25.060	1.528.660
119	72131601-008	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	43.973	703.568	42.960	687.360
120	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	23.238	901.634	22.375	868.150
121	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	32.780	1.901.240	31.325	1.816.850
122	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	114.263	6.627.254	107.400	6.229.200
123	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	66.371	2.256.614	67.125	2.282.250
124	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.033.313	1.033.313	1.074.000	1.074.000
125	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	258.133	2.663.933	246.125	2.540.010
126	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	11.258	288.205	10.740	274.944
127	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	16.259	991.799	16.110	982.710
128	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	24.984	1.524.024	25.060	1.528.660
129	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	22.815	271.499	22.375	266.263

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

130	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	16	28.040	448.640	28.640	458.240
131	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	10,32	34.746	358.579	31.325	323.274
132	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.815	2.486.835	22.375	2.438.875
133	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	25.816	2.065.280	25.060	2.004.800
134	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	34.746	191.103	31.325	172.288
135	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	53,4	24.984	1.334.146	25.060	1.338.204
136	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	29.608	680.984	25.060	576.380
137	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	149.738	1.545.296	152.150	1.570.188
138	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	71.830	1.652.090	67.125	1.543.875
139	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	70.565	1.354.848	71.600	1.374.720
140	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	97.763	1.173.156	93.975	1.127.700
141	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	84.013	1.008.156	85.025	1.020.300
142	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	84.013	672.104	85.025	680.200
143	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	76.863	768.630	71.600	716.000
144	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	76.863	461.178	71.600	429.600
145	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	76.863	614.904	71.600	572.800
146	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	76.863	922.356	71.600	859.200
147	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	14	169.263	2.369.682	156.625	2.192.750
148	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	23	72.683	1.671.709	71.600	1.646.800
149	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	189.723	379.446	179.000	358.000
150	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	148.390	593.560	143.200	572.800
151	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	97.983	195.966	89.500	179.000
152	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	233.200	233.200	227.536	227.536
153	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	88.825	88.825	87.710	87.710
154	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	76.450	76.450	71.600	71.600
155	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	434.858	1.739.432	420.650	1.682.600
156	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	318.038	954.114	313.250	939.750
157	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	809.325	809.325	802.931	802.931
158	72131601-002	Pizarrones Acrilico	Unidad	1	1.722.050	1.722.050	1.611.000	1.611.000
159	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	4.517	287.733	4.475	285.058
160	72131601-002	Preparacion de obra a-Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	4.790	75.203	4.475	70.258
161	72131601-002	b-Replanteo	Metros cuadrados	15,7	16.185	254.105	16.110	252.927
162	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	389.740	1.558.960	402.750	1.611.000
163	72131601-004	Estructura de HºAº a-Encadenado HºAº superior de (13 x 27)	Metros cúbicos	0,75	1.685.379	1.264.034	1.700.500	1.275.375
164	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m. armada con 4 ø 6 mm.	Metros cuadrados	7,9	169.139	1.336.198	156.625	1.237.338
165	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	81.263	337.241	89.500	371.425
166	72131601-006	Aislación Asfaltica De Muros a-0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	68.933	647.970	71.600	673.040
167	72131601-005	Muros de Elevación a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	76.670	2.185.095	76.075	2.168.138
168	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	40,8	94.119	3.840.055	98.450	4.016.760
169	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	26	210.581	5.475.106	232.700	6.050.200
170	72131601-008	Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	25.713	2.391.309	25.060	2.330.580
171	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	23.238	102.247	25.060	110.264
172	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	32.780	472.032	34.010	489.744
173	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	114.263	1.645.387	125.300	1.804.320
174	72131601-010	Aberturas de Maderas a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Metros cuadrados	3,36	975.563	3.277.892	850.250	2.856.840
175	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	Unidad	3	685.458	2.056.374	671.250	2.013.750
176	72131601-010	Aberturas Metalicas a- Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	258.133	129.067	268.500	134.250
177	72131601-010	Alféizar de ventana a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	24.090	96.360	24.165	96.660
178	72131601-012	Pintura a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.259	1.395.022	16.110	1.382.238
179	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.984	2.143.627	25.060	2.150.148

GOBERNACION DE CAAZAPA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

180	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	40.618	345.253	42.960	365.160
181	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,6	34.746	20.848	34.010	20.406
182	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.815	930.852	25.060	1.022.448
183	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	25.816	536.973	25.060	521.248
184	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.984	407.239	25.060	408.478
185	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.608	414.512	31.325	438.550
186	72131601-012	Revestimientos: a- De azulejos de 0,15 x 0,15 m.	Metros cuadrados	29	83.096	2.409.784	80.550	2.335.950
187	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	149.738	74.869	156.625	78.313
188	72131601-002	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	71.830	1.005.620	62.650	877.100
189	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	70.565	642.142	71.600	651.560
190	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.057.000	2.057.000	2.237.500	2.237.500
191	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	45.879	1.146.975	44.750	1.118.750
192	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	223.713	671.139	223.750	671.250
193	72131601-011	Instalación sanitaria a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	5.434.000	5.434.000	5.817.500	5.817.500
194	72131601-011	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	Unidad Medida Global	1	5.581.263	5.581.263	6.220.250	6.220.250
195	72131601-011	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	3.907.475	3.907.475	4.340.750	4.340.750
196	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	1	109.588	109.588	97.394	97.394
197	72131601-002	Colegio Nacional Moisés S. Bertoni.(Refacción de 4 aulas, direccion y SS.HH) - Limpieza y preparacion de lugar	Unidad Medida Global	1	472.588	472.588	447.500	447.500
198	72131601-002	Cartel de oba de 1,2 x 2 mts	Unidad	1	1.069.338	1.069.338	1.074.000	1.074.000
199	72131601-007	Desmonte total de techo, con recuperacion de maderamem	Metros cuadrados	305	16.814	5.128.270	16.110	4.913.550
200	72131601-004	Estructura de H° A°: Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	6,15	2.001.072	12.306.593	1.879.500	11.558.925
201	72131601-007	Techo con tejas nuevas prensadas a maquinas	Metros cuadrados	305	137.156	41.832.580	152.150	46.405.750
202	72131601-015	Vigetas de Madera en galeria, sobre pilares	Unidad	1	1.019.975	1.019.975	1.074.000	1.074.000
203	72131601-008	Reparacion de revoques, cierre de fisuras	Metros cuadrados	96	32.175	3.088.800	31.325	3.007.200
204	72131601-001	Instalacion electrica nueva con cableado y llaves , cajas , con punto y toma, para cada bloque en tres aulas y galerias	Unidad	5	1.245.350	6.226.750	1.342.500	6.712.500
205	72131601-001	Reposicion de artefactos electricos fluorescentes 3 x 40	Unidad	20	287.100	5.742.000	268.500	5.370.000
206	72131601-001	Reposicion de artesfactos electricos 1 x 40	Unidad	10	140.800	1.408.000	134.250	1.342.500
207	72131601-001	Ventiladores de techo pesado de 7 velocidades	Unidad	10	434.858	4.348.580	402.750	4.027.500
208	72131601-010	Reparacion de puertas tipos tableros con reposicion de cerraduras	Unidad	3	234.575	703.725	223.750	671.250
209	72131601-009	Desmonte total de piso con retiro de materiales	Metros cuadrados	288	16.677	4.802.976	16.110	4.639.680
210	72131601-009	Contrapiso de Hormigon masa y carpeta para base de piso de granito	Metros cuadrados	288	32.780	9.440.640	26.850	7.732.800
211	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	288	114.263	32.907.744	107.400	30.931.200
212	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	135	66.371	8.960.085	67.125	9.061.875
213	72131601-012	Pintura interior y exterior de paredes con pintura acrilica	Metros cuadrados	562	24.984	14.041.008	25.060	14.083.720
214	72131601-012	Pintura de pilares de galeria 3,0 mts C/uno	Metros cuadrados	25,2	24.984	629.597	25.060	631.512
215	72131601-012	Pintura de techo y maderamem con pintura acrilica	Metros cuadrados	305	25.850	7.884.250	26.850	8.189.250
216	72131601-012	Pintura de abertura metalicas	Unidad	20	83.463	1.669.260	80.550	1.611.000
217	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sinteticas	Metros cuadrados	22	34.746	764.412	26.850	590.700
218	72131601-010	reposicion de vidrios de aberturas metalicas	Unidad	25	24.441	611.025	25.060	626.500
219	72131601-002	Reparacion y Pintura de pizarrones	Unidad	4	282.700	1.130.800	268.500	1.074.000
220	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	87	71.830	6.249.210	67.125	5.839.875
221	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	716.513	716.513	670.713	670.713
		TOTAL OFERTADO				**484.202.173**		**483.496.220**
		MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL						48.349.622
		TOTAL OFERTA				**484.202.173**		**531.845.842**

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá