LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/2 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CEN O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

12	Provision y colocacion de chapas lisas de acero revestido galvanizado. En la puerta metalica M06 que da a la terraza. Debera ir remachada o soldada. Terminacion pintura acrílica mate para Chapa Galvanizada. Ver detalle.	Und.	1,00	452.800	385.050	385.050	-15%	432.250	432.250	-5%	432.000	432.000	-5%
13	Limpiar la superficie (parapeto) debe estar lisa, exenta de partículas sueltas o fisuras, se recomienda hacerlo con cepillo metalico , aplicar la primera mano pura o diluida de la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) con agua al 20%, (aproximadamente 600 g/m²). Antes que seque la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) colocar cuidadosamente una capa de trama geotextil no tegido , con la ayuda de un rodillo, de forma que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos hasta completar cuatro aplicaciones en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. En todos los casos las manos se deben realizar en forma cruzada.	m2.	99	468.820	397.800	39.382.200	-15%	399.000	39.501.000	-15%	445.500	44.104.500	-5%
14	Remocion de aislación, piso y contrapiso existente respectivamente hasta llegar a la losa en la Terraza E10.	m2.	45	25.437	21.250	956.250	-16%	23.940	1.077.300	-6%	24.300	1.093.500	-4%
15	Retiro de escombros	Gl	1	1.846.667	1.572.500	1.572.500	-15%	1.596.000	1.596.000	-14%	1.755.000	1.755.000	-5%
A4	**PLANTA 1ER PISO TERRAZA E10**												
16	Carpeta de superficie con babeta en las uniones pared - losa en la Terraza E10.	m2.	40	29.673	25.500	1.020.000	-14%	27.930	1.117.200	-6%	20.250	810.000	-32%
17	Colocacion de membrana de 4mm sin aluminio con imprimacion asfaltica y solape de 10 cm en la Terraza E10.	m2.	40	56.367	48.450	1.938.000	-14%	50.540	2.021.600	-10%	54.000	2.160.000	-4%
18	Contrapiso o carpetra de regularizacion de superficie con pendiente del 2% en la Terraza E10.	m2.	40	47.990	40.800	1.632.000	-15%	46.550	1.862.000	-3%	47.250	1.890.000	-2%
19	Colocacion de membrana de 3mm sin aluminio con imprimacion asfaltica y solape de 10 cm, incluye en babeta	m2.	40	62.100	53.550	2.142.000	-14%	59.850	2.394.000	-4%	60.750	2.430.000	-2%
20	Provisión y colocacion de piso similar al existente (a 45º en las uniones pared-losa de 30cm) en la Terraza E10.	m2.	40	82.383	70.550	2.822.000	-14%	79.800	3.192.000	-3%	78.300	3.132.000	-5%
21	Perforacion de losa de terraza E10	m2.	1	65.590	56.100	56.100	-14%	61.180	61.180	-7%	62.100	62.100	-5%
22	Caño chapa metalica de reduccion circular de Ø 150 para unir con caño de pvc de Ø 150 y sus conecciones correspondietes con coos a 45 y colgadas de la losa existe con abrazaderas metalicas.	ml	15	49.867	42.500	637.500	-15%	47.215	708.225	-5%	47.250	708.750	-5%
23	Registro de 60x60x50 conectado a registro existente	un	1	448.417	381.650	381.650	-15%	432.250	432.250	-4%	43.200	43.200	-90%
A5	**TECHO 1ER PISO**												
24	Limpiar la superficie (parapeto) debe estar lisa, exenta de partículas sueltas o fisuras, se recomienda hacerlo con cepillo metalico , aplicar la primera mano pura o diluida de la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) con agua al 20%, (aproximadamente 600 g/m²). Antes que seque la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) colocar cuidadosamente una capa de trama geotextil no tejido, con la ayuda de un rodillo, de forma que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos hasta completar cuatro aplicaciones en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado suecesivo y un buen resultado. En todos los casos las manos se deben realizar en forma cruzada.	m2.	100	207.450	176.333	17.633.250	-15%	192.850	19.285.000	-7%	195.750	19.575.000	-6%
25	Demolición de chapas galvanizadas (ver plano)	m2.	100	8.930	7.650	765.000	-14%	7.980	798.000	-11%	8.505	850.500	-5%
26	Provisión y colocacion de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente (ver plano)	m2.	100	135.060	115.600	11.560.000	-14%	126.350	12.635.000	-6%	128.250	12.825.000	-5%

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ '7 "REPARACIONES VARIAS DEL CEN O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

27	Sobre el techo de chapas se debe efectuar una profunda limpieza con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de suciedad (material descascarado, polvo, óxido suelto u hollín) o grasitud dejándola firme, seca y limpia, libre de desmoldantes de cualquier tipo. Es conveniente desengrasar la superficie con agua y detergente procurando enjuagar bien y dejar secar. Ademas dejar secar, ademas realizar un profundo tratamiento antióxido, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. Debe ser aplicado un impermeabilizante plástico formulado a partir de resinas acrílicas autoreticulantes color a definir en obra. De curado por efecto UV (ultravioleta) con base seca. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.	m2.	100	138.008	118.150	11.815.000	-14%	133.000	13.300.000	-4%	130.950	13.095.000	-5%
A6	**PLANTA 2DO PISO**												
28	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	34	125.643	107.100	3.641.400	-15%	113.050	3.843.700	-10%	121.500	4.131.000	-3%
A7	**PLANTA 3ER PISO**												
29	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	15	126.397	107.950	1.619.250	-15%	117.040	1.755.600	-7%	121.500	1.822.500	-4%
30	Provision y colocacion de chapas lisas de acero revestido galvanizado. En la puerta metalica M01 que da a la terraza tecnica. Debera ir remachada o soldada. Terminacion pintura acrílica mate para Chapa Galvanizada. Ver detalle.	m2.	1,00	452.807	386.750	386.750	-15%	432.250	432.250	-5%	432.000	432.000	-5%
31	Limpiar la superficie (parapeto) debe estar lisa, exenta de partículas sueltas o fisuras, se recomienda hacerlo con cepillo metalico , aplicar la primera mano pura o diluida de la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) con agua al 20%, (aproximadamente 600 g/m²). Antes que seque la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) colocar cuidadosamente una capa de trama geotextil no tegido , con la ayuda de un rodillo, de forma que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos hasta completar cuatro aplicaciones en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. En todos los casos las manos se deben realizar en forma cruzada.	Und.	99	207.450	176.800	17.503.200	-15%	199.500	19.750.500	-4%	195.750	19.379.250	-6%

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CEN O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

32	Demolición de chapas galvanizadas	m2.	200	8.930	7.650	1.530.000	-14%	7.980	1.596.000	-11%	8.505	1.701.000	-5%
33	Provisión y colocacion de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	m2.	200	133.393	113.900	22.780.000	-15%	126.350	25.270.000	-5%	128.250	25.650.000	-4%
34	Provisión y colocacion de canaleta de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente, terminacion de pintura sintetica y fondo antioxido	ml	36	132.693	113.050	4.069.800	-15%	126.350	4.548.600	-5%	128.250	4.617.000	-3%
B	**CIELORRASO**												
B1	**PLANTA BAJA**												
35	Remocion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	24	20.332	17.850	428.400	-12%	19.950	478.800	-2%	20.250	486.000	0%
36	Provisión y colocacion de cielorraso a junta tomada en estructura existente	m2.	24	128.660	110.500	2.652.000	-14%	119.700	2.872.800	-7%	121.500	2.916.000	-6%
37	Provisión y colocacion de tapa de inspeccion de placa acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 en estructura existente	Und.	2	71.760	61.200	122.400	-15%	73.150	146.300	2%	70.200	140.400	-2%
B2	**PLANTA 1ER PISO**												
38	Remocion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	30	20.332	17.850	535.500	-12%	19.950	598.500	-2%	20.250	607.500	0%
39	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	30	128.660	110.500	3.315.000	-14%	119.700	3.591.000	-7%	121.500	3.645.000	-6%
B3	**PLANTA 2DO PISO**												
40	Remocion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	10	20.332	17.850	178.500	-12%	19.950	199.500	-2%	20.250	202.500	0%
41	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	10	128.660	110.500	1.105.000	-14%	119.700	1.197.000	-7%	121.500	1.215.000	-6%
B4	**PLANTA 3ER PISO**												
42	Remocion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	8	20.332	17.850	142.800	-12%	19.950	159.600	-2%	20.250	162.000	0%
43	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	8	128.660	110.500	884.000	-14%	119.700	957.600	-7%	121.500	972.000	-6%
C	**PINTURAS**												
C1	**PLANTA BAJA**												
44	Pintura al latex interior con enduido	m2.	863	37.063	32.300	27.874.900	-13%	33.250	28.694.750	-10%	37.800	32.621.400	2%
C2	**PLANTA 1ER PISO**												
45	Pintura al latex interior con enduido	m2.	853	37.063	32.300	27.551.900	-13%	33.250	28.362.250	-10%	37.800	32.243.400	2%
C3	**PLANTA 2DO PISO**												
46	Pintura al latex interior con enduido	m2.	337	37.063	32.300	10.885.100	-13%	33.250	11.205.250	-10%	37.800	12.738.600	2%
C4	**PLANTA 3ER PISO**												
47	Pintura al latex interior con enduido	m2.	211	37.063	32.300	6.815.300	-13%	33.250	7.015.750	-10%	37.800	7.975.800	2%
C5	**FACHADAS**												
48	Pintura al latex exterior con enduido	m2.	1.880	44.259	38.250	71.910.000	-14%	40.565	76.262.200	-8%	43.200	81.216.000	-2%
	TOTAL LOTE 1					**316.466.050**			**337.166.305**			**357.694.650**	

LOTE N.º 2 - REPARACIONES VARIAS SEDE CENTRAL - BLOQUE 1

	PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				**GER.COM de Esteban Gertopan**			**Intec Ingeniería S.A.E.**			**Gotze Ingeniería S.A.**		
Ítem	**Descripción Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**
A	**Reparaciones Varias**												
A1	**PLANTA BAJA**												
1	Cambio de difusor acrilico cuadrangular de artefacto embutido en cielorraso (Verificar dimensiones en obra)	Und.	10	133.040	113.084	1.130.840	-15%	125.400	1.254.000	-6%	128.250	1.282.500	-4%
A2	**PLANTA 2DO PISO**												
2	Cambio de difusor acrilico ractangular de artefacto embutido en cielorraso (Verificar dimensiones en obra)	Und.	20	162.327	138.125	2.762.500	-15%	151.800	3.036.000	-6%	155.250	3.105.000	-4%
3	Provision y colocacion de tapas para inodoros	Und.	20	71.577	60.860	1.217.200	-15%	67.320	1.346.400	-6%	70.200	1.404.000	-2%
A3	**PLANTA 3ER PISO**												
4	Remocion de inodoro con cisterna baja	Und.	1	51.110	43.520	43.520	-15%	39.600	39.600	-23%	48.600	48.600	-5%
5	Provisión y colocacion inodoro con cisterna baja similar al existente	Und.	1	615.033	531.250	531.250	-14%	594.000	594.000	-3%	583.200	583.200	-5%
6	Provision y colocacion de canilla lavatorio monocomando color cromo	Und.	20	300.400	255.425	5.108.500	-15%	264.000	5.280.000	-12%	283.878	5.677.560	-6%
B	**AISLACION Y ALBAÑILERIA**												

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CE O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

B1	PLANTA BAJA												
7	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores . El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	10	125.050	106.250	1.062.500	-15%	112.200	1.122.000	-10%	121.500	1.215.000	-3%
B2	PLANTA 1ER PISO												
8	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. . El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	25	125.050	106.250	2.656.250	-15%	112.200	2.805.000	-10%	121.500	3.037.500	-3%
B3	PLANTA 2DO PISO												
9	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. . El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	30	125.050	106.250	3.187.500	-15%	112.200	3.366.000	-10%	121.500	3.645.000	-3%
B4	PLANTA 3ER PISO												
10	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores. . El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	56	125.050	106.250	5.950.000	-15%	112.200	6.283.200	-10%	121.500	6.804.000	-3%
B5	TECHO 3ER PISO												
11	Limpiar la superficie (parapeto) debe estar lisa, exenta de partículas sueltas o fisuras, se recomienda hacerlo con cepillo metalico , aplicar la primera mano pura o diluida de la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) con agua al 20%, (aproximadamente 600 g/m²). Antes que seque la pasta o fluido pastoso (membrana elastica impermeable) colocar cuidadosamente una capa de trama geotextil no tegido , con la ayuda de un rodillo, de forma que no se formen arrugas. Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos hasta completar cuatro aplicaciones en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado. En todos los casos las manos se deben realizar en forma cruzada.	m2.	60	207.867	178.500	10.710.000	-14%	191.400	11.484.000	-8%	195.750	11.745.000	-6%
12	Demolición de chapas galvanizadas (ver plano)	m2.	95	9.073	8.075	767.125	-11%	6.600	627.000	-27%	8.640	820.800	-5%
13	Provisión y colocacion de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente (ver plano)	m2.	95	122.100	104.550	9.932.250	-14%	125.400	11.913.000	3%	114.750	10.901.250	-6%
14	Sobre el techo de chapas se debe efectuar una profunda limpieza con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de suciedad (material descascarado, polvo, óxido suelto u hollín) o grasitud dejándola firme, seca y limpia, libre de desmoldantes de cualquier tipo. Es conveniente desengrasar la superficie con agua y detergente procurando enjuagar bien y dejar secar. Ademas dejar secar, ademas realizar un profundo tratamiento antióxido, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. Debe ser aplicado un impermeabilizante plástico formulado a partir de resinas acrílicas autoreticulantes color a definir en obra. De curado por efecto UV (ultravioleta) con base seca. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.	m2.	96	135.040	115.600	11.097.600	-14%	125.400	12.038.400	-7%	128.250	12.312.000	-5%

Abg. Lourdes Garbete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez
Director de Obras y Proyec
Ministerio Público

Lic. Daimer Boldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Region
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CE O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERENDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

C	CIELORRASO												
C1	PLANTA BAJA												
15	Demolicion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	5	19.000	16.150	80.750	-15%	19.800	99.000	4%	17.955	89.775	-6%
16	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	5	126.642	107.950	539.750	-15%	125.400	627.000	-1%	121.500	607.500	-4%
C2	PLANTA 1ER PISO												
17	Demolicion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	3	19.000	16.150	48.450	-15%	19.800	59.400	4%	17.955	53.865	-6%
18	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	3	126.642	107.950	323.850	-15%	125.400	376.200	-1%	121.500	364.500	-4%
C3	PLANTA 2DO PISO												
19	Demolicion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	5	19.000	16.150	80.750	-15%	19.800	99.000	4%	17.955	89.775	-6%
20	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	5	126.642	107.950	539.750	-15%	125.400	627.000	-1%	121.500	607.500	-4%
C4	PLANTA 3ER PISO												
21	Demolicion de cielorrasos con problemas de humedad,no incluye perfiles	m2.	70	19.000	16.150	1.130.500	-15%	19.800	1.386.000	4%	17.955	1.256.850	-6%
22	Provisión y colocacion de cielorraso de placas acartonada de 9,5 mm de espesor de 0,60 x 0,60 sobre estructura existente	m2.	70	126.642	107.950	7.556.500	-15%	125.400	8.778.000	-1%	121.500	8.505.000	-4%
D	PINTURAS												
D1	PLANTA BAJA												
23	Pintura al latex interior con enduido	m2.	10	33.060	33.150	331.500	0%	33.000	330.000	0%	33.885	338.850	2%
D2	PLANTA 1ER PISO												
24	Pintura al latex interior con enduido	m2.	25	33.060	331.500	8.287.500	903%	33.000	825.000	0%	33.885	847.125	2%
C3	PLANTA 2DO PISO												
25	Pintura al latex interior con enduido	m2.	30	33.060	33.150	994.500	0%	33.000	990.000	0%	33.885	1.016.550	2%
D4	PLANTA 3ER PISO												
26	Pintura al latex interior con enduido	m2.	56	33.060	33.150	1.856.400	0%	33.000	1.848.000	0%	33.885	1.897.560	2%
A	DESAGUE PLUVIAL												
A1	TECHO 3ER PISO												
27	Desmonte y retiro de canaletas	ml	53	11.050	10.200	540.600	-8%	7.920	419.760	-28%	10.530	558.090	-5%
28	Provisión y colocacion de canaletas de chapas galvanizadas Nº 24 con 80 cm de desarrollo sobre estructura existente. El mismo debe estar pintado con anticorrosivo, posteriormente sera pintado con esmalte sintetico. (ver plano)	ml	53	162.500	138.550	7.343.150	-15%	158.400	8.395.200	-3%	155.250	8.228.250	-4%
29	Provisión y colocacion de caños de pvc de 100 mm,con pendiente de 5% con sus soportes y accesorios	ml	54	162.500	138.550	7.481.700	-15%	158.400	8.553.600	-3%	155.250	8.383.500	-4%
30	Provisión y colocacion de caños de pvc de 100 mm para bajada con sus abrazaderas y accesorios. Incluye la coneccion al registro existente	ml	17	84.500	72.250	1.228.250	-14%	76.560	1.301.520	-9%	81.000	1.377.000	-4%
31	Demolición de chapas galvanizadas (ver plano)	m2.	60	7.215	6.800	408.000	-6%	6.600	396.000	-9%	7.020	421.200	-3%
32	Provisión y colocacion de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente (ver plano)	m2.	60	117.000	102.000	6.120.000	-13%	118.800	7.128.000	2%	110.700	6.642.000	-5%
33	Sobre el techo de chapas se debe efectuar una profunda limpieza con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de suciedad (material descascarado, polvo, óxido suelto u hollín) o grasitud dejándola firme, seca y limpia, libre de desmoldantes de cualquier tipo. Es conveniente desengrasar la superficie con agua y detergente procurando enjuagar bien y dejar secar. Ademas dejar secar, ademas realizar un profundo tratamiento antióxido, eliminar polvo, grasitud, verdín o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas. Debe ser aplicado un impermeabilizante plástico formulado a partir de resinas acrílicas autoreticulantes color a definir en obra. De curado por efecto UV (ultravioleta) con base seca. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado.	m2.	60	130.000	110.500	6.630.000	-15%	125.400	7.524.000	4%	124.200	7.452.000	-4%
A	TOTAL DESAGUE PLUVIAL												
B	ALBAÑILERIA												
B1	Fachada Posterior												

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ '7 "REPARACIONES VARIAS DEL CEI 'O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

34	Demolicion mamposteria de 0,15 cm de espesor (ducto de bajada)	m2.	25	18.850	16.150	403.750	-14%	15.840	396.000	-16%	18.225	455.625	-3%
35	Mamposteria de elevacion de 0,15 cm con ladrillo comun y junta de 2cm para ducto de bajada	m2.	25	104.000	89.250	2.231.250	-14%	99.000	2.475.000	-5%	98.550	2.463.750	-5%
36	Revoque a 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrofugo en ducto de bajada	m2.	25	32.500	33.150	828.750	2%	31.680	792.000	-3%	31.050	776.250	-4%
37	Pintura al latex exterior sin enduido en ducto de bajada	m2.	32	22.100	33.150	1.060.800	50%	15.840	506.880	-28%	20.925	669.600	-5%
38	Demolicion de piso de canto rodado incluye el contrapiso en circulacion	m2.	2	214.500	212.500	425.000	-1%	205.920	411.840	-4%	205.200	410.400	-4%
39	Contrapiso de 7 cm (1/4:1:4:6) en circulacion	m2.	2	39.000	33.150	66.300	-15%	33.000	66.000	-15%	37.125	74.250	-5%
40	Carpeta de asiento en circulacion	m2.	2	27.300	29.750	59.500	9%	39.600	79.200	45%	27.000	54.000	-1%
41	Canto rodado in situ en circulacion	m2.	2	84.500	89.250	178.500	6%	79.200	158.400	-6%	81.000	162.000	-4%
42	Buña en ducto	ml.	8	57.460	51.000	408.000	-11%	52.800	422.400	-8%	56.700	453.600	-1%
B	**TOTAL CIELORRASO**												
	TOTAL LOTE 2					**113.340.785**			**116.259.000**			**116.837.775**	

LOTE N.º 3 - REPARACIONES DE LA GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

PLANTA BAJA					**GER.COM de Esteban Gertopan**			**Intec Ingeniería S.A.E.**			**Gotze Ingeniería S.A.**		
Ítem	**Descripción Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% variación del referencial**
A	**ALBAÑILERIA**												
	ACCESO												
1	Remosión de piso vinilico, demolición de carpeta y contrapiso.	m2.	15,00	9.715	10.200	153.000	5%	8.400	126.000	-14%	9.180	137.700	-6%
2	Reposicion de contrapiso de 5cm. y carpeta.	m2.	15,00	69.504	59.500	892.500	-14%	63.000	945.000	-9%	67.500	1.012.500	-3%
3	Prov. Y coloc de canto rodado colocado in situ. (incl. Escalera y rampa)	m2.	49,00	83.200	80.750	3.956.750	-3%	84.000	4.116.000	1%	81.000	3.969.000	-3%
	AULAS												
4	Desmontar piso vinílico en aulas, luego demoler carpeta y contrapiso	m2.	111,00	9.715	8.500	943.500	-13%	8.400	932.400	-14%	9.180	1.018.980	-6%
5	Reposición de contrapiso de 5cm. Y lecherada.	m2.	111,00	40.053	34.850	3.868.350	-13%	44.800	4.972.800	12%	40.500	4.495.500	1%
6	Prov. y coloc. de piso de granito reconstituido al mismo nivel del pasillo	m2.	111,00	113.451	96.900	10.755.900	-15%	105.000	11.655.000	-7%	108.000	11.988.000	-5%
7	Prov. y coloc. de zocalo de granito reconstituido al mismo nivel del pasillo	ml.	112,14	88.849	75.650	8.483.391	-15%	84.000	9.419.760	-5%	87.750	9.840.285	-1%
	PATIO												
8	Remover arena lavada existente, apisonar el suelo, coloc. de contrapiso de Hº de cascotes.	m2.	48,59	50.703	43.350	2.106.377	-15%	49.000	2.380.910	-3%	48.600	2.361.474	-4%
9	Prov. Y coloc de carpeta para pasto sintético	m2.	48,59	30.897	26.350	1.280.347	-15%	30.800	1.496.572	0%	29.700	1.443.123	-4%
	COCINA												
10	Demoler mampostería de elevación, desmostar abertura de madera, cerrar vano, desmontar artefactos sanitarios y cañería de desagues (ver plano)	gl.	1,00	810.830	692.750	692.750	-15%	812.000	812.000	0%	769.500	769.500	-5%
11	Demoler zocalo de mueble de cocina hasta nivel del contrapiso, coloc. de carpeta y piso igual al existente.	gl.	1,00	325.602	277.100	277.100	-15%	336.000	336.000	3%	310.500	310.500	-5%
B	**TRABAJOS VARIOS**												
B1	**Cocina**												
12	Desmontar mueble de melamina bajo pileta de cocina y nueva reposición (igual al existente)Medidas 1.20x 0,60mts.	gl.	1,00	582.173	497.250	497.250	-15%	588.000	588.000	1%	553.500	553.500	-5%
13	Provicion e instalación de mueble bajo de melamina de 18mm. con puerta adyasente para limitadora de paso y mesada móvil. (ver plano)	gl.	1,00	1.829.360	1.615.000	1.615.000	-12%	1.960.000	1.960.000	7%	1.755.000	1.755.000	-4%
14	Sujetar a la pared zócalo de granito existente	gl.	1,00	66.867	56.950	56.950	-15%	63.000	63.000	-6%	63.450	63.450	-5%
15	Remosión de desague y nueva provición y colocación. (prever bajar nivel de caño de desague empotrado en pared con terminación incluida)	un.	1,00	148.269	127.500	127.500	-14%	147.000	147.000	-1%	141.750	141.750	-4%
16	Reparación de cañería de 1/2" externa por problemas de pérdida en codos.	gl.	1,00	147.648	127.500	127.500	-14%	133.000	133.000	-10%	141.750	141.750	-4%
B2	**Aula**												
17	Prov. y coloc. de mesada de granito de 1,10x0,50mts. con frontin y zocalo de 10cm. Y perforación para bacha	gl.	1,00	1.607.600	1.445.000	1.445.000	-10%	1.540.000	1.540.000	-4%	1.620.000	1.620.000	1%
18	Prov. y coloc. en mesada de granito de bacha con instalación de agua y desague.	gl.	1,00	1.292.767	1.105.000	1.105.000	-15%	1.120.000	1.120.000	-13%	1.221.750	1.221.750	-5%

Abg. Lourdes Garcete
Asistora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CE O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

19	Prov. e instalación de cielorraso de yeso acartonado con perfileria de aluminio.	m2.	2,00	239.897	221.000	442.000	-8%	182.000	364.000	-24%	229.500	459.000	-4%
B3	**Patio exterior**												
20	Prov. e instalación de lavapies y lavamanos (prever según detalle adjunto: LE lavadero externo).	gl.	1,00	5.595.145	4.760.000	4.760.000	-15%	5.320.000	5.320.000	-5%	5.332.500	5.332.500	-5%
PLANTA 1ER PISO													
A	**TRABAJOS VARIOS**												
21	Prov. e instalación de cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio.	m2.	1,20	239.897	212.500	255.000	-11%	196.000	235.200	-18%	216.000	259.200	-10%
22	Desmontar tapas de tomas eléctricas por tapas ciegas	un	10,00	46.560	41.650	416.500	-11%	42.000	420.000	-10%	43.200	432.000	-7%
PLANTA AZOTEA													
A	**TRABAJOS VARIOS**												
23	Impermeabilización de losa transitable. Demoler piso y membrana exist., imprimación de nueva membrana de 4mm. con redondeo de babetas en esquinas, calafateo de desague, y nueva coloc. de piso igual al existente.	m2.	38,54	208.499	178.500	6.879.390	-14%	224.000	8.632.960	7%	202.500	7.804.350	-3%
24	Mampostería de elevación de ladrillo hueco	m2.	8,28	73.307	63.750	527.850	-13%	63.000	521.640	-14%	70.200	581.256	-4%
25	Mampostería de elevación de ladrillo convoco	m2.	6,30	135.342	119.000	749.700	-12%	105.000	661.500	-22%	129.600	816.480	-4%
26	Prov. Y coloc. de marco y puerta de 0,80x2,10 con fichas y cerradura de marca conocida en el mercado	un.	1,00	820.472	722.500	722.500	-12%	910.000	910.000	11%	776.250	776.250	-5%
27	Revoque a una capa de espesor	m2.	25,55	27.624	25.500	651.525	-8%	26.600	679.630	-4%	27.000	689.850	-2%
28	Enduido y pintura latex acrílico	m2.	25,55	31.108	29.750	760.113	-4%	35.000	894.250	13%	32.265	824.371	4%
29	Prov. e inst. de artefacto fluorescente de 2x40w. con su interruptor.	un	1,00	180.613	157.250	157.250	-13%	168.000	168.000	-7%	168.750	168.750	-7%
30	Prov. Y coloc de techo poligal con estructura de caños de 30x30 lucernario (ver plano)	gl.	1,00	2.074.616	552.500	552.500	-73%	2.240.000	2.240.000	8%	2.025.000	2.025.000	-2%
	TOTAL LOTE 3					**55.258.492**			**63.790.622**			**63.012.769**	

LOTE N.º 4 - REPARACIONES DE LA SEDE N.º 1 - NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

					GER.COM de Esteban Gertopan			Intec Ingeniería S.A.E.			Gotze Ingeniería S.A.		
Ítem	**Descripción Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% varición del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% varición del referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**% varición del referencial**
	PRIMER PISO												
A	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
A1	**Techo**												
1	Remoción de techo existente incluyendo alfombra y estructura de madera ; con recuperación de perfiles de hierro.	m2.	28,00	25.000	25.500	714.000	2%	24.300	680.400	-3%	23.400	655.200	-6%
2	Remoción de cielorraso con recuperación. La Contratista deberá prever el cuidado necesario para no dañar la estructura y las placas, ademas de prever el mismo cuidado con las mamparas existentes.	m2.	28,00	14.833	12.750	357.000	-14%	13.500	378.000	-9%	15.600	436.800	5%
B	**ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES**												
B1	**Techo**												
3	Provisión y colocación de tirantes de madera de curupay (2"x5") de 4,90ml como refuerzo estructural. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta colocación. La estructura no será colocada sin la previa verificación de la DOP. (Ver detalle en planos arquitectónicos)	un.	8,00	250.000	233.750	1.870.000	-6%	216.000	1.728.000	-14%	247.000	1.976.000	-1%
4	Provisión y colocación de machimbre de 1" de curupay. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta colocación. La estructura no será colocada sin la previa verificación de la DOP. (Ver detalle en planos arquitectónicos)	m2.	28,00	95.000	85.000	2.380.000	-11%	87.750	2.457.000	-8%	93.600	2.620.800	-1%
5	Colocación de cielorraso recuperado. Se deberá prever todos los materiales y accesorios para la correcta reinstalación.	m2.	28,00	110.000	97.750	2.737.000	-11%	108.000	3.024.000	-2%	107.900	3.021.200	-2%
C	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Se deberá prever la remoción de electroductos y artefactos de iluminación con recuperación de éstos últimos, mientras que los electroductos serán nuevos en su totalidad.**												
C1	**Electroductos y artefactos de iluminación**												
6	Bocas de luces	un.	8,00	77.333	68.000	544.000	-12%	67.500	540.000	-13%	75.400	603.200	-8%

Abg. Lourdes Garoste
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09[illegible]7 "REPARACIONES VARIAS DEL CE[illegible]O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERÉNDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

7	Colocación de artefactos de iluminación recuperados.	un.	7,00	45.000	42.500	297.500	-6%	40.500	283.500	-10%	44.200	309.400	-2%
8	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo fluorescentes.	m2.	1,00	173.333	148.750	148.750	-14%	168.750	168.750	-3%	169.000	169.000	-2%
D	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO:**												
9	Provisión y colocación de equipos tipo humo/calor. Considerar caños corrugados y conexión al sistema de alarma existente.	un.	1,00	383.333	327.250	327.250	-15%	378.000	378.000	-1%	377.000	377.000	-2%
10	Alarma audiovisual.	un.	1,00	381.667	327.250	327.250	-14%	378.000	378.000	-1%	377.000	377.000	-1%
11	Pulsador manual.	un.	1,00	381.667	327.250	327.250	-14%	378.000	378.000	-1%	377.000	377.000	-1%
	SEGUNDO PISO												
A	**ALBAÑILERÍA**												
A1	**Techo**												
12	Provisión y colocación de perfil de hierro tipo "doble T" (Dimensiones: 6cm x 12cm) de 5,65 ml de longitud.	un.	3,00	676.667	578.000	1.734.000	-15%	708.750	2.126.250	5%	650.000	1.950.000	-4%
13	Provisión y colocación de tirantes de madera de curupay (2"x5") de 4,90ml como refuerzo estructural. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta colocación. La estructura no será colocada sin la previa verificación de la DOP. (Ver detalle en planos arquitectónicos)	un.	8,00	250.000	221.000	1.768.000	-12%	243.000	1.944.000	-3%	247.000	1.976.000	-1%
14	Provisión y colocación de machimbre de 1" de curupay. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para su correcta colocación. La estructura no será colocada sin la previa verificación de la DOP. (Ver detalle en planos arquitectónicos)	m2.	28,00	95.000	85.000	2.380.000	-11%	87.750	2.457.000	-8%	93.600	2.620.800	-1%
B	**TERMINACIONES**												
B1	**Cielorraso y Mamparas**												
15	Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado con perfilería metálica a la vista en paños de 1,20 x 0,60 y 6.5cm de espesor. Prever los materiales y accesorios necesarios para la correcta terminación de los trabajos.	un.	28,00	163.333	140.250	3.927.000	-14%	121.500	3.402.000	-26%	162.500	4.550.000	-1%
16	Provisión y colocación de mampara tipo eucatex similar al existente.	m2.	23,60	191.667	170.000	4.012.000	-11%	189.000	4.460.400	-1%	188.500	4.448.600	-2%
17	Provisión y colocación de mesada en ventanilla, dimensiones: 0,40x0,80 con perfilería de chapa doblada.	un.	1,00	178.333	153.000	153.000	-14%	189.000	189.000	6%	175.500	175.500	-2%
B2	**Aberturas**												
18	Provisión y colocación de paño de vidrio crudo fijo de 6mm con perfilería metálica. Dimensiones: 0,80 x 0,60	m2	0,50	460.000	391.000	195.500	-15%	405.000	202.500	-12%	455.000	227.500	-1%
19	Provisión y colocación de puerta tipo eucatex y marco. Considerar herrajes y cerraduras que serán aprobadas por la D.O.P. antes de su colocación.	un.	1,00	976.667	850.000	850.000	-13%	810.000	810.000	-17%	955.500	955.500	-2%
C	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**												
C1	**Electroductos y artefactos de iluminación**												
20	Instalación eléctrica para bocas de luz. Considerar artefactos tipo fluorescentes con doble lámpara de 2x40.	un.	8,00	173.333	157.250	1.258.000	-9%	175.500	1.404.000	1%	169.000	1.352.000	-2%
21	Instalación para bocas de toma corriente tipo universal.	un.	4,00	77.333	68.000	272.000	-12%	67.500	270.000	-13%	75.400	301.600	-2%
22	Instalación para bocas de toma corriente con conexión a tierra.	un.	4,00	86.000	76.500	306.000	-11%	81.000	324.000	-6%	84.500	338.000	-2%
C2	**Señales Débiles**												
23	Instalación para bocas de telefonía	un.	4,00	86.000	76.500	306.000	-11%	81.000	324.000	-6%	84.500	338.000	-2%
24	Instalación para datos	un.	4,00	86.000	76.500	306.000	-11%	81.000	324.000	-6%	84.500	338.000	-2%
C3	**Climatización**												
25	Instalación de equipo de acondicionador de aire tipo ventana de 24.000 BTU proveído por la convocante.	un.	1,00	400.000	425.000	425.000	6%	337.500	337.500	-16%	390.000	390.000	-3%
26	Instalación de equipo de acondicionador de aire tipo SPLIT de 24.000 BTU proveído por la convocante.	un.	1,00	355.000	425.000	425.000	20%	337.500	337.500	-5%	351.000	351.000	-1%
	TOTAL LOTE 4					**28.347.500**			**29.305.800**			**31.235.100**	
	TOTAL GENERAL					**513.412.827**			**546.521.727**			**568.780.294**	

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Abg. Lourdes Garcete
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 09/ 7 "REPARACIONES VARIAS DEL CEN O DE ENTRENAMIENTO, BLQOUE 1, GUARDERÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS - AD REFERENDUM"

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Lote N.º 1 - REPARACIONES VARIAS CENTRO DE ENTRENAMIENTO

	PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				GER.COM de Esteban Gertopan			Intec Ingeniería S.A.E.			Gotze Ingeniería S.A.		
Ítem	Descripción Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% variación del referencial	Precio Unitario	Precio Total	% variación del referencial	Precio Unitario	Precio Total	% variación del referencial
A	AISLACION Y ALBAÑILERIA												
A1	PLANTA BAJA												
1	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	25	126.397	107.525	2.688.125	-15%	113.050	2.826.250	-11%	121.500	3.037.500	-4%
2	Verificacion y reparacion de cañerias de desague en cielo raso tecnico.	m2.	3	149.433	126.650	379.950	-15%	126.350	379.050	-15%	141.750	425.250	-5%
3	Verificacion y reparacion de cañerias de desague pluvial en pilares falsos.	ml	6	130.667	111.350	668.100	-15%	117.040	702.240	-10%	128.250	769.500	-2%
4	Provisión y colocacion de tapa en registro de 0,90x0,90 existente.	un.	1	160.297	136.850	136.850	-15%	139.650	139.650	-13%	155.250	155.250	-3%
5	Provisión y colocacion de piso similar al existente en patio	m2.	4	82.140	69.700	278.800	-15%	74.480	297.920	-9%	78.300	313.200	-5%
A2	EXCAVACION EXTERIOR DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL												
6	Excavacion y posterior construccion de registro de inspeccion electrico de 0,50x0,50 con doble tapa de Hº. Prof. 1,80 mt. En area de jardin. Terminacion interior en todas sus caras con revoque impermeable D:1:3 y posterior colocacion de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes: polvo y liquido) a 3 manos.	un.	1	133.813	113.050	113.050	-16%	119.700	119.700	-11%	128.250	128.250	-4%
7	Provisión y colocacion de aislante plastico para aislar cableado que penetra a la pared.	un.	1	152.376	130.050	130.050	-15%	139.650	139.650	-8%	145.800	145.800	-4%
8	Limpieza general del tablero principal	gl.	1	401.583	341.275	341.275	-15%	392.350	392.350	-2%	405.000	405.000	1%
A3	PLANTA 1ER PISO												
9	Demolición de revoques con problemas de humedad, colocación de revestimiento cementicio impermeable semiflexible (de 2 componentes polvo y líquido) a 3 manos, reposición de revoque hidrófugo D: 1:3 en varios sectores.El tratamiento del revestimiento impermeable se realizará en capas sucesivas y espaciadas de una a dos horas para permitir el curado sucesivo y un buen resultado.	m2.	55	126.397	107.950	5.937.250	-15%	127.680	7.022.400	1%	121.500	6.682.500	-4%
10	Envarillado o costura de los muros rajados o fisurados entre la Planta Baja y el Primer Piso: debe realizarse con la colocacion de varillas de Ø 6 o Ø 8 en forma de Z. Las varillas antes de su colocacion deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezcla 1:3 cemento arena en lugares previamente picados para su colocacion. Ver plano	ml	5	153.892	130.900	654.500	-15%	146.300	731.500	-5%	148.500	742.500	-4%
11	Reparar fisuras entre la Planta Baja y el Primer Piso en superficies verticales (muros exteriores y fachadas laterales) con Hidro-repelente liquido incoloro siliconado en base a resina de silicona vehiculizada en agua. Para su correcta aplicación se recomienda previamente controlar: resistencia y limpieza de la superficie. Limpiar la superficie de suciedad, retirar moho o verdín. Si existen fisuras o poros es necesario repararlos, rellenando con morteros de de dosaje 1:3. Dejar secar antes de aplicar el Hidro-repelente liquido incoloro siliconado. Aplicar Hidro-repelente liquido incoloro siliconado directamente, sin diluir, sobre las paredes a tratar. La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo, pinceleta, o aspersor de baja presión. No es necesario dejar secar entre una mano y otra del Hidro-repelente liquido incoloro siliconado.	m2.	34	155.697	132.600	4.508.400	-15%	148.960	5.064.640	-4%	148.500	5.049.000	-5%

Abg. Lourdes Garecte
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Daimen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Isabel Troche
Directora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Fabiana Duarte Van Humbeck
Encargada Interina - Direc. Adm.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Director de Patrimonio
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Burgos
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público