Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

ARIA SERVICIOS

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA BASICA N° 1.317 "MADRE TERESA DE CALCUTA"					
UBICACIÓN: Centro Urbano . Distrito de Naranjal					
OBRA: COSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80x6,80 PARA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERIA.					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	gl	2.589.750	2.589.750
	b- Limpieza y preparación del terreno	81,39	m²	5.100	415.089
	c- Replanteo	81,39	m³	8.550	695.885
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	17,26	m³	360.000	6.213.600
5	Estructuras de H°A°				
	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	1,40	m³	1.710.000	2.394.000
	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	3,15	m³	1.406.800	4.431.420
6	Muros de Nivelación h=0,50				
	a- de 0,45 m.	6,10	m²	179.000	1.091.900
	b- de 0,30 m.	17,15	m²	124.650	2.137.748
7	Relleno y apisonado de interiores	32,30	m³	70.600	2.280.380
8	Aislación asfáltica				
	a) De 0,15- Horizontal	8,43	m²	19.800	166.914
	b) De 0,30- Horizontal	4,20	m²	26.450	111.090
	d) De canteros	5,25	m²	19.850	104.213
9	Muros de elevación				
	a) De 0,30 para Revocar	19,52	m²	110.000	2.147.200
	b- de o,15 m. para revocar	39,40	m²	73.800	2.907.720
	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	25,62	m²	112.700	2.887.374
	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	20,40	m²	82.800	1.689.120

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U.O.C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	40,25	ml	17.400	700.350
10	Pilares				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	9,00	ml	131.600	1.184.400
12	Techo				
	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	98,55	m²	215.600	21.247.380
	Viga de 4" x 8" de 5,90m (Ybyrapytà)	1,00	un	2.829.000	2.829.000
13	Revoque				
	a) Interior - exterior a 1 capa	154,00	m²	25.650	3.950.100
	c) De pilares de mampostería	9,00	ml	25.650	230.850
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	m²	25.650	396.549
	f) De nivelación	16,70	m²	25.650	428.355
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	65,75	m²	41.850	2.751.638
15	Piso Cerámica				
	a- Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	60,47	m²	71.000	4.293.370
16	Zócalo cerámico	37,05	ml	26.300	974.415
17	Aberturas de madera				
	1- Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	1,00	un	680.000	680.000
	2- Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	1,00	un	600.000	600.000
	3- Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	2,00	un	630.000	1.260.000
18	Aberturas metálicas				
	1- Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	1,00	un	1.465.000	1.465.000
	2- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	4,00	un	688.500	2.754.000
	3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	4,00	un	405.000	1.620.000
19	Alfeizar de ventanas				

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Francieli Englert
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ml	22.400	56.000
	d) Mocheta de revoque	49,60	ml	24.200	1.200.320
20	Pinturas				
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color	131,14	m²	16.650	2.183.481
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	m²	19.800	66.528
	e) De viga cumbrera y galeria al látex	15,46	m²	11.500	177.790
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	m²	26.000	2.562.300
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	m²	16.650	814.019
	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	m²	16.650	871.794
	m) De aberturas metálicas				
	a- Balancines	16,80	m²	21.150	355.320
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	m²	21.150	107.019
21	Revestimientos				
	a) azulejo	19,50	m²	83.250	1.623.375
23	Vidrios dobles de 3mm	16,77	m²	112.900	1.893.333
25	Pastillones de patio en rampa	5,28	m²	57.150	301.752
34	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	32,10	ml	70.800	2.272680
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	112.800	451.200
36	Instalación Eléctrica				
	a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	1,00	gl	2.124.450	2.124.450
	b- Bocas de luces y tomas	35,00	bc	85.500	2.992.500
	c- toma corriente	3,00	un	76.600	229.800
	d- Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	4,00	un	121.500	486.000
	e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	4,00	un	89.600	358.400
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	592.200	1.184.400
37	Instalación Sanitaria				

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Engle
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros blacos pequeño, tres (3) lavatorios de embutir Ø 30 cms. y una (1) ducha eléctrica con brazo de metal	8,00	un	257.500	2.060.000
	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	gl	1.157.900	1.157.900
	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	1,00	gl	2.465.000	2.465.000
40	Mobiliarios				
	Pizarrón de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1,00	un	497.700	497.700
	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	1,00	un	320.400	320.400
	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	1,00	un	170.600	170.600
44	Colocación de planchuelas de hierro en techo	34,00	un	7.650	260.100
45	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	1,00	gl	405.000	405.000
46	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	300.331	300.331
	TOTAL				**109.578.300**

CARRERA R.G.S.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA BASICA N° 1.317 "MADRE TERESA DE CALCUTA"					
UBICACIÓN: Centro Urbano . Distrito de Naranjal					
OBRA: COSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80x6,80 PARA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	gl	800.000	800.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U.O.C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	b- Limpieza y preparación del terreno	81,39	m²	3.800	309.282
	c- Replanteo	81,39	m³	2.500	203.475
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	17,26	m³	300.000	5.187.000
5	Estructuras de H°A°				
	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	1,40	m³	1.600.000	2.240.000
	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	3,15	m³	1.600.000	5.040.000
6	Muros de Nivelación h=0,50				
	a- de 0,45 m.	6,10	m²	140.000	854.000
	b- de 0,30 m.	17,15	m²	130.000	2.229.500
7	Relleno y apisonado de interiores	32,30	m³	45.000	1.453.500
8	Aislación asfáltica				
	a) De 0,15- Horizontal	8,43	m²	15.000	126.450
	b) De 0,30- Horizontal	4,20	m²	15.000	63.000
	d) De canteros	5,25	m²	15.000	78.750
9	Muros de elevación				
	a) De 0,30 para Revocar	19,52	m²	135.000	2.635.200
	b- de o,15 m. para revocar	39,40	m²	85.000	3.349.000
	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	25,62	m²	150.000	3.843.000
	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	20,40	m²	140.000	2.856.000
	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	40,25	ml	25.000	1.006.250
10	Pilares				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	9,00	ml	200.000	1.800.000
12	Techo				
	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	98,55	m²	260.000	25.623.000
	Viga de 4" x 8" de 5,90m (Ybyrapytà)	1,00	un	944.000	944.000
13	Revoque				
	a) Interior - exterior a 1 capa	154,00	m²	33.000	5.082.000
	c) De pilares de mampostería	9,00	ml	30.000	270.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U.O.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	m²	33.000	510.180
	f) De nivelación	16,70	m²	32.000	534.400
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	65,75	m²	28.000	1.841.000
15	Piso Cerámica				
	a- Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	60,47	m²	70.000	4.232.900
16	Zócalo cerámico	37,05	ml	15.000	555.750
17	Aberturas de madera				
	1- Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	1,00	un	600.000	600.000
	2- Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	1,00	un	950.000	950.000
	3- Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	2,00	un	600.000	1.200.000
18	Aberturas metálicas				
	1- Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	1,00	un	1.200.000	1.200.000
	2- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	4,00	un	450.000	1.800.000
	3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	4,00	un	285.000	1.140.000
19	Alfeizar de ventanas				
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ml	85.000	212.500
	d) Mocheta de revoque	49,60	ml	40.000	1.984.000
20	Pinturas				
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color	131,14	m²	21.300	2.793.282
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	m²	23.000	77.280
	e) De viga cumbrera y galeria al látex	15,46	m²	22.000	340.120
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	m²	26.000	2.562.300
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	m²	23.000	1.124.470

MUNICIPALIDAD NARANJAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Engler
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	m²	22.000	1.151.920
	m) De aberturas metálicas				
	a- Balancines	16,80	m²	26.000	436.800
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	m²	26.000	131.560
21	Revestimientos				
	a) azulejo	19,50	m²	80.000	1.560.000
23	Vidrios dobles de 3mm	16,77	m²	98.000	1.643.460
25	Pastillones de patio en rampa	5,28	m²	45.000	237.600
34	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	32,10	ml	60.000	1.926.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	90.000	360.000
36	Instalación Eléctrica				
	a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	1,00	gl	200.000	200.000
	b- Bocas de luces y tomas	35,00	bc	95.000	3.325.000
	c- toma corriente	3,00	un	95.000	285.000
	d- Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	4,00	un	105.000	420.000
	e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	4,00	un	60.000	240.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	250.000	500.000
37	Instalación Sanitaria				
	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros blacos pequeño, tres (3) lavatorios de embutir Ø 30 cms. y una (1) ducha eléctrica con brazo de metal	8,00	un	325.000	2.600.000
	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	gl	3.500.000	3.500.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Engle
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	1,00	gl	350.000	350.000
40	Mobiliarios				
	Pizarrón de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1,00	un	800.000	800.000
	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	1,00	un	800.000	800.000
	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	1,00	un	350.000	350.000
44	Colocación de planchuelas de hierro en techo	34,00	un	35.000	1.190.000
45	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
46	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**113.658.929**

FERCOL S.A.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA BASICA N° 1.317 "MADRE TERESA DE CALCUTA"					
UBICACIÓN: Centro Urbano . Distrito de Naranjal					
OBRA: COSTRUCCION DE 1 AULA DE 5,80x6,80 PARA PRESCOLAR CON BAÑO Y GALERIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras -	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	81,39	m^2	7.500	610.425
	c- Replanteo	81,39	m^3	6.500	529.035
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	17,26	m^3	251.300	4.337.438
5	Estructuras de H°A°				
	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	1,40	m^3	1.755.200	2.457.280
	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	3,15	m^3	1.755.200	5.528.880
6	Muros de Nivelación h=0,50				
	a- de 0,45 m.	6,10	m^2	186.300	1.136.430
	b- de 0,30 m.	17,15	m^2	133.430	2.288.325

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Engler
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

7	Relleno y apisonado de interiores	32,30	m³	72.300	2.335.290
8	Aislación asfáltica				
	a) De 0,15- Horizontal	8,43	m²	67.430	568.435
	b) De 0,30- Horizontal	4,20	m²	94.620	397.404
	d) De canteros	5,25	m²	67.430	354.008
9	Muros de elevación				
	a) De 0,30 para Revocar	19,52	m²	132.650	2.589.238
	b- de o,15 m. para revocar	39,40	m²	76.350	3.008.190
	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	25,62	m²	142.300	3.645.726
	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	20,40	m²	98.300	2.005.320
	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	40,25	ml	18.920	761.530
10	Pilares				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	9,00	ml	168.950	1.520.550
12	Techo				
	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	98,55	m²	215.300	21.217.815
	Viga de 4" x 8" de 5,90m (Ybyrapytà)	1,00	un	965.200	965.200
13	Revoque				
	a) Interior - exterior a 1 capa	154,00	m²	27.280	4.201.120
	c) De pilares de mampostería	9,00	ml	38.500	346.500
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	15,46	m²	38.650	597.529
	f) De nivelación	16,70	m²	27.280	455.576
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	65,75	m²	29.480	1.938.310
15	Piso Cerámica				
	a- Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	60,47	m²	72.300	4.371.981
16	Zócalo cerámico	37,05	ml	19.850	735.443
17	Aberturas de madera				
	1- Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	1,00	un	452.600	452.600

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	2- Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	1,00	un	385.000	385.000
	3- Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	2,00	un	298.500	597.000
18	Aberturas metálicas				
	1- Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	1,00	un	895.200	895.200
	2- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	4,00	un	425.600	1.702.400
	3- Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	4,00	un	350.000	1.400.000
19	Alfeizar de ventanas				
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	ml	49.500	123.750
	d) Mocheta de revoque	49,60	ml	20.075	995.720
20	Pinturas				
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color	131,14	m^2	21.350	2.799.839
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	m^2	23.150	77.784
	e) De viga cumbrera y galeria al látex	15,46	m^2	23.650	365.629
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	m^2	26.100	2.572.155
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	m^2	23.650	1.156.249
	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	m^2	23.650	1.238.314
	m) De aberturas metálicas				
	a- Balancines	16,80	m^2	28.650	481.320
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	m^2	28.650	144.969
21	Revestimientos				
	a) azulejo	19,50	m^2	59.850	1.167.075
23	Vidrios dobles de 3mm	16,77	m^2	98.300	1.648.491
25	Pastillones de patio en rampa	5,28	m^2	126.500	667.920
34	Desague Pluvial				

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fancieli Engler
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 24/14
"Construcción de un Aula para Jardín de Infantes en la Esc. Básica Nº 1317 Madre Teresa de Calcuta"

	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	32,10	ml	69.500	2.230.950
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	162.500	650.000
36	Instalación Eléctrica				
	a- Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	1,00	gl	2.258.200	2.258.200
	b- Bocas de luces y tomas	35,00	bc	95.620	3.346.700
	c- toma corriente	3,00	un	95.620	286.860
	d- Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	4,00	un	89.500	358.000
	e- Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	4,00	un	62.500	250.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	265.000	530.000
37	Instalación Sanitaria				
	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros blacos pequeño, tres (3) lavatorios de embutir Ø 30 cms. y una (1) ducha eléctrica con brazo de metal	8,00	un	675.000	5.400.000
	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	gl	7.123.540	7.123.540
	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	1,00	gl	350.000	350.000
40	Mobiliarios				
	Pizarrón de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1,00	un	198.000	198.000
	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	1,00	un	168.500	168.500
	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	1,00	un	350.000	350.000
44	Colocación de planchuelas de hierro en techo	34,00	un	9.750	331.500
45	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	1,00	gl	1.295.000	1.295.000
46	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.900.000	1.900.000
	TOTAL				**116.301.731**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Francieli Engler
Responsable U O C