EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Capiatá, 20 de septiembre de 2010

Señor
Ing. Agr. César Luis Rivas Ovelar
Intendente Municipal de la Ciudad de Capiatá
Presente

Nos dirigimos a Ud., en el marco del PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2010 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y OBRAS AUXILIARES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, a efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de ADJUDICACIÓN.

Se recepcionaron 3 (tres) sobres presentados por los siguientes oferentes: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO, MANCUSO & CIA. S.R.L. y el ARQ. ANIBAL J. AYALA.

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 08 de Septiembre del año 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas labrada en dicha oportunidad, la cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes habilitados, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Anexo "B", "Cuadro Comparativo de Ofertas", el cual forma parte del presente Informe.

Procediendo de esa forma a la comparación de ofertas de las Empresas para la Evaluación:

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

	FIRMAS PARTICIPANTES		
Listado de las documentaciones solicitadas	**ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**	**ARQ. ANIBAL J. AYALA**	**MANCUSO & CIA. S.R.L.**
1- Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al modelo indicado en la Sección IV del Pliego de Bases y Condiciones	Cumple	Cumple (*)	Cumple
2- Formulario de lista de cantidades y sus precios	Cumple	Cumple	Cumple
3- Garantía de Mantenimiento de Ofertas del 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. Conforme a la IAO 17.1 y 17.4	Cumple	Cumple	No Cumple
4 - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple
5- Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) el código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 677/2010.	Cumple	Cumple	Cumple
6- Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
7- Fotocopia simple de la Cédula Tributaria del oferente. (RUC)	Cumple	Cumple	Cumple
8- Fotocopia simple de su última Declaración Jurada de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple	Cumple	Cumple
9- Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente	Cumple	Cumple	Cumple
10- Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura Pública de Constitución y Estatutos Sociales (en caso de ser persona jurídica)	N/C	N/C	Cumple
11- Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante cuando corresponda. (Poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio.	N/C	N/C	Cumple
RESULTADO	**PASA**	**NO PASA**	**NO PASA**

Que, realizada la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, este Comité Evaluador ha llegado a las siguientes conclusiones:

La firma **MANCUSO & CIA. S.R.L.,** presenta Póliza de Mantenimiento de Ofertas por un monto inferior al 5% de su oferta, es decir no se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones y como la Garantía de Mantenimiento de Ofertas es un documento sustancial, este Comité recomienda ***DESCALIFICAR*** al referido oferente.

(*) La firma **ARQ. ANIBAL J. AYALA,** presenta una oferta superior al monto límite establecido para el Concurso de Ofertas, es decir 10.000 (diez mil) jornales mínimos por lo que este Comité recomienda DESCALIFICAR al referido Oferente.

MONTO OFERTADO POR LA FIRMA ARQ. ANIBAL J. AYALA	MONTO LIMITE PARA EL CONCURSO DE OFERTAS (10.000 JORNALES MINIMOS)
581.206.500.-	**579.800.000.-**

En la oferta del **Ing. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, se han detectado algunos errores aritméticos y a los efectos de confirmar las correcciones se ha procedido a solicitarle por nota conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El oferente, nota mediante, ha dado cumplimiento a lo solicitado por la comisión e ingresado por mesa de entrada de la Institución Municipal, con Expediente Nº 8326 de fecha 20/09/2010, la correcciones del caso adjuntando las planillas corregidas.

Es importante mencionar que en las correcciones **no se ha modificado la cantidad solicitada ni el precio unitario** del oferente, solamente se ha procedido a una verificación aritmética y corregido en su caso afectando en la sumatoria total que difiere del monto consignado en el acta de apertura de sobres labrada en fecha 08/09/2010 que forma parte del presente informe.

Una vez realizadas las correcciones aritméticas y confirmadas por este Comité mediante nota presentada por el oferente, mencionado en el párrafo precedente, la oferta del mismo queda como sigue:

ANEXO "B"
COMPARACION DE LAS OFERTAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y OBRAS AUXILIARES EN DIVERSAS CALLES DELA CIUDAD

Item	Descripción	ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIO BIYI CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY			1	33.078.000	33.078.000					
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SANTO TOMAS CÑIA. 6TA. BARRIO SANTA LIBRADA			1	118.251.000	118.251.000					
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLLE SIN NOMBRE TRAMO 4297 CÑIA. 6TA. BARRIO SANTA LIBRADA			1	35.920.000	35.920.000					
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TTE. JUAN CARLOS JARA, SIN NOMBRE Y PIROY CÑIA. 4TA. COSTA SALINAS BARRIO SANTA ROSA TRAMO 621, 622,3990,3997,3996,3997,9090,3442 Y 3998			1	135.643.000	135.643.000					
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 315,317 CÑIA. 17 YATAITY BARRIO PANCHITO LOPEZ			1	66.190.000	66.190.000					
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA TRAMO 2557 Y 9069 CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO			1	24.236.000	24.236.000					
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TARUMA TRAMO 2557,9063,9060,9065 Y 9069 DE LA CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO			1	163.209.500	163.209.500					
	TOTAL					**576.627.500**					

EL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES DE CADA UNA DE LAS CALLES A SER EMPEDRADA PUEDE APRECIARSE EN EL "ANEXO C", QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE INFORME.

Que, evaluadas las ofertas y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 28º de la Ley No. 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y el artículo 63º del Dto. Reglamentario Nº 21.909/03; este Comité Evaluador recomienda adjudicar la construcción de las referidas obras, conforme se detalla a continuación:

Empresa: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC: 1203999-3, según el siguiente detalle:

Monto total de la oferta: Gs. 576.527.500.- (Guaraníes quinientos setenta y seis millones quinientos veinte y siete mil quinientos).

Se recomienda, consecuentemente, adjudicar a la citada empresa la construcción de las referidas obras.-

Atentamente.

Arq. Manolo Duarte
Director de Obras y Proyectos

Abg. Héctor Ramirez Bogarín
Asesor Jurídico

Abg. Cristhian Ojeda Dávalos
Asistente de la UOC

Mirtha Galeano
Directora de Catastro

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SANTO TOMAS CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO SANTA LIBRADA

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)mm. BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 4 m.			M2	EVENTO	1	2.835	2.000	5.670.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO				EVENTO	1	2.835	1.800	5.103.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			M3	EVENTO	1	567	3.000	1.701.000
2.2		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	2.835	1.800	5.103.000
2.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	630	14.600	9.198.000
2.4		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			M3	EVENTO	1	2	240.000	480.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA)			M2	EVENTO	1	2.835	18.000	51.030.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	2.835	800	2.268.000
3.3		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			ML	EVENTO	1	378	60.000	22.680.000
4		CANAL A CIELO ABIERTO								
4.1		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION P.B.C.			M3	EVENTO	1	50	240.000	12.000.000
4.2		CANAL S/ EMPEDRADO DE H A (0,05 X 0,35 X 175 ML.)			M3	EVENTO	1	3,10	780.000	2.418.000
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
5.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000

Total Adjudicado: **118.251.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIO BIYI CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)mm. BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 4 m.			M2	EVENTO	1	1.140	2.000	2.280.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA			M3	EVENTO	1	280	3.000	840.000
2.2		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	1.140	1.800	2.052.000
2.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	290	14.600	4.234.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA. BASE 20 cm. ARENA LAVADA DE RIO			M2	EVENTO	1	1.140	18.000	20.520.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON RIPIO.			M2	EVENTO	1	1.140	800	912.000
3.3		MURO DE TERMINACIÓN (0,35 x 0,35 x 8) m dosaje 1:3			ML	EVENTO	1	8	60.000	480.000
3.4		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			ML	EVENTO	1	290	4.000	1.160.000
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS**								
4.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000
									Total Adjudicado:	**33.078.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3886/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 4297 CÑIA. BARRIO SANTA LIBRADA

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)mm. BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 4 m.			M2	EVENTO	1	1.200	2.000	2.400.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO			M2	EVENTO	1	1.200	1.800	2.160.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			M3	EVENTO	1	240	3.000	720.000
2.2		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	1.200	1.800	2.160.000
2.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	300	14.600	4.380.000
2.4		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			M3	EVENTO	1	2	240.000	480.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA)			M2	EVENTO	1	1.200	18.000	21.600.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	900	800	720.000
3.3		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			ML	EVENTO	1	175	4.000	700.000
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
4.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000

Total Adjudicado: **35.920.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TTE. JUAN CARLOS JARA, SIN NOMBRE Y PIROY CÑIA. 4TA. COSTA SALINAS DEL BO. SANTA

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)mm. BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 4 m.			M2	EVENTO	1	3.470	2.000	6.940.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO			M2	EVENTO	1	3.470	1.800	6.246.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		DESMONTE DE SUELO CON MAQUINA PESADA (40 CM.)			M3	EVENTO	1	1.388	3.000	4.164.000
2.2		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			M2	EVENTO	1	600	1.800	1.080.000
2.3		RELLENO			ML	EVENTO	1	640	4.000	2.560.000
2.4		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	3.470	1.500	5.205.000
2.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	810	14.600	11.826.000
2.6		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			M3	EVENTO	1	3,90	240.000	936.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA)			M2	EVENTO	1	3.470	19.000	65.930.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	3.470	800	2.776.000
3.3		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			ML	EVENTO	1	405	4.000	1.620.000
4		**ENTUBADO**								
4.1		REGISTRO DE LADRILLOS COMUNES DE 30 X 40 C/ REVOQUE DOSAJE 1:3 C/ MARCO Y REJILLA DE Hº DE 30 X 40			UN	EVENTO	1	1	160.000	160.000
4.2		CAÑERIA DE Hº ROTOCOMPRIMIDO DE 0 50 CM			ML	EVENTO	1	160	160.000	25.600.000
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
5.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000
									Total Adjudicado:	**135.643.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3886/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 315 Y 317 CÑIA. 17 YATAITY BO. PANCHITO LOPEZ

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)mm. BASE: DOS ESTRUCTURA METÁLICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 4 m.			M2	EVENTO	1	2.200	2.000	4.400.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO			M2	EVENTO	1	2.200	1.800	3.960.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			M3	EVENTO	1	440	3.000	1.320.000
2.2		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	2.200	1.800	3.960.000
2.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	550	14.600	8.030.000
2.4		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			M3	EVENTO	1	1,50	240.000	360.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA)			M2	EVENTO	1	2.200	19.000	41.800.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	2.200	800	1.760.000
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
4.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000
									Total Adjudicado:	**66.190.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES BO. VIRGEN DEL ROSARIO

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,20 X 2,00)			M2	EVENTO	1	720	2.000	1.440.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO			M2	EVENTO	1	720	1.800	1.296.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		MOVIMIENTO DE SUELO			M3	EVENTO	1	104	3.000	312.000
2.2		RELLENO			M3	EVENTO	1	21	60.000	1.260.000
2.3		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	720	1.800	1.296.000
2.4		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	160	14.600	2.336.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA			M2	EVENTO	1	720	21.000	15.120.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	720	800	576.000
4		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
4.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000
									Total Adjudicado:	**24.236.000**

ANEXO B - 02 - 09

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: 1163

Institución: MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Adjudicado: ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **RUC:** 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE TARUMA CÑIA. 4TA. COSTA SALINARES BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO, Y CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,20 X 2,00)			M2	EVENTO	1	2.925	2.000	5.850.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO			M2	EVENTO	1	2.925	1.800	5.265.000
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**								
2.1		DESMONTE DE SUELO CON MAQUINA PESADA (40 CM.)			M3	EVENTO	1	360	3.000	1.080.000
2.2		RELLENO			M3	EVENTO	1	550	18.000	9.900.000
2.3		PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			M2	EVENTO	1	2.925	1.500	4.387.500
2.4		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			ML	EVENTO	1	650	14.600	9.490.000
3		**EMPEDRADO**								
3.1		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA.			M2	EVENTO	1	2.925	21.000	61.425.000
3.2		COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS.			M2	EVENTO	1	2.925	800	2.340.000
4		**ENTUBADO**								
4.1		REGISTRO DE LADRILLOS COMUNES DE 60 X 60 C/ REVOQUE DOSAJE 1:3 C/ MARCO Y REJILLA DE Hº DE 60 X 60			UN	EVENTO	1	3	1.480.000	4.440.000
4.2		CAÑERIA DE Hº ROTOCOMPRIMIDO DE 0 50 CM			ML	EVENTO	1	332	176.000	58.432.000
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**								
5.1		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			UN	EVENTO	1	1	600.000	600.000

Total Adjudicado: **163.209.500**