		BLANCA FLORA OCAMPOS DE PATTENDEN					GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO			
Ítems del llamado Construcción de Deposito para Insumos y Herramientas en la Granja GREIS de la Facultad Ciencias de la Producción. con ID: 436816										
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No			
em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	94		0	Metros cuadrados	94		0
.1		MARCACION, ENCUADRE Y ESTAQUEO	Metros cuadrados	94	6.500	611.000	Metros cuadrados	94	8.388	788.472
	72131601-9974	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1		-	Unidad Medida Global	1		-
.1		PROVISIÓN Y MONTAJE DE CARTEL DE OBRAS SEGÚN PLIEGO	Unidad Medida Global	1	405.000	405.000	Unidad Medida Global	1	546.296	546.296
	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	Unidad Medida Global	1		-
.1		DESBROCE DE MATERIA ORGÁNICA	Unidad Medida Global	1	325.000	325.000	Unidad Medida Global	1	411.750	411.750
	72131601-004	HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	1,41		-	Metros cúbicos	1,41		-
.1		ZAPATA DE H°A° 0.56x0,56x0,45 m PARA BASE DE PILARES	Metros cúbicos	1,41	2.398.000	3.381.180	Metros cúbicos	1,41	3.221.100	4.541.751
	72131601-004	HORMIGON ARMADO	Metro lineal	30		-	Metro lineal	30		-
.1		PILAR DE HORMIGON ARMADO 0,15x0,30m (H: 3,00m)	Metro lineal	30	120.000	3.600.000	Metro lineal	30	160.380	4.811.400
	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	13,91		-	Metros cúbicos	13,91		-
.1		CIMIENTO DE PBC DE 0,55x0,60m	Metros cúbicos	13,91	340.200	4.732.182	Metros cúbicos	13,91	455.625	6.337.744
	72131601-003	RELLENO	Metros cúbicos	37,6		-	Metros cúbicos	37,6		-
.1		RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO CON TIERRA ROJA 40cm DESDE NIVEL NATURAL	Metros cúbicos	37,6	98.000	3.684.800	Metros cúbicos	37,6	129.735	4.878.036
	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	10,54		-	Metros cuadrados	10,54		-
.1		MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0.56m DE LADRILLO COMÚN (h:0.25cm)	Metros cuadrados	10,54	182.900	1.927.766	Metros cuadrados	10,54	240.165	2.531.339
	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	115,34		-	Metros cuadrados	115,34		-
.1		MAMPOSTERIA DE 0.15 CON LADRILLO HUECO 2 CARA VISTAS (6 AGUJEROS TOBATI)	Metros cuadrados	115,34	71.000	8.189.140	Metros cuadrados	115,34	92.556	10.675.409
0	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	42,15		-	Metro lineal	42,15		-
0.1		ENVARILLADO A ALTURA DE PUERTAS Y VENTANAS 2,30m C/ 4 VARILLAS DE 8mm MACIZADO CON LADRILLO COMUN	Metro lineal	42,15	47.500	2.002.125	Metro lineal	42,15	61.884	2.608.411

1	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	29,46		-	Metro lineal	29,46		-
1.1		MACIZADO DE TECHO CON LADRILLO COMUN	Metro lineal	29,46	43.500	1.281.510	Metro lineal	29,46	57.915	1.706.176
2	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	8,5		-	Metro lineal	8,5		-
2.1		PARAPETO DE LADRILLO COMUN	Metro lineal	8,5	60.500	514.250	Metro lineal	8,5	80.055	680.468
3	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA	Metro lineal	42,15		-	Metro lineal	42,15		-
3.1		AISLACIÓN HIDRÓFUGA CON PINTURA ASFÁLTICA	Metro lineal	42,15	92.000	3.877.800	Metro lineal	42,15	117.234	4.941.413
4	72131601-007	TECHO METÁLICO	Metros cuadrados	65,34		-	Metros cuadrados	65,34		-
4.1		MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TECHO (incluye vigas, costaneras)	Metros cuadrados	65,34	54.800	3.580.632	Metros cuadrados	65,34	71.604	4.678.605
5	72131601-007	TECHO METÁLICO	Metros cuadrados	65,34		-	Metros cuadrados	65,34		-
5.1		PROVISION Y MONTAJE DE CHAPA TRAPEZOIDAL (incluye montaje de isolant 5mm UNA CARA)	Metros cuadrados	65,34	101.500	6.632.010	Metros cuadrados	65,34	123.525	8.071.124
6	72131601-011	INSTALACION DESAGUE CLOACAL - AGUA CORRIENTE Y PLUVIAL (ya incluye provision de llaves de paso, caños fusion frio/caliente, cañerias de desague cloacal)	Unidad Medida Global	1		-	Unidad Medida Global	1		-
6.1		INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE (incluye provision de agua desde boca de alimentacion con caños de 1", alimentacion hasta canillas de 3/4")	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000	Unidad Medida Global	1	1.930.500	1.930.500
7	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS (ya incluye provision de cables de 6mm, 4mm, 2mm, artefactos luminicos, tomas)	Unidad Medida Global	1		-	Unidad Medida Global	1		-
7.1		MONTAJE DE TABLERO SECCIONAL (incluye llaves TM, Disyuntor, alimentacion con cable 6mm)	Unidad Medida Global	1	2.173.000	2.173.000	Unidad Medida Global	1	2.798.643	2.798.643
8	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS (ya incluye provision de cables de 6mm, 4mm, 2mm, artefactos luminicos, tomas)	Unidad	30		-	Unidad	30		-
8.1		ALIMENTACION DE BOCAS DE LUCES Y CAJAS DE CONEXION (incluye mano de obra, caño corrugado, cableado de 2mm, caja de llave, accesorios)	Unidad	30	83.800	2.514.000	Unidad	30	110.430	3.312.900
9	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS (ya incluye provision de cables de 6mm, 4mm, 2mm, artefactos luminicos, tomas)	Unidad	30		-	Unidad	30		-
9.1		COLOCACION DE LUCES, TAPA PUNTO Y TOMA (incluye mano de obra colocacion artefactos, led de adosar 18w)	Unidad	30	113.900	3.417.000	Unidad	30	151.065	4.531.950
10	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS (ya incluye provision de cables de 6mm, 4mm, 2mm, artefactos luminicos, tomas)	Unidad Medida Global	1		-	Unidad Medida Global	1		-
10.1		REGISTRO ELECTRICO DE 30*30*40 (incluye mano de obra y materiales)	Unidad Medida Global	1	312.800	312.800	Unidad Medida Global	1	408.780	408.780

1	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	51,19		-	Metros cuadrados	51,19		-
1.1		REVOQUE INTERIOR A 2 CAPAS	Metros cuadrados	51,19	32.300	1.653.437	Metros cuadrados	51,19	41.904	2.145.066
2	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	53,25		-	Metros cuadrados	53,25		-
2.1		REVOQUE EXTERIOR A 2 CAPAS C/ HIDROFUGO (incluye azotada impermeable)	Metros cuadrados	53,25	44.500	2.369.625	Metros cuadrados	53,25	55.134	2.935.886
3	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	19,56		-	Metros cuadrados	19,56		-
3.1		REVOQUE DE NIVELACION Y ESCALERAS C/ HIDROFUGO	Metros cuadrados	19,56	36.200	708.072	Metros cuadrados	19,56	46.440	908.366
4	72131601-008	Revoques	Metro lineal	35,36		-	Metro lineal	35,36		-
4.1		REVOQUE DE ENCUADRES Y ARISTAS	Metro lineal	35,36	46.200	1.633.632	Metro lineal	35,36	59.616	2.108.022
5	72131601-009	PISOS, ESCALERA Y RAMPA	Metros cuadrados	60		-	Metros cuadrados	60		-
5.1		CONTRAPISO PASTONADO DE H° DE CASCOTES (10cm)	Metros cuadrados	60	46.800	2.808.000	Metros cuadrados	60	60.750	3.645.000
6	72131601-009	PISOS, ESCALERA Y RAMPA	Metros cuadrados	60		-	Metros cuadrados	60		-
6.1		CARPETA ALISADA 2cm	Metros cuadrados	60	26.100	1.566.000	Metros cuadrados	60	33.696	2.021.760
7	72131601-009	PISOS, ESCALERA Y RAMPA	Unidad	8		-	Unidad	8		-
7.1		CONSTRUCCION DE BASE PARA PISO ACCESO Y ESCALERA DE ACCESO h:0,50cm C.H:0,15cm	Unidad	8	253.600	2.028.800	Unidad	8	326.160	2.609.280
8	72131601-009	PISOS, ESCALERA Y RAMPA	Metros cuadrados	10,4		-	Metros cuadrados	10,4		-
8.1		CONSTRUCCION DE RAMPA C/ BASE DE H°A° MALLA METALICA DE 6MM	Metros cuadrados	10,4	126.000	1.310.400	Metros cuadrados	10,4	168.615	1.753.596
9	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	51,19		-	Metros cuadrados	51,19		-
9.1		PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL LATEX ACRILICO	Metros cuadrados	51,19	172.800	8.845.632	Metros cuadrados	51,19	228.380	11.690.772
10	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	51,19		-	Metros cuadrados	51,19		-
10.1		PINTURA DE PAREDES EXTERIORES AL LATEX ACRILICO	Metros cuadrados	51,19	180.300	9.229.557	Metros cuadrados	51,19	230.783	11.813.782
11	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	51,19		-	Metros cuadrados	51,19		-
11.1		PINTURA PARA PISO TIPO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA COLOR GRIS	Metros cuadrados	51,19	193.700	9.915.503	Metros cuadrados	51,19	257.928	13.203.334
12	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	134,38		-	Metros cuadrados	134,38		-
12.1		TRATAMIENTO CON PINTURA TIPO RESINA PARA LADRILLO HUECO VISTO	Metros cuadrados	134,38	171.900	23.099.922	Metros cuadrados	134,38	230.234	30.938.845
13	72131601-010	ABERTURAS METALICAS Y EN CRISTAL	Unidad	2		-	Unidad	2		-

3.1		PUERTA METALICA CORREDIZA A 2 HOJAS CON CHAPA N°22 altura 2,30m	Unidad	2	2.258.000	4.516.000	Unidad	2	3.007.800	6.015.600
4	72131601-010	ABERTURAS METALICAS Y EN CRISTAL	Metros cuadrados	5,76		-	Metros cuadrados	5,76		-
4.1		VENTANA CON CRISTAL TEMPLADO DE 8mm GRIS - PERFILERIA ALUMION NEGRO (1,20x0,60m)	Metros cuadrados	5,76	787.500	4.536.000	Metros cuadrados	5,76	1.036.125	5.968.080
5	72131601-010	ABERTURAS METALICAS Y EN CRISTAL	Unidad	8		-	Unidad	8		-
5.1		REJA CON MALLA METALICA PARA ABERTURAS CRISTAL TEMPLADO 1,20x0,60m	Unidad	8	248.300	1.986.400	Unidad	8	320.760	2.566.080
6	72131601-010	Varios	Metro lineal	30		-	Metro lineal	30		-
6.1		CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL DESARROLLO DE 30cm CON CHAPA N°24	Metro lineal	30	102.300	3.069.000	Metro lineal	30	130.005	3.900.150
7	72131601-010	Varios	Unidad	2		-	Unidad	2		-
7.1		PROVISION Y COLOCACION DE EXTRACTOR EOLICO DE 24" C/ RULEMAN BLINGADO CABEZA DE CHAPA GALVANIZADA 2.800 M3/HR	Unidad	2	1.175.000	2.350.000	Unidad	2	1.382.400	2.764.800
					Precio Total	136.317.175			Precio Total	178.179.584

I.A Elmira Oroa Pfefferkorn

IA. Marino Mercado Román

T.s José Ríos Franco