Universidad Nacional de Concepción

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Teléf. Nº 0331 - 241 069 E-mail: uncadmin@gmail.com

RECTORADO

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo

Concurso de Ofertas Nº 09/2016 "Construcción 3º Etapa del Bloque Administrativo para la Facultad de Medicina", ID Nº 317.663

Items	Codigo	RUBROS	La Terraza Emprendimientos - RUC 4058751-7				MARGEN CONSTRUCTORA S.A. RUC 80065671-7			
			CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		ABERTURAS DE VIDRIOS TEMPLADOS								
1	7314150 2-001	FACHADA - VIDRIOS templados de 10mm, color gris - fijos. Muro cortina con soporte de tubo de aluminio con alma de caño de hierro. Terminaciones perimetrales de aluminio tipo U. Uniones siliconadas.	233	m2	609.000	141.897.000	233	m2	599.200	139.613.600
2	7314150 2-001	Puertas de acceso Principal, 1.80/2.10. De 2 hojas 0.90, con movimiento automatico, con SENSOR. De vidrio templado, color gris de 10mm. Tipo corrediza - estructura de aluminio anodizado. Con cerradura cromada.	2	un	26.100.000	52.200.000	2	un	25.680.000	51.360.000
3	7314150 2-001	Puerta con 2 hojas batientes, 1.80/2.10m. Vidrio templado color gris de 10mm. - 2 frenos hidráulicos de piso, 2 manijones cromados en L de 40cm., pasadores, herrajes y cerradura cromada, estructura aluminio anodizado.	2	un	1.395.000	2.790.000	2	un	1.369.600	2.739.200
4	7314150 2-001	Puerta batiente de vidrio templado 10mm. Color Gris 0.80/2.10m.,con barra antipanico. Marco de aluminio anodizado.	1	un	1.900.000	1.900.000	1	un	1.626.400	1.626.400
5	7314150 2-001	Puerta de vidrio corrediza, 180/210m. Vidrio templado color gris de 10mm. 2 manijones cromados en L de 40cm., pasadores, herrajes y cerradura cromada, estructura aluminio anodizado.	1	un	400.000	400.000	1	un	342.400	342.400
6	7314150 2-001	Ventana corrediza, de vidrio templado 10mm. Color gris. 2.50 x 1.20m. Pasadores, herrajes y cerradura cromada, estructura aluminio anodizado. Con rejas metalicas de varillas cuadradas. Area de 1.20x1.20m.	1	gl.	1.740.000	1.740.000	1	gl.	1.712.000	1.712.000
7	7314150 2-001	Ventana fija, de vidrio templado 8mm. Color gris. 1.50 x 0.80m. Estructura aluminio anodizado.	1	gl	400.000	400.000	1	gl	342.400	342.400
		ABERTURAS								
8	7210260 2-005	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado, revestimiento con placas eucatex - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras cromada de buena calidad -.	6	unid	450.000	2.700.000	6	unid	385.200	2.311.200
9	7210260 2-005	Puerta - 0,80mx2,10m - MDF color igual al existente . Con aislante de lana de vidrio. Marco y contramarco, de madera montado y Pintado - Incluye bisagras, herrajes y cerradura cromada de buena calidad -.	1	unid	600.000	600.000	1	unid	513.600	513.600
		TECHO EN GENERAL								
10	7213160 1-007	Cielo Raso TIPO desmontable con perfil de aluminio. Placas de 9,5mm. De yeso acartonado 0.60x1.20m. Con soporte de alambre inoxidable.	150	m2	80.000	12.000.000	150	m2	68.480	10.272.000
11	7213160 1-007	Cobertura lado interior de union cumbrera, con policarbonato gris. Long. 10.50m x 0.35m.	1	gl.	500.000	500.000	1	gl.	428.000	428.000

		MAMPARAS EN GENERAL								
12	7210260 2-007	MAMPARAS Tipo 1 - divisorias tipo Eucatex, con perfileria de Aluminio. Zocalo de aluminio de 10cm. Considerar 20% de area vidriada, con vidrios crudos de 6mm.	100	m2	147.900	14.790.000	100	m2	145.520	14.552.000
13	7210260 2-007	MAMPARAS tipo 2 - Cerramiento vertical. Tabique de yeso con placa de 12,5mm con aislante de lana de vidrio. Estructura de aluminio. Incluir 6ml. zócalo h=8cm en caño aluminio anodizado natural	60	m2	165.300	9.918.000	60	m2	162.640	9.758.400
		REVESTIMIENTO								
14	7213160 1-008	Revestido de canaletas en planta alta. De yeso junta tomada con buña perimetral. Con placa verde antihumedad .	30	m2	80.000	2.400.000	30	m2	68.480	2.054.400
		PINTURAS								
15	7213160 1-012	Pintura latex con enduido, De mampara interior. Color idem muros existentes.	230	m2	20.000	4.600.000	230	m2	17.120	3.937.600
16	7213160 1-012	Pintura Tipo automotive aplicado a las barandas metálicas. Trabajada y perfeccionada formal y previamente con masilla plastica.	1	gl.	1.500.000	1.500.000	1	gl.	1.284.000	1.284.000
		INSTALACION ELECTRICA								
17	7213160 1-001	Reubicacion de artefactos electricos en cielo raso.	1	gl.	1.000.000	1.000.000	1	gl.	856.000	856.000
		ESCALERAS - BARANDA METALICA								
18	7213160 1-014	Completar caños, en barandas de acceso a Vicedecanato y en rampa, para mayor seguridad.	1	gl.	1.000.000	1.000.000	1	gl.	856.000	856.000
19	7213160 1-014	Obras de terminacion de Escalera principal. Ajustes de bordes metalicos de escalones. Buen acabado lateral hacia pared. Cambiar pisos rotos.	1	gl.	1.000.000	1.000.000	1	gl.	856.000	856.000
20	7213160 1-014	ESCALERA PRINCIPAL - Renovacion parcial y acondicionamiento final de la Baranda de Acero Inoxidable. Con uniones de las partes sin soldaduras. Todo inoxidable. Fijacion, rigida y segura. Incluye baranda en Planta alta, que completa el ojo del espacio de escalera.	1	gl.	8.100.000	8.100.000	1	gl.	6.933.600	6.933.600
		SISTEMA DE VENTILACION								
21	7210230 5-003	Extractor eolico. Provision y colocacion.	2	gl.	650.000	1.300.000	2	gl.	556.400	1.112.800
		COLOCACION DE CANALETAS								
22	7210160 3-002	Canaleta de chapa zinc. Pintada al aceite, color grafito obscuro, con base epoxi.	32	ml	100.000	3.200.000	32	ml	85.600	2.739.200
		LIMPIEZA FINAL								
23	7213160 1-013	Limpieza de Obra	1	gl.	700.000	700.000	1	gl.	599.200	599.200
		TOTAL				**266.635.000**				**256.800.000**

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Dirección de U.O.C
Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción