Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LOS LAURELES Y 14 DE MAYO TRAMO 9115, 9116, 9119, 3966, 9786, 3965 DE LA CÑIA. 4TA. PIROY

Item	Descripción	SIPACC					AC CONSTRUCCIONES					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO			2.130	2.000	4.260.000			2.130	2.450	5.218.500			2.130	2.400	5.112.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M.			1	900.000	900.000			1	960.400	960.400			1	940.800	940.800
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25 CM, LARGO:50 CM, ANCHO:8 CM, DOSAJE: 1:3:5			542	14.000	7.588.000			542	14.700	7.967.400			542	14.400	7.804.800
4	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO) REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)MURO DE TERMINACION P.B.C			2.130	33.800	71.994.000			2.130	35.084	74.728.920			2.130	34.368	73.203.840
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			2.130	1.600	3.408.000			2.130	1.568	3.339.840			2.130	1.536	3.271.680
6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			108,4	5.800	628.720			108,4	6.076	658.638			108,4	5.952	645.197
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
7	RETIRO DE ESCOMBRO, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	900.000	900.000			1	846.302	846.302				941.683	941.683
	TOTALES					**89.678.720**					**93.720.000**					**91.920.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL