Cuadro Comparativo de Ofertas - segun ofertas

onstruccion de Sanitario en la Escuela Basica N 2,443 Virgen de la Asuncion en Santa Maria Mburika.

CD-23-2014 ***ID 280.652***

Descripción	U.M.	CANTIDAD	AB Construcciones de Anibal Benitez		Construcciones Rodriguez de Sebastian Rodriguez		Ladislao Villalba	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
TAL				77.592.405		81.845.540		85.529.610
ABAJOS PRELIMINARES								
lanteo y Marcación	m²	63	2.500	157.500	5.000	315.000	3.900	245.700
eno y Compactación	m³	15	15.000	225.000	45.000	675.000	70.000	1.050.000
r y desraizar árbol	un	1	350.000	350.000	70.000	70.000	150.000	150.000
tel de Obra (A definir por el Dpto. de Obras de la Municipalidad)	un	1	450.000	450.000	250.000	250.000	600.000	600.000
AVACIÓN PARA CIMIENTOS								
avación para cimiento de P.B.C	m³	9,6	30.000	288.000	45.000	432.000	30.000	288.000
DACIONES								
iento P.B.C (a= 0,45m ; h= variable)	m³	9,6	250.000	2.400.000	215.000	2.064.000	200.000	1.920.000
RO DE NIVELACIÓN								
,30 de ladrillos comunes	m²	23,78	115.000	2.734.700	105.000	2.496.900	112.000	2.663.360
,45 de ladrillos comunes	m²	0,83	130.000	107.900	165.000	136.950	145.000	120.350
LACIÓN EN U INVERTIDA (HIDRÓFUGO + ASFALTO)								
ación horizontal p/ Mampostería de 0,15	ml	24,5	18.000	441.000	15.000	367.500	18.000	441.000
ación horizontal p/ Mampostería de 0,20	ml	26,9	20.000	538.000	20.000	538.000	21.000	564.900
MPOSTERÍA DE ELEVACIÓN								
,20 de ladrillos comunes (visto una cara)	m²	165	77.500	12.787.500	85.000	14.025.000	75.000	12.375.000
,15 de ladrillos comunes	m²	45	74.500	3.352.500	65.000	2.925.000	60.000	2.700.000
umnas de 0,45 de mamposteria(con relleno de Hormigon Armado)	ml	9	95.000	855.000	112.000	1.008.000	200.000	1.800.000

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Cuadro Comparativo de Ofertas - segun ofertas

Construccion de Sanitario en la Escuela Basica N 2,443 Virgen de la Asuncion en Santa Maria Mburika.

CD-23-2014 ***ID 280.652***

Descripción	U.M.	CANTIDAD	AB Construcciones de Anibal Benitez		Construcciones Rodriguez de Sebastian Rodriguez		Ladislao Villalba	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
DINTELES								
Envarillado s/ abeturas	ml	12,3	16.500	202.950	25.000	307.500	18.000	221.400
Encadenado Superior	ml	32,6	40.000	1.304.000	68.000	2.216.800	60.000	1.956.000
TECHO (Vigas HºAº + tirantes de Hº)								
Techo de tejas coloniales sobre tejuelones de 1ra. calidad, vigas de HºAº y tirantes de Hº - pend. 35% (se colocará carpa negra s/ los tejuelones)	m²	78	210.000	16.380.000	220.000	17.160.000	123.000	9.594.000
CONTRAPISO								
Contrapiso de cascotes con impermeabilizante e= 8 cm	m²	61	24.500	1.494.500	24.000	1.464.000	23.000	1.403.000
REVOQUES								
Revoques interiores a una capa con impermeabilizante	m²	86,85	24.000	2.084.400	24.000	2.084.400	30.000	2.603.500
Revoque de Viga de HºAº con impermeabilizante	ml	32,2	24.500	788.900	25.000	805.000	20.000	644.000
REVESTIMIENTOS								
Colocación de azulejos 15 x 15 de primera calidad color blanco c/ base impermeable, h= 1,80 m	m²	95,8	74.500	7.137.100	65.000	6.227.000	85.000	8.143.000
PISOS								
Piso de baldosa calcárea base gris de primera calidad, 20 x 20, color rojo	m²	61	75.500	4.605.500	60.000	3.660.000	70.000	4.270.000
ZÓCALOS								
Zócalos calcáreos base gris	ml	5,3	20.000	106.000	16.000	84.800	25.000	132.500
PINTURAS								
Pared interior, tipo **acrílica semibrillo.**	m²	76,85	12.000	922.200	13.000	999.050	25.000	1.921.250
Tratamiento para ladrillo visto con pintura siliconada.	m²	81,75	12.000	981.000	14.000	1.144.500	15.000	1.226.250
Aberturas de madera al barniz, 2 capas	m²	15,54	12.000	186.480	16.000	248.640	25.000	388.500
Aberturas de metál, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	m²	5,3	13.500	71.550	18.000	95.400	25.000	132.500
Canaletas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	m²	11,45	13.500	154.575	18.000	206.100	52.000	595.400

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Cuadro Comparativo de Ofertas - segun ofertas

onstruccion de Sanitario en la Escuela Basica N 2,443 Virgen de la Asuncion en Santa Maria Mburika.

CD-23-2014 ***ID 280.652***

Descripción	U.M.	CANTIDAD	AB Construcciones de Anibal Benitez		Construcciones Rodriguez de Sebastian Rodriguez		Ladislao Villalba	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
TALACIÓN ELÉCTRICA								
talación eléctrica en general: Provisión e instlación de materiales y artefactos, conexión a la red de tribución eléctrica existente, instalación de un tablero general, canalización y colocación de caño rugado anti llama, cableado desde el tablero principal hasta cada boca, colocación de artefactos	Gl	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	3.500.000	3.500.000
TALACIÓN DE AGUA CORRIENTE (Grifería tipo fv o similar)								
talación de agua corriente en general: Provisión e instalación de materiales, conexión a la red ncipal, distribución de cañerías según planos de instalación de agua corriente	Gl	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.800.000	2.800.000
SAGÜE CLOACAL								
sagüe cloacal en general: Provisión e instalación de materiales, cañerías de descarga hasta cámaras inspección, cámaras de inspeción, cámara séptica, pozo absorbente - se contemplan rejillas nadas y sifones	Gl	1	2.250.000	2.250.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
LOCACIÓN DE ARTEFACTO SANITARIOS								
visión y colocación de materiales y artefactos, 8 inodoros standars con tapa y cistera alta de plástico lor blanco), 8 lavatorios con pedestal standars (color blanco), griferías cromadas tipo , 2 espejos de x 60 cm adosado a la pared (Baños de Profesores), 2 espejos de 2,10 x 0,50 m adosado a la pared años alumnos), 6 jaboneras, 8 porta rollos cerámicos, 2 toalleros tipo perchero (Baño profesores)	Gl	1	2.100.000	2.100.000	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000
SAGÜE PLUVIAL								
naletas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	ml	7,5	43.500	326.250	45.000	337.500	110.000	825.000
jadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	ml	4,7	42.000	197.400	45.000	211.500	90.000	423.000
ca de desagüe pluvial abierta con rejilla metálica 30 x 30	Un	2	65.000	130.000	110.000	220.000	120.000	240.000
ndido de caños de Ø 100 mm para desagüe pluvial	ml	15	7.500	112.500	20.000	300.000	400.000	600.000

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá