República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°02/2.022 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SEBASTIAN ORTIZ (EX CALLE 8) E/ SARGENTO DURE Y MAYOR PERALTA, ID N°420.912, LLAMADO PLURIANUAL				ROLANDO IBARRA RIOS		MARIO DANIEL GOMEZ		A Y F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
Ítems	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	2.144	1.600	3.430.400	1.668	3.576.192	1.600	3.430.400
2	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1	1.017.000	1.017.000	1.017.675	1.017.675	1.017.675	1.017.675
3	PERFILADO; PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	H / M	9	650.000	5.850.000	650.000	5.850.000	650.000	5.850.000
4	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	M2	132	8.800	1.161.600	8.808	1.162.656	8.808	1.162.656
5	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	ML	437,5	82.500	36.093.750	82.567	36.123.063	82.567	36.123.063
6	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON 0.20 ANCHO; 0.30 PROFUNDIDAD	ML	36	44.900	1.616.400	44.946	1.618.056	44.946	1.618.056
7	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	M2	1.888	36.800	69.478.400	36.864	69.599.232	36.864	69.599.232

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

8	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	1.888	4.850	9.156.800	4.850	9.156.800	4.874	9.202.112
9	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON 60 CM DIAMETRO. SOBRE CONTRAPISO DE HORMIGON CICLOPEO	UNIDADES	20	523.000	10.460.000	523.000	10.460.000	523.333	10.466.660
10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2.144	1.500	3.216.000	1.500	3.216.000	1.575	3.376.800
TOTAL					141.480.350		141.779.674		141.846.654

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Barciro
Depto. de UOC