Comparación de Precios

Construcción de Techo y Pista de Baldosones de Hormigón en la Esc. Básica N° 304 Juana María Lara del Distrito de General Delgado - Plurianual con ID: 419960

					IMPACTO CONSTRUCTORA DE NOELIA LEDESMA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1		0
1.1		Desmonte de columnas existentes	Unidad	7	250.000	1.750.000
1.2		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
1.4		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	35	75.000	2.625.000
1.5		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	482,8	6.500	3.138.200
1.6		Excavación (para nivelación, viga cadena y zapata).	Metros cúbicos	68	75.000	5.100.000
1.7		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		-
2.1		Zapata de Hº Aº fck=210 kg/cm2. (detalles en planos).	Metros cúbicos	12,7	2.300.000	29.210.000
2.2		Encadenado inferior de HºAº 0,20x0,30cm fck=210 kg/cm2.	Metros cúbicos	5	2.300.000	11.500.000
2.3		Columnas de HºAº fck=210 kg/cm2.	Metros cúbicos	15,3	2.500.000	38.250.000
2.4		Encadenado superior de HºAº 20x40cm fck=210 kg/cm2.	Metros cúbicos	6,6	2.300.000	15.180.000
3	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		-
3.1		Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	17	165.000	2.805.000
3.2		Relleno de tierra y compactacion manual	Metros cúbicos	7	70.000	490.000
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Techos y Canaletas	Unidad	1		-
4.1		Techo de chapa trapezoidall Nº 26 S/ estructura metalica reticulada de perfiles. incluye provision y colocacion de cumbrera y bordes laterales tipo cenefa de chapa doblada Nº 26, Pintura de estructura con base antioxido y esmalte sintetico 8 ver detalle de estructura segun plano	Metros cuadrados	509	300.000	152.700.000
4.2		Canaleta de chapa Nº26 con desarrollo 55 cm incluye base antioxido y pintura sintética	Metro lineal	57,2	95.000	5.434.000
4.3		Bajada de caños de PVC 100mm	Metro lineal	62	70.000	4.340.000
5	72131601-008	Revoques- De pared existente bajo graderias, nivelaciones, a una capa espesor 1,5 cm con hidrofugo incluye azotada	Metros cuadrados	85	38.000	3.230.000
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		-
6.1		contrapiso de hormigon de cascotes de 10cm	Metros cuadrados	77	38.000	2.926.000
6.2		carpeta hidrofuga de cemento de 3cm (1:3) terminacion rodillo	Metros cuadrados	77	40.000	3.080.000
6.3		piso de baldosones de hormigon 40x40cm	Metros cúbicos	480	95.000	45.600.000
7	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-
7.1		Pared exterior al latex, color arenado (minimi 2 manos) incluye graderias. columnas, vigas y nivelacion	Metros cuadrados	285	30.000	8.550.000
7.2		Pintura y marcacion de cancha con pintura sintetica para piso	Metros cuadrados	350	26.000	9.100.000
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-
8.1		suministro e instalacion de tablero metalico externo monofasico de 12 modulos, incluye llaves TM puesta a tierra con jabalina de 1,20m	Unidad	1	750.000	750.000
8.2		Alimentacion electrica aerea con cable preensamblado 2 x4mm2 desde tablero principal a tablero seccional	Metro lineal	30	25.000	750.000
8.3		suministro e instalación de reflector LED de 400w	Unidad	6	1.100.000	6.600.000
8.4		suministro e instalacion de artefacto luminico tipo Ap, abierto con lamparas Led de 70w	Unidad	7	600.000	4.200.000
9	72131601-010	Aberturas - Varios	Unidad	1		-
9.1		Provision de arcos metalicos de caños redondos de 2 1/2" con pintura base antioxido y esmalte sintetico blando incluye red	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
9.2		Reparacion de graderia existente	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
10	72131601-013	Limpieza de obra- limpieza final y retiro de escombros de la zona de obras	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
					Precio Total	**370.108.200**

Denis Adrian Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA