ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017
““CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL AVÁ GUARANÍ”
PLURIANUAL 2017 -2018

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA EL EDEN			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Preparacion de la Obra				
1	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125.00	12,065	1,508,125
2	72131601-002	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30	Gl	1.00	1,472,500	1,472,500
3	72131601-002	Replanteo	m2	125.00	7,216	902,000
4	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23.40	404,700	9,469,980
		Estructura de H° A°				-
5	72131601-004	Dados y vigas de H° A°	m3	1.50	1,977,000	2,965,500
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	3.72	1,928,000	7,172,160
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-005	De 0,45 cm.	m2	5.50	208,700	1,147,850
8	72131601-005	De 0,30 cm.	m2	13.10	168,900	2,212,590
9	72131601-005	De 0,60 cm	m2	0.90	278,500	250,650
		Relleno y apisonado de interiores				-
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	m3	46.00	110,500	5,083,000
		Aislación asfaltica				-
11	72131601-006	De paredes	m2	11.00	63,000	693,000
		Muros de elevación				-
12	72131601-005	De 0,30 para revocar	m2	6.55	168,900	1,106,295
13	72131601-005	De 0,15 para revocar	m2	6.70	74,500	499,150
14	72131601-005	De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comúnes	m2	51.50	187,900	9,676,850
15	72131601-005	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.50	179,000	2,416,500
16	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68.60	94,000	6,448,400
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24.00	21,000	504,000
		Pilares			..	
18	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11.00	178,000	1,958,000

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017
““CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL AVÁ GUARANÍ”
PLURIANUAL 2017 -2018

Anexo al Decreto 3866/2010

		Techo				-
19	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de hormigón	m2	168.50	302,000	50,887,000
20	72131601-007	Viga de Hormigón en galeria	gl	1.00	4,585,000	4,585,000
		Revoques				-
21	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128.10	35,000	4,483,500
22	72131601-008	De vigas de de H° A°	m2	36.20	43,000	1,556,600
		Contrapiso de H° de cascotes				-
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes incluye carpeta	m2	115.00	39,000	4,485,000
		Piso cerámico Pi5				-
24	72131601-009	Piso cerámico Pi5	m2	115.00	90,500	10,407,500
		Zocalo calcareo				-
25	72131601-009	Zocalo cerámico	ml	67.00	31,500	2,110,500
		Aberturas de Madera				-
26	72131601-010	Puerta tablero de Madera de 1,20 x 2,10	un	2.00	1,835,000	3,670,000
		Aberturas Metalicas				-
27	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13.68	326,000	4,459,680
		Alfeizar de ventanas :				-
28	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10.00	14,500	145,000
		Pinturas				-
29	72131601-012	De paredes al latex acrilico	m2	128.10	33,500	4,291,350
30	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20.00	18,000	360,000
31	72131601-012	De vigas de hormigón al latex color cemento	m2	36.20	33,500	1,212,700
32	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13.68	30,500	417,240
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174.60	18,000	3,142,800
34	72131601-012	De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al latex color cerámico	m2	168.50	33,500	5,644,750
35	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	11.00	19,500	214,500
		Vidrios Dobles				-
36	72131601-010	Vidrios Dobles	m2	13.68	179,000	2,448,720
		Desague Pluvial				-
37	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43.50	60,000	2,610,000
		Instalación eléctrica				-
38	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1.00	1,365,000	13,650,000

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2017
““CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL AVÁ GUARANÍ”
PLURIANUAL 2017 -2018

Anexo al Decreto 3866/2010

		Artefactos eléctricos				-
39	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1.00	11,400,000	11,400,000
		Mobiliarios				-
40	72131601-012	Pizarron	un	2.00	1,480,000	2,960,000
		Guarda obra				-
41	72131601-009	Guarda obra de baldosón de hormigon de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	47.70	105,000	5,008,500
		Limpieza final				-
42	72131601-013	Limpieza final	m2	120.00	9,500	1,140,000
TOTAL GUARANÍES						**196,776,890**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ U.O.C. ALTO PARANA PARAGUAY

Lisia Benitez
Encargada de UOC