ANEXO F : CUADRO PROPUESTO PARA LA ADJUDICACION

						CONSTRUCTORA DERLIS MENCIA
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total
1	72102801-001	Refacción de Edificio	Unidad	Evento	1	219.501.043
Precio Total (según monto total del detalle)						**219.501.043**

				CONSTRUCTORA DERLIS MENCIA		
Ítem	**DESCRIPCIÓN DE RUBROS**	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	GALERIA DE ACCESO					
1.1	Carpeta para asentamiento de piso cerámico	m2	42	19.095	801.990	CUMPLE
1.2	Provisión y colocación de piso cerámico porcelanato masa única 45X45cm, color a definir	m2	44	150.750	6.633.000	CUMPLE
1.3	Provisión y colocación de Zócalos de porcelanato masa única de 10 cm de espesor color a definir	ml	15	25.125	376.875	CUMPLE
1.4	Revestimiento de escalones (huella y contra huella) existente con baldosa de piedra de canto rodado	ml	10	70.350	703.500	CUMPLE
1.5	Colocación de cantonera metálica invertida de 1/2" X 3/16" pintado en anti óxido y terminación en pintura epoxi	ml	10	30.150	301.500	CUMPLE
1.6	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico (incluye pilares)	m2	60	18.090	1.085.400	CUMPLE
1.9	Pintura de techo con PVA acrílico específico y tirantes con esmalte sintético	m2	47	28.140	1.322.580	CUMPLE
1.10	Pintura de viga de madera (4"X10") con esmalte sintético	ml	15	16.080	241.200	CUMPLE
1.8	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético	ml	30	12.060	361.800	CUMPLE
1.7	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de muro	unitario	4	321.600	1.286.400	CUMPLE
1.8	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de cartel de letras corpórea	unitario	2	351.750	703.500	CUMPLE
1.11	Baranda metálica (pasa mano) c/ pintura a base de epoxi	ml	3,6	251.250	904.500	CUMPLE
1.12	Mástil de caño galvanizado de 5m de altura fijado en la vereda (incluye reparación de piso de vereda)	unitario	1	703.500	703.500	CUMPLE
1.13	Construcción de pórtico de entrada 2,00X3,00m con 2 pilares de ladrillos comunes de 60X60cm y viga de 60cm de espesor terminación pintura texturada acrílica	global	1	2.512.500	2.512.500	CUMPLE
1.14	Provisión y colocación de canaletas de chapa galvanizada D=33cm, chapa nº 26 con 4 bocas p/ bajada	ml	13	40.200	522.600	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

ABOG. MARTA MARINOS DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

1.15	Provisión y colocación de bajada p/ canaletas de chapa galvanizada nº 26	ml	14	40.200	562.800	CUMPLE
1.16	Provisión y colocación de canaletas embutidas de chapa galvanizada nº 26 D= 70cm	ml	4	65.325	261.300	CUMPLE
1.17	Provisión y colocación de babetas de chapa galvanizada nº 26, D= 33cm	ml	4	45.225	180.900	CUMPLE
2	SECRETARIA Y DESPACHOS				0	
2.1	Retiro marco de madera de 0,80X2,10m	unitario	1	70.350	70.350	CUMPLE
2.2	Aislación horizontal en "U" de fundación (15+30+15cm) con mortero hidrófugo y pintura cementicioelastomérica.	ml	1	30.150	30.150	CUMPLE
2.3	Cierre de vano con revoques a dos capas en ambas caras	m2	4,5	180.900	814.050	CUMPLE
2.4	Retiro marco de madera de 1,60X2,10m	unitario	1	90.450	90.450	CUMPLE
2.5	Demolición de mampostería apertura para entrada principal con retiro de material	m2	2	15.075	30.150	CUMPLE
2.6	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	0,8	381.900	305.520	CUMPLE
2.7	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	1,8	130.650	235.170	CUMPLE
2.8	Aislación horizontal en "U" de fundación (15+30+15cm) con mortero hidrófugo y pintura cementicioelastomérica.	ml	1,8	40.200	72.360	CUMPLE
2.9	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m	m2	5,4	85.425	461.295	CUMPLE
2.10	Revoque de mampostería a dos capas	m2	10,8	33.165	358.182	CUMPLE
2.11	Provisión y colocación de viga de madera 10X20cm con pintura sintética	ml	2,5	75.375	188.438	CUMPLE
2.12	Puerta de acceso funcionarios - P1 - 1,30mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P1).	global	1	2.512.500	2.512.500	CUMPLE
2.13	Retiro marcos de ventanas de madera (1,9mX1,3m)	unitario	5	70.350	351.750	CUMPLE
2.14	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con 3 hojas de proyección y 3 fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,20)	unitario	5	1.507.500	7.537.500	CUMPLE
2.15	Colocación de contramarco de cedro de 7cm en marcos de puertas de madera	ml	70	14.070	984.900	CUMPLE
2.16	Reparación de todas hojas de puertas dejando como nueva, con cerraduras nuevas.	unitario	7	150.750	1.055.250	CUMPLE
2.17	Cielo raso de placa de yeso 60,5X60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes (incluye dos manos de pintura latex)	m2	107	125.625	13.441.875	CUMPLE
2.18	Provisión y colocación de piso vinílico	m2	107	55.275	5.914.425	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro Comité de Ev...

ABOG. MARTHA DOMINGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

2.19	Provisión y colocación de zócalos vinílico	ml	97	15.075	1.462.275	CUMPLE
2.20	Pintura de marcos, contramarcos y puertas de maderas con esmalte sintético	m2	40	22.110	884.400	CUMPLE
2.21	Aplicación de dos manos de enduidos PVA en todas las paredes a ser pintadas en oficina y baño	m2	280	10.050	2.814.000	CUMPLE
2.22	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico	m2	280	18.090	5.065.200	CUMPLE
2.23	Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano estabilizado	unitario	6	150.750	904.500	CUMPLE
2.24	Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano	unitario	8	80.400	643.200	CUMPLE
2.25	Provisión y colocación de toma para teléfono	unitario	4	180.900	723.600	CUMPLE
2.26	provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmX60cm cuerpo reflectivo (4X18W) de colgar en el techo	unitario	12	522.600	6.271.200	CUMPLE
2.27	Retiro de A.A. de ventana de 18,000 BTU y cierre de agujero dejado por el mismo con revoque a dos capas en ambas caras	unitario	2	120.600	241.200	CUMPLE
2.28	Recolocación de A.A. de ventana de 18,000 BTU y puesto en marcha	unitario	1	201.000	201.000	CUMPLE
3	ADMINISTRACIÓN				0	
3.1	Demolición de marco de puerta de madera	unitario	1	70.350	70.350	CUMPLE
3.2	Cierre de vano con revoques a dos capas en ambas caras	m2	1,8	180.900	325.620	CUMPLE
3.3	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,25	381.900	477.375	CUMPLE
3.4	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	2	130.650	261.300	CUMPLE
3.5	Aislación horizontal en "U" de fundación (15+15+15cm) con mortero hidrófugo y pintura cementicioelastomérica.	ml	6	30.150	180.900	CUMPLE
3.6	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m	m2	16,2	85.425	1.383.885	CUMPLE
3.7	Revoque de mampostería a dos capas	m2	32,4	33.165	1.074.546	CUMPLE
4.17	Cielo raso de placa de yeso 60,5X60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural colgado de los tirantes de madera existentes	m2	138	110.550	15.255.900	CUMPLE
3.8	Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,80m con marco de lapacho con herrajes y cerradura	unitario	1	1.206.000	1.206.000	CUMPLE
3.9	Contramarco de madera "petereby" de 7 cm	ml	10	14.070	140.700	CUMPLE
3.11	Demolición de pared de 0,15m. Apertura de vano y recuadro para ventanas de aluminio 1,20m x 1,20m.	unitario	1	170.850	170.850	CUMPLE
3.12	Ventanas en aluminio anodizado color bronce con 3 hojas de proyección y 3 fijas vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,20)	unitario	2	1.507.500	3.015.000	CUMPLE
3.13	Carpeta para asentamiento de piso cerámico	m2	27	19.095	515.565	CUMPLE
3.14	Provisión y colocación de piso cerámico porcelanato masa única 45X45cm, color a definir	m2	27	150.750	4.070.250	CUMPLE
3.15	Provisión y colocación de Zócalos de porcelanato masa única de 10 cm de espesor color a definir	ml	32	25.125	804.000	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
ASESORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

3.16	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes	m2	92,8	28.140	2.611.392	CUMPLE
3.17	Pintura de marcos, contramarcos y puertas de maderas con esmalte sintético	m2	10	22.110	221.100	CUMPLE
3.18	provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmX60cm cuerpo reflectivo (4X18W) de colgar en el techo	unitario	5	522.600	2.613.000	CUMPLE
3.19	Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano estabilizado	unitario	4	150.750	603.000	CUMPLE
3.20	Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano	unitario	4	80.400	321.600	CUMPLE
3.21	Provisión y colocación de toma para teléfono	unitario	4	180.900	723.600	CUMPLE
4	BAÑOS FAMILIAR, CABALLEROS Y DE REOS				0	
4.1	Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm	m2	7	35.175	246.225	CUMPLE
4.2	Carpeta para asentamiento de piso cerámico	m2	7	20.100	140.700	CUMPLE
4.3	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	m2	7	90.450	633.150	CUMPLE
4.4	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	0,91	381.900	347.529	CUMPLE
4.5	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	1,58	85.425	134.972	CUMPLE
4.6	Aislación hidrófuga de mampostería de nivelación con mortero de arena cemento + hidrófugo, y aplicación de 4 manos de aislante cementicioelastomérica o equivalente	ml	4,5	20.100	90.450	CUMPLE
4.7	Elevación de mampostería de ladrillos comunes	m2	14,85	85.425	1.268.561	CUMPLE
4.8	Revoque de mampostería a dos capas	m2	16	33.165	530.640	CUMPLE
4.9	Revoque de mampostería base de azulejo	m3	32	19.095	611.040	CUMPLE
4.10	Provisión y colocación de azulejos blanco 20cm X 20cm	m2	32	75.375	2.412.000	CUMPLE
4.11	Pintura a 2 manos en PVA al agua de primera calidad en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques sobre 2 manos de enduido plástico aplicado en toda las paredes	m2	28	28.140	787.920	CUMPLE
4.12	Pintura a 2 manos en PVA al agua de primera calidad en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques sobre 2 manos de enduido plástico aplicado en toda las paredes	m3	28	28.141	787.948	CUMPLE
4.13	Ventana de aluminio anodizado color bronce (0,60x0,60m) con vidrio crudo de 6mm	unitario	2	251.250	502.500	CUMPLE
4.14	Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,70m con marco de lapacho con herrajes y cerradura	unitario	2	1.206.000	2.412.000	CUMPLE
4.15	Contramarco de madera "petereby" de 7 cm	ml	20	14.070	281.400	CUMPLE
4.16	Pintura de marco, puerta y contramarco	m2	10	22.110	221.100	CUMPLE
4.17	Cielo raso de placa de yeso 60,5X60,5cm aplicado en perfilaría de aluminio color natural	m2	7	110.550	773.850	CUMPLE
4.18	provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cm c/ fondo reflectivo (2X18W) de adosar en el techo	unitario	2	321.600	643.200	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

ABOG. MARTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

4.19	Provisión e instalación de red cloacal para nueva cámara séptica (incluye reparación de piso)	global	1	904.500	904.500	CUMPLE
4.20	Provisión e instalación de res de agua fria con nueva llave de paso	global	3	703.500	2.110.500	CUMPLE
4.21	juego de sanitarios (inodoro cisterna alta, lavatorio sin pedestal, papelera)	global	1	904.500	904.500	CUMPLE
4.22	juego de sanitarios con grifería (inodoro cisterna baja, lavatorio con pedestal, percha doble y papelera)	global	2	1.206.000	2.412.000	CUMPLE
4.23	Provisión e instalación de seca mano eléctrico	unitario	2	251.250	502.500	CUMPLE
4.24	Provisión e instalación de jabonera líquida	unitario	2	150.750	301.500	CUMPLE
4.25	Cambiador de pañales horizontal de adosar 90X50X10cm de Polietileno blanco o polipropileno.	unitario	1	2.311.500	2.311.500	CUMPLE
5	BAÑO DE FUNCIONARIO Y KICHINETE				0	
5.1	Demolición de azulejos	m2	20	12.060	241.200	CUMPLE
5.2	Demolición de piso	m2	5,5	15.075	82.913	CUMPLE
5.3	Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm	m2	5,5	35.175	193.463	CUMPLE
5.4	Carpeta para asentamiento de piso cerámico	m2	5,5	19.095	105.023	CUMPLE
5.5	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	m2	5,5	90.450	497.475	CUMPLE
5.6	Revoque de mampostería base de azulejo a 2m de altura	m2	20	19.095	381.900	CUMPLE
5.7	Provisión y colocación de azulejos blanco 20cm X 20cm a 2m de altura	m2	20	75.375	1.507.500	CUMPLE
5.8	Demolición de ventana	unitario	1	50.250	50.250	CUMPLE
5.9	Ventana de aluminio anodizado color bronce (0,60x0,60m) con vidrio crudo de 6mm	unitario	1	251.250	251.250	CUMPLE
5.10	Provisión y colocación de puertas enchapada de 0,70m con herrajes y cerradura nueva	unitario	1	381.900	381.900	CUMPLE
5.11	Contramarco de madera "petereby" de 7 cm pulido y lustrado	ml	10	14.070	140.700	CUMPLE
5.12	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes	m2	17	28.140	478.380	CUMPLE
5.13	provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cm c/ fondo reflectivo (2X18W) de adosar en el techo	unitario	2	321.600	643.200	CUMPLE
5.14	Provisión e instalación de red cloacal para nueva cámara séptica (incluye reparación de piso)	global	1	904.500	904.500	CUMPLE
5.15	Provisión e instalación de res de agua fría con nueva llave de paso	global	3	703.500	2.110.500	CUMPLE
5.16	juego de sanitarios con grifería (inodoro cisterna baja, lavatorio con pedestal, percha doble y papelera)	global	1	1.206.000	1.206.000	CUMPLE
5.17	Provisión e instalación de seca mano eléctrico	unitario	1	251.250	251.250	CUMPLE
5.18	Provisión e instalación de jabonera líquida	unitario	1	150.750	150.750	CUMPLE
5.19	Mesada de acero inoxidable con bacha de kichinete	un	1	804.000	804.000	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

ABOG. MARIA DOMINGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

6	SALA DE ESPERA DE REOS Y RETEN				0	
6.1	Demolición total de revoques y aberturas	global	1	201.000	201.000	CUMPLE
6.2	Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm	m2	8	35.175	281.400	CUMPLE
6.3	Carpeta para asentamiento de piso cerámico	m2	8	19.095	152.760	CUMPLE
6.4	Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	m2	8	90.450	723.600	CUMPLE
6.5	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	0,61	381.900	232.959	CUMPLE
6.6	Mampostería de nivelación de 0,30m	m2	1,05	85.425	89.696	CUMPLE
6.8	Aislación hidrófuga de mampostería de nivelación con mortero de arena cemento + hidrófugo, y aplicación de 4 manos de aislante cementicioelastomérica o equivalente	ml	3	20.100	60.300	CUMPLE
6.9	Elevación de mampostería de ladrillos comunes	m2	9,9	85.425	845.708	CUMPLE
6.10	Construcción de pilares de HºAº 20X20cm (incluye fundación tipo bloque de HºCº 60cmX60cm)	ml	5	70.350	351.750	CUMPLE
6.11	Revoque de mampostería y pilares a dos capas (interno externo)	m2	46,78	33.165	1.551.459	CUMPLE
6.12	Rejas de seguridad con barrotes de 16mm cada 14cm	m2	5,54	351.750	1.948.695	CUMPLE
6.13	Provisión y colocación de puerta tipo reja de 0,80m X 2,1m de altura con doble pasador, porta candado de seguridad de 100mm y marco de ángulo de 1 1/2" X 3/16"	unitario	2	703.500	1.407.000	CUMPLE
6.14	Provisión y colocación de candado de seguridad de 100mm con llave cuádruple o equivalente	unitario	2	180.900	361.800	CUMPLE
6.15	Pintura con esmalte sintético de rejas y portones	m2	17,96	14.070	252.697	CUMPLE
6.16	Paredes dos manos con pintura sintética al agua de paredes con enduido acrílico	m2	16	30.150	482.400	CUMPLE
6.17	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico aplicado en toda las paredes	m2	30,78	28.140	866.149	CUMPLE
6.18	Pintura de techo tejuelita con tinta PVA acrílica y maderamen con esmalte sintético	m2	23	28.140	647.220	CUMPLE
6.19	provisión y colocación de artefacto fluorescente 60cmX60cm cuerpo reflectivo (2X18W) de colgar en el techo	unitario	2	321.600	643.200	CUMPLE
7	PATIO				0	
7.1	Demolición de escalones de mampostería de ladrillos con retiro de escombros	m3	2	55.275	110.550	CUMPLE
7.2	Demolición piso de ladrillo común con retiro de escombros	m2	113	6.030	681.390	CUMPLE
7.3	Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm	m2	113	35.175	3.974.775	CUMPLE
7.4	Alisada de arena y cemento allanado color gris en cuadrillé de tejuelita 1,0 m X 1,0 m	m2	113	30.150	3.406.950	CUMPLE
7.5	Desagüe pluvial de dos tubos de PVC de 100mm (incluye reparación de pisos rotos para su instalación)	ml	20	50.250	1.005.000	CUMPLE
7.6	Registro pluvial de 40X40cm con tapa	unitario	1	160.800	160.800	CUMPLE
7.7	Registro con tapa de rejilla de 40X40cm	unitario	1	160.800	160.800	CUMPLE

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

ABOG. MARIA DOMINGO DE FLORENTIN
SECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

7.8	Elevación de 8 hiladas de ladrillos de 15cm sobre muralla actual	m2	4,48	85.425	382.704	CUMPLE
7.9	construcción de sardinel de ladrillos prensados con juntas enrasadas	ml	27	45.225	1.221.075	CUMPLE
7.10	Revoque hidrófuga a una capa de muralla actual	m2	56	33.165	1.857.240	CUMPLE
7.11	Pintura a 2 manos en PVA acrílica en paredes con sellamiento de desperfectos de revoques con enduidos plástico	m2	88	18.090	1.591.920	CUMPLE
7.12	Poda de árbol	unitario	1	402.000	402.000	CUMPLE
7.13	Cantero circular de ladrillos prensados a la vista c/ junta enrasada para árbol, terminación en sardinel y pintura siliconada acuosa. (40 cm de altura, D=2,5m , externo)	m2	3,5	125.625	439.688	CUMPLE
7.14	Demolición de tejado en zona de administración y baño familiar con recuperación de material	global	1	804.000	804.000	CUMPLE
7.15	Reparación de tejado , cambio de tejas rotas y limpieza general	global	1	804.000	804.000	CUMPLE
7.16	Provisión y colocación de viga lima olla de madera 4"X8"	ml	7,25	170.850	1.238.663	CUMPLE
7.17	Provisión y colocación de viga de madera 4"X8" (frente a los baños)	ml	3,5	170.850	597.975	CUMPLE
7.18	Provisión y colocación de tejas en zona de baño familiar incluye nuevo maderamen	m2	40	80.400	3.216.000	CUMPLE
7.19	Provisión y colocación de canaletas de chapa galvanizada D=33cm, chapa nº 26 con 4 bocas p/ bajada	ml	16	40.200	643.200	CUMPLE
7.20	Provisión y colocación de bajada p/ canaletas de chapa galvanizada nº 26	ml	15	40.200	603.000	CUMPLE
7.21	Provisión y colocación de canaletas embutidas de chapa galvanizada nº 26 D= 50cm	ml	7,25	45.225	327.881	CUMPLE
7.22	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético	ml	31	12.060	373.860	CUMPLE
7.22	Provisión y colocación de toma corriente tipo italiano	unitario	2	80.400	160.800	CUMPLE
7.23	Provisión y colocación de artefactos de iluminación para muros	unitario	7	321.600	2.251.200	CUMPLE
7.24	Cámara séptica 1,2m X 1,50m X1,50 de profundidad incluye cañería de 100mm	global	1	1.206.000	1.206.000	CUMPLE
7.25	Pozo ciego D=1,50m X 2,00m de profundidad con tapa de hormigón (incluye caño de 100mm)	global	1	1.206.000	1.206.000	CUMPLE
7.26	Registro cloacal 60cm X 60cm con tapa de HºAº y marco metálico	unitario	3	221.100	663.300	CUMPLE
7.27	Provisión e instalación de tanque de agua de fibra de vidrio capacidad 1000 litros, con soporte metálico , escalera adosado con protector	unitario	1	6.030.000	6.030.000	CUMPLE
8	GENERAL				0	
8.1	Pintura de puertas, marcos y contramarco en esmalte sintético o barniz	m2	30	14.070	422.100	CUMPLE
8.2	sistema de prevención de incendio				0	

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Dra. Ruth Domínguez de Florentín
Director de Asuntos Jurídicos

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - DIE

8.3	Mástil de caño galvanizado de 5m de altura fijado en la vereda (incluye reparación de piso de vereda)	unitario	1	703.500	703.500	CUMPLE
8.4	Luces de Emergencias Autónomas. Luces de color ámbar con batería propia de 6 o 12 v con una autonomía mínima de 60 minutos como mínimos que cumpla con la Certificación UL, FM.	unitario	3	281.400	844.200	CUMPLE
8.5	Extintores de Polvo Químico Seco P.Q.S. de 4 kgf o del tipo Anhídrido Carbónico CO2 o de Gas Ecológico de 4 Kgs.	unitario	5	185.925	929.625	CUMPLE
8.6	Provisión y colocación de tablero eléctrico para 12 disyuntores y área de administración	unitario	1	251.250	251.250	CUMPLE
8.7	Provisión y colocación de disyuntor eléctrico monofásico TM de 10A a 32A	unitario	6	65.325	391.950	CUMPLE
8.8	Bocas de tomas y luces	unitario	60	35.175	2.110.500	CUMPLE
8.9	Instalación y puesto en marcha de equipos de A.A. tipo Split 18.000 BTU en área administrativa	unitario	4	2.814.000	11.256.000	CUMPLE
8.10	Instalación y puesto en marcha de equipos de A.A. tipo Split 24.000 BTU secretarias y sala de espera	unitario	1	3.819.000	3.819.000	CUMPLE
8.11	Reparación de revoque en zonas destruidas y sueltas	global	1	1.507.500	1.507.500	CUMPLE
8.12	Pintura externa (lado vecinos)	global	1	3.015.000	3.015.000	CUMPLE
8.13	Limpieza general de toda la zona afectada por la obra con retiro de escombros	global	1	1.005.000	1.005.000	CUMPLE
9	CARTELERIA (según diseño)				0	
9.1	Letra corpóreas en acero inoxidable aplicado en muro	un	1	1.206.000	1.206.000	CUMPLE
9.2	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro	un	7	70.350	492.450	CUMPLE
9.3	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro	un	1	110.550	110.550	CUMPLE
9.4	Cartel 20cmx15cm, aplicado a muro	un	1	80.400	80.400	CUMPLE
9.5	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro	un	11	60.300	663.300	CUMPLE
9.6	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante del techo	un	1	251.250	251.250	CUMPLE
9.7	Manijones para acceso principal	par	2	201.000	402.000	CUMPLE
9.8	Revestido de paredes con azulejos	m2	4	75.375	301.500	CUMPLE
9.9	Canilla de pico móvil	un	1	150.750	150.750	CUMPLE
9.10	Instalación de agua fría con llave de paso	global	1	281.400	281.400	CUMPLE
9.11	Mueble de madera de cedro bajo mesada de kichinete	un	1	854.250	854.250	CUMPLE
Total IVA Incluido					**219.501.043**	

Lic. ROBERTO I. TORRES C.
Director General

Lic. Carmen Cedoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo