MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: **Construcción de un aula tipo 6,80 x 5,80 con viga de H° A° en la Esc. Bas. N° 6342 San Francisco de Asis" ID N° 369907**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MUNICIPALIDAD DE TAVAI U.O.C

MUNICIPALIDAD DE TAVAI SECRETARIO EJECUTIVO

Guido A. Aguiar
Secretario Ejecutivo
Municipalidad de Tava-i

				PRECIO REFERENCIAL			Oferente: WILSON MARCELINO ESCOBAR				Oferente: Sergio Ruben Pereira Ibarra			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	82101502-004	Cartel de Obra de 2,00x 1,20 con soporte	Global	1,00	2.000.000	2.000.000	1	1.500.000	1.500.000	-25,0%	1	1.480.000	1.480.000	-26,0%
2	72131601-002	Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	M2	63,64	10.000	636.400	63,64	7.500	477.300	-25,0%	63,64	7.400	470.936	-26,0%
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC dosis: 1/2:1:4	M3	15,76	390.000	6.146.400	15,76	300.000	4.728.000	-23,1%	15,76	290.000	4.570.400	-25,6%
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.200.000	1.804.000	0,82	1.680.000	1.377.600	-23,6%	0,82	1.785.000	1.463.700	-18,9%
5	72131601-004	Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	Ml	39,20	95.000	3.724.000	39,2	76.000	2.979.200	-20,0%	39,2	70.300	2.755.760	-26,0%
6	72131601-004	Encadenado de Ho Ao superior de 13 x 27 cm	Ml	13,60	90.000	1.224.000	13,6	72.000	979.200	-20,0%	13,6	67.000	911.200	-25,6%
7	72131601-004	Viga de H°A° en galería	M3	1,00	2.200.000	2.200.000	1	1.750.000	1.750.000	-20,5%	1	1.785.000	1.785.000	-18,9%
8	72131601-004	Loseta sobre aberturas	Ud.	1,00	350.000	350.000	1	270.000	270.000	-22,9%	1	262.000	262.000	-25,1%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	3,60	190.000	684.000	3,6	148.000	532.800	-22,1%	3,6	141.000	507.600	-25,8%
10	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	7,50	129.000	967.500	7,5	115.000	862.500	-10,9%	7,5	112.000	840.000	-13,2%
11	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,60	235.000	141.000	0,6	185.000	111.000	-21,3%	0,6	174.000	104.400	-26,0%
12	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	89.000	2.073.700	23,3	68.000	1.584.400	-23,6%	23,3	66.000	1.537.800	-25,8%
13	72131601-006	Aislación asfáltica con asfalkote solido	Ml	26,10	22.000	574.200	26,1	17.000	443.700	-22,7%	26,1	16.500	430.650	-25,0%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	7,80	141.000	1.099.800	7,8	114.000	889.200	-19,1%	7,8	112.000	873.600	-20,6%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	2,22	95.000	210.900	2,22	83.000	184.260	-12,6%	2,22	82.000	182.040	-13,7%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,60	155.000	5.363.000	34,6	115.000	3.979.000	-25,8%	34,6	115.000	3.979.000	-25,8%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	162.000	2.187.000	13,5	119.000	1.606.500	-26,5%	13,5	120.000	1.620.000	-25,9%
18	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,72	98.000	3.500.560	35,72	84.000	3.000.480	-14,3%	35,72	85.000	3.036.200	-13,3%
19	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	25,00	25.000	625.000	25	19.900	497.500	-20,4%	25	18.500	462.500	-26,0%
20	72131601-015	Pilares de 0,42 x 0,42 visto para corredor; con núcleo de H°A°	ML	6,60	195.000	1.287.000	6,6	154.000	1.016.400	-21,0%	6,6	155.000	1.023.000	-20,5%
21	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de madera de 2"x 6"	M2	90,50	290.000	26.245.000	90,5	216.000	19.548.000	-25,5%	90,5	219.000	19.819.500	-24,5%
22	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	71,56	39.000	2.790.840	71,56	35.000	2.504.600	-10,3%	71,56	32.000	2.289.920	-17,9%
23	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	9,24	41.000	378.840	9,24	35.000	323.400	-14,6%	9,24	32.000	295.680	-22,0%
24	72131601-008	Revoque a 1 capa de nivelación con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	6,8	35.000	238.000	0,0%	6,8	32.000	217.600	-8,6%
25	72131601-008	Alfeizar de aberturas(1:3) cemento - arena	Ml	23,20	15.000	348.000	23,2	13.000	301.600	-13,3%	23,2	12.000	278.400	-20,0%
26	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	39.000	2.262.000	58	29.000	1.682.000	-25,6%	58	28.860	1.673.880	-26,0%
27	72131601-009	Piso cerámico PI5 color a definir por fiscalización, incluye carpeta para asiento de piso	M2	58,00	115.000	6.670.000	58	82.000	4.756.000	-28,7%	58	85.100	4.935.800	-26,0%
28	72101607-005	Zócalo cerámico PI5	ML	35,20	25.000	880.000	35,2	19.000	668.800	-24,0%	35,2	18.500	651.200	-26,0%

Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	PRECIO REFERENCIAL			Oferente: WILSON MARCELINO ESCOBAR				Oferente: Sergio Ruben Pereira Ibarra			
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
29	72131601-009	Piso de hormigón de 5cm de espesor con junta de dilatación, incluye nivelación, compactación y contrapiso (guarda obra = 1,20m)	M2	42,95	95.000	4.080.250	42,95	76.000	3.264.200	-20,0%	42,95	79.000	3.393.050	-16,8%
30	72131601-009	Rampa de acceso inclusivo de hormigón armado de 1,50m de ancho	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	1	900.000	900.000	-25,0%	1	888.000	888.000	-26,0%
31	72131601-010	Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m.	Un.	1,00	1.700.000	1.700.000	1	1.390.000	1.390.000	-18,2%	1	1.400.000	1.400.000	-17,6%
32	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	M2	7,20	400.000	2.880.000	7,2	319.000	2.296.800	-20,3%	7,2	330.000	2.376.000	-17,5%
33	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	192,52	28.000	5.390.560	192,52	20.000	3.850.400	-28,6%	192,52	20.720	3.989.014	-26,0%
34	72131601-012	Pintura de aberturas con pintura sintética	M2	7,20	30.000	216.000	7,2	24.000	172.800	-20,0%	7,2	22.200	159.840	-26,0%
35	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	28.000	2.534.000	90,5	21.000	1.900.500	-25,0%	90,5	20.720	1.875.160	-26,0%
36	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	M2	5,50	30.000	165.000	5,5	24.000	132.000	-20,0%	5,5	22.200	122.100	-26,0%
37	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	27,30	85.000	2.320.500	27,3	63.000	1.719.900	-25,9%	27,3	62.900	1.717.170	-26,0%
38	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	Un.	1,00	2.950.000	2.950.000	1	2.000.000	2.000.000	-32,2%	1	2.183.000	2.183.000	-26,0%
39	72131601-001	Registros eléctricos, alimentación desde medidor al T.P., alimentación subterránea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor unión con aislación,	Global	1,00	2.825.000	2.825.000	1	2.000.000	2.000.000	-29,2%	1	2.100.000	2.100.000	-25,7%
40	72131601-001	Tablero Principal trifásico metálico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofásica distribuido según circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	Un.	1,00	850.000	850.000	1	610.000	610.000	-28,2%	1	629.000	629.000	-26,0%
41	72131601-001	Bocas de luces, tomas y ventilador	Un.	15,00	120.000	1.800.000	15	90.000	1.350.000	-25,0%	15	88.800	1.332.000	-26,0%
42	72131601-001	Equipo de fluorescente de 1x40w	Un.	2,00	105.000	210.000	2	99.000	198.000	-5,7%	2	85.000	170.000	-19,0%
43	72131601-001	Equipo de fluorescente de 3x40w	Un.	4,00	155.000	620.000	4	120.000	480.000	-22,6%	4	130.000	520.000	-16,1%
44	72131601-001	Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	Un.	2,00	400.000	800.000	2	415.000	830.000	3,8%	2	420.000	840.000	5,0%
45	72102602-011	Pizarrones	Un.	1,00	1.478.300	1.478.300	1	1.200.000	1.200.000	-18,8%	1	1.100.000	1.100.000	-25,6%
46	72131601-013	Limpieza final y Retiro de Desechos	Global	1,00	950.000	950.000	1	800.000	800.000	-15,8%	1	715.000	715.000	-24,7%
TOTAL:						**109.580.750**			**83.886.040**				**83.967.100**	

MUNICIPALIDAD DE TAVAI U.O.C

Sr. Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

MUNICIPALIDAD DE TAVAI SECRETARIO EJECUTIVO

Sr. Guido A. Aguiar
Evaluador