Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de oferats N° 007/2015
ID Llamado: 293.833
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN EL DISTRITO DE TTE. IRALA FERNANDEZ"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES	
Item	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
		CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 5,80 m. x 6,80 m., CON GALERÍA				
1		Replanteo y Marcacion, conforme al Plano N° 03 "Detalle de Cimentación - M.E.C."	177	m2.	3.474	614.898
2		Cimiento de PBC, con excavación de acuerdo al plano N° 03 - MEC. Cimiento corrido de piedra basaltica colocada con mortero 2 : 1 : 10 cemento - cal - arena y Mano de Obra incluida 2.1. Cimiento de PBC 0,30 x 0,50 m. : 4,30 m3 2.2. Cimiento de PBC 0,50 x 0,60 m. : 4,20 m3 2.3. Cimiento de PBC 0,90 x 0,90 m. : 1,50 m3.	30	m3.	377.551	11.326.530
3		Nivelación (0,30) y (0,45)	36,9	m2.	238.978	8.818.288
4		Aislacion Asfaltica horizontal de paredes	36,9	m2	24.427	901.356
5		Contra piso de H° de casetones espesor = 8,0 cm	171	m2.	34.420	5.885.820
6		Piso mosaico calcareo, para Aula y Galeria Contra piso de H° de casetones (baldosa calcárea) Conforme Plano 03 del M.E.C Mano de Obra, en general	171	m2.	80.108	13.698.468
7		Zócalo calcareo, materiales y servicio de colocación	108	ml.	24.527	2.648.916
8		Relleno de tierra con compactación	176,79	m2.	83.174	14.704.331
9		Mamposteria (elevación 0,15 Visto Común)	177,6	m2.	90.570	16.085.232
10		Mamposteria (elevación 0,30 Visto Común)	155,52	m2.	166.239	25.853.459
11		Revoque				
		Revoque interior y exterior de pared, a una capa	309	m2.	30.292	9.360.228
		Moldura en ventanas y puerta	60	ml.	35.957	2.157.420
12		Encadenado Inferior y superior de H° A° de 0,13 m. x 0,29 m.	136,8	ml.	97.174	13.293.403
13		Encadenado Inferior y superior de H° A° de 0,30 m. x 0,27 m.	75,6	ml.	152.566	11.533.990
14		Viga de H°A° de 0,20 m. x 0,45 m. con dado de H° A° de 0,20 x 0,60 m. segun Planilla N° 10 MEC	28,8	ml.	95.369	2.746.627
15		Pilares de H° A° de galeria 0,13 m. x 0,13 m. x 2,41 m. revestido con ladrillo comun (con juntas a la vista) Capitel de H° A°	21,69	ml.	159.745	3.464.869
16	7213160 1-9999	Pizarrón empotrado en pared de 3,60 m. x 1,20 m	3	global	712.182	2.136.546
17		Provision y colocación de 2 (dos) balancines de 1,25 m. x 1,50 m.	6	global	448.705	2.692.230
18		Provisión y colocación de 2 (dos) balancines de 1,50 m. x 1,68 m	6	global	582.406	3.494.436
19		Provisión y colocación de 1 (una) puerta metalica de 2 (dos) hojas con cerradura; medidas: 1,10 m. x 2,10 m.	3	unidad	1.323.708	3.971.124
20		Losita de H° A° 1,20 m. x 0,60 m. sobre puerta de entrada	3	global	367.960	1.103.880
21		Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, pend. 35 % con maderamen incluido (tirantes de ybyrapytã cepillados a tres caras, con barniz de terminación y listones de amarre)	279	m2.	276.279	77.081.841
22		Instalación electrica			1.054.029	3.162.087
		Tablero de comando de Luces y Tomas	3	unidad	716.929	2.150.787
		Tablero de comando de Ventiladores Boca de luz	3	unidad	76.933	230.799
		Toma corriente	18	unidad	76.933	1.384.794
		Fluorescentes 3 x 40 Watts con respectivos equipos, colgantes	18	unidad	259.551	4.671.918
		Cable de 2 mm.2	450	m	3.166	1.424.700
		Cable de 4 mm.2	300	m.	4.432	1.329.600
		Cable de 1 mm.2	150	m.	1.709	256.350
		Cambio de acometida y alimentador con caloriamito	72	Bocas	88.550	6.375.600
		Alimentador principal con cable de 6 mm.	60	Bocas	88.550	5.313.000
		Ventiladores de techo de 56"	6	Unidad	408.318	2.449.908
		Linea para ventilador	6	Unidad	329.977	1.979.862
		Mano de Obra y pago a ANDE	1	unidad	8.862.700	8.862.700
23		Pintura	309	m2.	9.314	2.878.026
		Pintura al agua color blanco	108	lts.	12.029	1.299.132
		Pintura Sintetica color verde, para pizarrón	15	lts	23.296	349.440
		Pintura Sintetica color marrón, para aberturas	15	lt	23.296	349.440
		Lija	30	m.	10.129	303.870
		Pinceles de 10 cm.	15	unidad	31.653	474.795
		Rodillos	6	unidad	50.644	303.864
		Sellador	54	lts.	189.915	10.255.410
		Aguarras	15	lts.	18.992	284.881
		Mano de Obra, en general	1	global	10.128.800	10.128.800
		TOTAL				299.795.685

Abog. Rubén Dario Núñez Jordán. Lic. Andrés Marín Aguiar Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Lic. Andrés Marín Aguiar