RESOLUCIÓN N° 896 /2020

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H° A° EN EL BARRIO SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL. EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2020. ID N° 387.661. ----------

Encarnación, 7 de diciembre de 2020.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 44/2020 referente a la Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H° A° en el barrio Santa María del Distrito de Encarnación - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario el mejoramiento de las vías de comunicación que conectan los distintos barrios del Distrito de Encarnación. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 2992/19. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2020 para la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA Y BADENES DE H° A° EN EL BARRIO SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL, ID N° 387.661; a favor de la EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 337.729.219 (trescientos treinta y siete millones setecientos veintinueve mil doscientos diecinueve),** conforme a la planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 44/2020 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L,** con **RUC N° 80083861-0**, por la suma de **Gs. 337.729.219 (trescientos treinta y siete millones setecientos veintinueve mil doscientos diecinueve),** en dos ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° 896/2020

Planilla de Cómputo y Precios. Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta y badenes de H° A° en el barrio Santa María del Distrito de Encarnación - Plurianual. ID N° 387.661

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Los Andes Ingeniería S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1		
1.1		TRABAJO PRELIMINARES				
1.1.1		Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.661.828	4.661.828
1.1.2		Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.087.082	5.087.082
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO				
1.2.1		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplén)	Metros cúbicos	1.375,55	22.627	31.124.570
1.2.2		Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.086	1.198	1.301.028
1.3		DEMOLICIÓN, DESMONTE Y REPARACIÓN				
1.3.1		Demolición de badén existente	Metros cuadrados	68	17.279	1.174.972
1.3.2		Desmonte de árbol	Unidad	10	592.084	5.920.840
1.3.3		Remoción y reparación de empedrado existente	Metros cuadrados	1.032,5	37.845	39.074.963
1.3.4		Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	271	6.989	1.894.019
1.3.5		Remoción de tubos existente	Metro lineal	12	23.515	282.180

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.4		PAVIMENTO				
1.4.1		Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	2.852,5	28.488	81.262.020
1.4.2		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	3.885	1.281	4.976.685
1.5		DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA				
1.5.1		Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	80,85	1.072.684	86.726.501
1.5.2		Cordón escondido de hormigón 30x15cm	Metros cúbicos	2,84	1.091.238	3.099.116
1.5.3		Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	23,04	1.915.279	44.128.028
1.5.4		Alcantarillado tubular doble de Hº Aº (Incluye: Provisión y colocación de tuberías de Hº Aº doble de Ø= 0,80 m, espesor de 12 cm; excavación, perfilado, asiento de Hº Pobre, relleno y Cabeceras de H° A°).	Metro lineal	12	1.113.262	13.359.144
1.5.5		Losa de H° A° sobre líneas de tubos(H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	3,89	1.915.279	7.450.435
1.5.6		Adaptación de registros de desagüe cloacal según nivel final de empedrado (incluye demolición)	Unidad	4	413.952	1.655.808
1.6		LIMPIEZA				
1.6.1		Limpieza inicial y final de obra	Unidad Medida Global	1	4.550.000	4.550.000
		Precio Total Gs.				337.729.219

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py