MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2019 - PLURIANUAL

Revitalización del Parque Ecológico en Ruta 2 y de la Plaza Lineal en Ruta 1 - Capiatá. con ID: 370.428

OFERENTES					HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO – RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-999	REVITALIZACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN RUTA 2	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Reparación de veredas perimetrales con carpeta tipo lisa sector canalon			-	-
1.1.1		REPARACION DE VEREDAS PERIMETRALES EXISTENTES - SECTOR CANALON - RELLENOS CON COMPACTACION EN ZONAS REQUERIDAS, CON HORMIGON ESPESOR IDEM AL EXISTENTE	Metros cuadrados	890	108.130	96.235.700
1.1.2		ENSANCHAMIENTO DE VEREDA CON Hº ALISADO, E = 5 CM	Metros cuadrados	535	108.130	57.849.550
1.1.3		PISO EN CANTO RODADO CON DISEÑOS SEGÚN PROYECTO, EN COLORES ROJO, NEGRO Y/O AMARILLO, INCL UTILIZACION DE ADITIVOS (FIJADOR, TIPO HORMIFIX) Y TERMINACION CON PINTURA CON SILICONA (TIPO VEDACIT)	Metros cuadrados	1.424	117.960	167.975.040
1.2		Reparación y restauración de portico principal			-	-
1.2.1		RECONSTRUCCION DE MURO DE 045 DEL PORTICO (IDEM MODELO EXISTENTE	Metros cuadrados	13	314.560	4.089.280
1.2.2		REPARACION Y REVOQUE DE PORTICO PARA ASIENTO DE REVESTIMIENTO	Metros cuadrados	60	44.235	2.654.100
1.2.3		REVESTIMIENTO CERAMICO TIPO PIEDRA SIMIL, COLOR NEGRO	Metros cuadrados	60	147.450	8.847.000
1.2.4		DESMONTE Y RETIRO DE CANTEROS EN PORTICO	Unidad	2	147.450	294.900
1.3		Pergolado de metal para entrada principal de PBC	Metros cuadrados	13	589.800	7.667.400
1.4		Pintura y reparación de muro de pbc base de reja metálica perimetral	Metros cuadrados	146	122.875	17.939.750
1.5		Barandas metálicas en cerramiento perimetral fachada principal sur	Metros cuadrados	209	442.350	92.451.150
1.6		Limpieza del parque de juegos	Metros cuadrados	533	4.915	2.619.695
1.7		Pintura de la reja del parque de juegos	Metros cuadrados	128	39.320	5.032.960
1.8		Puente de hormigón, con vigas y cabezales para salida de bomberos	Metros cúbicos	15	3.342.200	50.133.000
1.9		Iluminación de sendero central con faroles independientes	Unidad	31	1.179.600	36.567.600
1.10		Instalación eléctrica en faroles para iluminación central	Metro lineal	152	44.235	6.723.720
1.11		Cajas de conexión de pvc antillama de 10x10 con tapa ciega plásticas	Unidad	31	14.745	457.095
1.12		Disyuntor monofasico	Unidad	3	294.900	884.700
1.13		Tablero principal para iluminación de sendero, con sus respectivas llaves TM	Unidad	1	2.457.500	2.457.500
1.14		Cabina para el tablero, incluye mamposteria de 0,30 revocada para empotramiento	Unidad	1	2.949.000	2.949.000
1.15		GIMNASIO			-	-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2019 - PLURIANUAL

Revitalización del Parque Ecológico en Ruta 2 y de la Plaza Lineal en Ruta 1 - Capiatá. con ID: 370.428

OFERENTES					HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO – RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.15.1		Artefactos de gimnasio	Unidad	8	5.209.900	41.679.200
1.15.2		Cimiento de hormigón ciclopedo para artefactos de gimnasia de 100mm de espesor con malla electrosoldada	Metros cúbicos	4	1.769.400	7.077.600
1.16		ESTACIONES DE DESCANSO			-	-
1.16.1		Pergolados de metal para áreas de descansos	Metros cuadrados	32	589.800	18.873.600
1.16.2		Sillas de maderas con canteros de hormigón armado	Unidad	17	1.277.900	21.724.300
1.16.3		Colocación de cañerias para aguas con sus respectivas canillas con soporte de seguros	Unidad	35	196.600	6.881.000
1.16.4		Cañerías para instalaciones de agua	Unidad	450	15.728	7.077.600
1.17		SENDAS PEATONALES Y RECORRIDOS PERIMETRALES EN LA TOTALIDAD DE LOS 15.118 Mt2 DEL PREDIO			-	-
1.17.1		Demolición y acarreo de piso asfáltico y piso de hormigón en senderos para cargamento de losa de base del 60% equivalentes a 2020 m2	Metros cuadrados	2.020	29.490	59.569.800
1.17.2		Base de hormigón de 0,07 cm de espesor sobre senderos peatonales de 4,00 mt de ancho con parrillas electrosoldadas de conformadas por varillas de 4.2	Metros cuadrados	3.362	117.960	396.581.520
1.17.3		Piso canto rodado cargado en sitio en senderos peatonales en el 100% equivalentes a 3362 m2	Metros cuadrados	3.362	117.960	396.581.520
1.18		CANCHAS DE PISTA, HANDBALL, VOLLEY, BASQUET Y FÚTBOL DE SALÓN			-	-
1.18.1		Cimientos y bases para estructura de soportes metálicos en general: estructura de soportes para tejidos, arcos de futbol, aros de basquet	Metros cúbicos	4	1.769.400	7.077.600
1.18.2		Base de hormigón de 0,07 cm de espesor sobre canchas con parrillas electrosoldadas de conformadas por varillas de 4.2 con terminación tipo helicoptereado con pavidul	Metros cuadrados	554	117.960	65.349.840
1.18.3		Pintura con esmalte sintético para cancha de pista	Unidad	1	4.423.500	4.423.500
1.18.4		Aros de basquet PARA AMBOS LADOS, INCL ESTRUCTURA METÁLICA TABLERO, AROS CON RED, Y EMPOTRAMIENTO EN EL PISO CON H° CICLOPEDO	Unidad	1	17.694.000	17.694.000
1.18.5		Pilares para red de volley, CON CAÑO GALVANIZADO DE 2 " EMBUTIDAS Y EMPOTRADAS CON Hº EN EL PISO (QUITA-PONE)	Unidad	1	1.966.000	1.966.000
1.18.6		Asientos de mampostería de 0,30 sector cancha de pista	Metros cuadrados	32	147.450	4.718.400
1.18.7		Revoque de mamposterias en asientos para cancha de pista	Metros cuadrados	88	39.320	3.460.160
1.18.8		Pintura de mamposterias en asientos de cancha de pista con pintura acrilica	Metros cuadrados	86	41.286	3.550.596
1.18.9		Instalación de torres de luces para reflectores de canchas de pista	Unidad	3	2.457.500	7.372.500
1.18.10		Reflectores HPIT 8 por cada torre	Unidad	20	589.800	11.796.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2019 - PLURIANUAL

Revitalización del Parque Ecológico en Ruta 2 y de la Plaza Lineal en Ruta 1 - Capiatá. con ID: 370.428

OFERENTES					HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO – RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.18.11		Estructura de soporte metalico con mallas de nylon para canchas de pista (152 m2 detrás de los arcos y 116 m2 en los laterales)	Metros cuadrados	268	70.000	18.760.000
1.19		DOS CANCHAS DE FUTBOL			-	-
1.19.1		Nivelación gral de canchas de tierra	Metros cuadrados	1.730	6.095	10.544.350
1.19.2		Relleno de canchas de futbol con arena lavada 320 m3 (64 cargas)	Metros cúbicos	320	73.725	23.592.000
1.19.3		Muro de contención perimetral de 0,20 en canchas de tierra	Metro lineal	228	49.150	11.206.200
1.19.4		Revoque de muro de contención perimetral de 0,20 en canchas de tierras	Metro lineal	228	15.728	3.585.984
1.19.5		Estructura de soporte metalico con tejidos de alambre para canchas de tierra (928 m2)	Metros cuadrados	928	73.725	68.416.800
1.19.6		Arcos metálicos para canchas de fútbol	Unidad	4	1.474.500	5.898.000
1.19.7		Zapatas de soporte para techo liviano, sector graderias en canchas de tierra	Metros cúbicos	7	1.769.400	12.385.800
1.19.8		Techo liviano en graderias , con chapas hexagonales y estructura metálica	Metros cuadrados	121	265.410	32.114.610
1.19.9		Instalación de torres de luces para reflectores de canchas de tierras, POSTES DE Hº Aº DE 9.20 MTRS	Unidad	6	2.457.500	14.745.000
1.19.10		Reflectores HPIT 4 por cada torre	Unidad	24	1.474.500	35.388.000
1.20		FUENTE DE AGUA			-	-
1.20.1		Instalación Electrica en gral con tablero automatico para fuente de agua	Unidad	1	3.784.550	3.784.550
1.20.2		Cableado e instalación de tablero	Unidad	1	4.423.500	4.423.500
1.20.3		Fuente de agua principal de hormigon armado	Metros cúbicos	5	1.966.000	9.830.000
1.20.4		Mocheteado de hormigon para fuente de agua	Metros cuadrados	71	49.150	3.489.650
1.20.5		Escudos representativos en fuente de agua principal, de material acrilico y estructura metálica	Unidad	1	8.355.500	8.355.500
1.20.6		Motorización para chorros de fuente de agua principal	Unidad	1	6.390.322	6.390.322
1.20.7		Instalación de agua corriente para la fuente de agua	Unidad	4	786.400	3.145.600
1.21		LETRAS EN 3D			-	-
1.21.1		Explanada para base de letras en 3D con ladrillos convoco de hormigon	Metros cúbicos	4	1.769.400	7.077.600
1.21.2		Letras en 3D con acabado y pintura en gral	Unidad	10	1.572.800	15.728.000
1.22		SANITARIOS			-	-
1.22.1		Excavaciones para encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2	58.980	117.960
1.22.2		Armado y carga de encadenado de H°A°	Metro lineal	28	108.130	3.027.640

ARNOLDO A. DUARTE
Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2019 - PLURIANUAL

Revitalización del Parque Ecológico en Ruta 2 y de la Plaza Lineal en Ruta 1 - Capiatá. con ID: 370.428

OFERENTES					HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO – RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.22.3		Mamposteria de nivelacion	Metro lineal	35	34.405	1.204.175
1.22.4		Aislación horizontal de 0,15 con hidrofugo	Metro lineal	35	29.490	1.032.150
1.22.5		Mampostería 0,15 ladrillos huecos	Metros cuadrados	103	78.640	8.099.920
1.22.6		Envarillado de mamposteria	Metro lineal	70	29.490	2.064.300
1.22.7		Revoque de mamposterías interior/exterior	Metros cuadrados	206	39.320	8.099.920
1.22.8		Techo de chapas tipo isopanel con estructura metálica	Metros cuadrados	30	314.560	9.436.800
1.22.9		Contrapiso de cascotes compactados	Metros cuadrados	30	24.575	737.250
1.22.10		Carpeta para colocación de pisos	Metros cuadrados	30	34.405	1.032.150
1.22.11		Piso cerámico tipo porcelanato	Metros cuadrados	30	147.450	4.423.500
1.22.12		Colocación de zócalo de porcelanato	Metro lineal	35	39.320	1.376.200
1.22.13		Colocación de azulejos	Metros cuadrados	80	83.555	6.684.400
1.22.14		Mesada de baño con 2 bachas y 2 canillas a presion , marca FV	Unidad	2	2.555.800	5.111.600
1.22.15		Desagüe Pluvial - Canaletas	Metro lineal	7,5	68.810	516.075
1.22.16		Desagüe Pluvial - Columnas de Bajada	Metro lineal	6	68.810	412.860
1.22.17		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	2.801.550	2.801.550
1.22.18		POZO CIEGO DE 2.00 DE DIAMETRO, 2.70 DE PROF, CON MAPOSTERIA CON NIDO DE ABEJA Y 3 ANILLOS CON MAMPOSTERIA ARMADA, TAPA DE Hº Aº DE 8 CM DE ESP.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
1.22.19		CAMARA SEPTICA DE 2.00 X 1.00 MTRS Y 1.20 CM DE PROF. CON MAMPOSTERIA REVOCADA CON HIDROFUGO, Y TAPA DE Hº Aº	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
1.22.20		Desagüe Cloacal - Registros	Unidad	2	245.750	491.500
1.22.21		Desagüe cloacal - Tuberias 100mm	Metro lineal	12	39.320	471.840
1.22.22		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
1.22.23		Instalación Eléctrica - Instalación Nueva	Unidad Medida Global	1	3.440.500	3.440.500
1.22.24		PROVISION Y Colocación de Artefactos Sanitarios	Unidad	9	412.860	3.715.740
1.22.25		Puertas placa standard - marcos y herrajes	Unidad	5	1.100.000	5.500.000
1.22.26		Puertas metálicas	Unidad	2	589.800	1.179.600
1.22.27		Ventanas de Blindex 1,00X0,40	Unidad	2	589.800	1.179.600

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 4/2019 - PLURIANUAL

Revitalización del Parque Ecológico en Ruta 2 y de la Plaza Lineal en Ruta 1 - Capiatá. con ID: 370.428

OFERENTES					HM CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO – RUC 1341169-1	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.22.28		Ventanas de Blindex 0,60X0,40	Unidad	1	294.308	294.308
1.22.29		Pintura interior y exterior	Metros cuadrados	80	34.405	2.752.400
2	72102801-999	REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA LINEAL EN RUTA 1	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		PAVIMENTACION DE SENDERO			-	-
2.1.1		REPARACION DE SENDERO PEATONAL, INCL DESMONTE Y CORTE DE RAICES, HASTA LA NIVELACION PROYECTADA	Metros cuadrados	520	29.490	15.334.800
2.1.2		PISO TIPO CANTO RODADO CON DISEÑO ORGANICO A DEFINIR, COLORES NEGRO, ROJO Y AMARILLO	Metros cuadrados	1.710	117.960	201.711.600
2.2		CANTEROS DIVISORIOS			-	-
2.2.1		REPARACION DE CANTEROS DIVISORIOS	Metros cuadrados	508	19.660	9.987.280
2.2.2		PINTURA DE CANTEROS	Metros cuadrados	508	34.405	17.477.740
2.3		ILUMINACION			-	-
2.3.1		CAMBIO DE FOCOS DE ILUMINACION EXISTENTE	Unidad	20	378.455	7.569.100
2.3.2		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICO TIPO AP, IDEM AL EXISTENTE	Unidad	20	1.179.600	23.592.000
2.4		Retiro de acientos existentes en mal estado	Unidad	15	58.980	884.700
2.5		Retiro y rehubicación de acientos existentes en buen estado	Unidad	10	117.960	1.179.600
2.6		Rertiro y rehubicación de basureros existentes en buen estado	Unidad	10	117.960	1.179.600
2.7		Piso de ecológicos de H"A" para explanada de letras en 3D	Metros cuadrados	50	147.450	7.372.500
2.8		Letras en 3D con acabado y pintura en gral	Unidad	10	1.572.800	15.728.000
2.9		Sillas para descanso de metal con colocacíon y pintura	Unidad	15	1.769.400	26.541.000
2.10		CONSTRUCCION DE CORDON DE MAMPOSTERIA REVOCADA, H= 20 CM. PARA PROTECCION DE CAMINERO CONTRA DESBORDE DE ARENA	Metro lineal	860	34.405	29.588.300
2.11		PINTURA DE CORDON REVOCADO, AL LATEX BLANCO	Metro lineal	860	4.915	4.226.900
2.12		PISO DE Hº ASPEADO 7 CM DE ESPESOR CON ARMADURA ELECTROSOLDADO DE 4.2 MM, DIM = 5,20 X 9,5, MAS LAS RAMPAS DE ACOMETIDA DE 50 CM C/ LADO	Metros cuadrados	60	117.960	7.077.600
		TOTAL				2.400.000.000