RUC: 80054381-5
Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 24/2018 - CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN EN CENTRO URBANO DISTRITO DE TEMBIAPORA

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	FANN S.A. CONSTRUCCONES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.432.520**	**6.432.520**
1.1	Replanteo	Metros cuadrados	74,13	4.000	296.520
1.2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	13,55	320.000	4.336.000
1.3	Cartel de obra	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
2	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	Metros cúbicos	6,99	105.000	733.950
3	Aislación horizontal - asfáltica de paredes	Metro lineal	60,2	19.500	1.173.900
4	**MUROS DE ELEVACIÓN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.916.500**	**10.916.500**
4.1	Mampostería de Elevación 0,15m de ladrillo laminado (para pared visto)	Metros cuadrados	203,7	45.000	9.166.500
4.2	Envarillado bajo aberturas 2 x 8 (2 hiladas)	Metro lineal	25	70.000	1.750.000
5	Pilares de 0,45 x 0,45 para galeria	Metros cuadrados	5,04	365.000	1.839.600
6	Viga encadenado inferior y superior (0,13x0,20)	Metros cúbicos	3,13	1.150.000	3.599.500
7	**TECHO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.761.200**	**20.761.200**
7.1	Techo ceramico sobre tirantes de madera	Metros cuadrados	93,72	210.000	19.681.200
7.2	Viga de maderas y planchuelas en galeria	Unidad Medida Global	1	1.080.000	1.080.000
8	Revoque de pared interior a una capa	Metros cuadrados	203,7	20.000	4.074.000
9	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.708.400**	**5.708.400**
9.1	Contrapiso de Cascotes	Metro lineal	74,3	17.000	1.263.100
9.2	Piso cerámico	Metros cuadrados	74,3	45.000	3.343.500
9.3	Zócalo cerámico	Metro lineal	78,7	14.000	1.101.800
10	**ABERTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**12.402.000**	**12.402.000**
10.1	Ventanas (tipo blindex)	Metros cuadrados	11,88	650.000	7.722.000
10.2	Puertas (incluyen marcos y contramarcos)	Unidad	6	780.000	4.680.000

ING. MARIA LILIANA GIMENEZ M.
RESPONSABLE UOC

Municipalidad de Tembiapora - Caaguazú
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
UOC

Dirección: Avenida Isidro Servían
Correo electrónico:municipalidadtembiapora@gmail.com
Teléfono: (0986) 935-752

CD Nº 24/2018 - CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISIÓN EN CENTRO URBANO DISTRITO DE TEMBIAPORA

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	FANN S.A. CONSTRUCCONES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	**GUARDA OBRA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.730.240**	**4.730.240**
11.1	Mampostería de Nivelacion de 0,15 m (guarda obra)	Metros cuadrados	31,12	45.000	1.400.400
11.2	Contrapiso de Cascotes	Metro lineal	31,12	17.000	529.040
11.3	Piso cerámico	Metros cuadrados	31,12	45.000	1.400.400
11.4	Zócalo cerámico	Metro lineal	31,12	45.000	1.400.400
12	Desagüe pluvial - Canaletas y bajadas	Metro lineal	35	49.000	1.715.000
13	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**6.316.200**	**6.316.200**
13.1	Instalación hidráulica, cloacal y sanitaria (incluye un indoro, un lavamano, una ducha, una jabonera y una toallera)	Unidad Medida Global	1	6.156.120	6.156.120
13.2	Azulejos	Metros cuadrados	5,52	29.000	160.080
14	**PINTURAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**15.128.700**	**15.128.700**
14.1	De pared a látex (interior)	Metros cuadrados	203,7	21.000	4.277.700
14.2	De techo (incluyen maderamen con barniz)	Metros cuadrados	93,7	23.000	2.155.100
14.3	De aberturas (puertas)	Metros cuadrados	10,3	22.000	226.600
14.4	De canaletas y bajadas	Metro lineal	35	15.000	525.000
14.5	De ladrillo visto con antimoho y silicona	Metros cuadrados	203,7	39.000	7.944.300
15	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.000.000**	**10.000.000**
15.1	Instalación general	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
15.2	Artefactos Eléctricos (Tablero principal, instalación de 7 artefactos de 2x40w (incluyen llaves y toma), 8 artefactos 1X40, instalación de 4 ventiladores de caja metálica de 7 veloc.)	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
16	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000
PRECIO TOTAL				**105.731.710**	

ABG. MARIA LILIANA GIMÉNEZ
Responsable UOC