MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 51/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO CAACUPEMI - ID Nº 396543

OFERENTES:		SR CONSTRUCCIONES - RUC 1361240-9				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC 1539157-4			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO CAACUPEMI**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.988.750**	**75.988.750**	**Unidad Medida Global**	**1**	**76.501.250**	**76.501.250**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.025	2.000	2.050.000	Metros cuadrados	1.025	2.000	2.050.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	410	32.000	13.120.000	Metro lineal	410	32.000	13.120.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.025	54.500	55.862.500	Metros cuadrados	1.025	55.000	56.375.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.025	2.500	2.562.500	Metros cuadrados	1.025	2.500	2.562.500
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	102,5	7.500	768.750	Metros cuadrados	102,5	7.500	768.750
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.025	1.000	1.025.000	Metros cuadrados	1.025	1.000	1.025.000
	Precio Total				**75.988.750**				**76.501.250**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARIA ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ