MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
VIRGEN DEL ROSARIO E/ COLÓN –
TEL. FAX Nº. 0743 – 20016

ANEXO B - 02 - 12

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

				"CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ"		"ARQ. RAMÓN A. GAONA G."		"ING. JUAN ADALBERTO CHÁVEZ MEZA"		"PROVEEDORA YPOÁ"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ítems	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS "Construcción de Tambo Lechero"	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002 **Preparación de la obra**										
1.1	Limpieza previa	gl.	1	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	500.000	500.000	340.000	340.000
1.2	Replanteo de obra	m2	103	5.500	566.500	4.000	412.000	6.600	679.800	4.200	441.600
2	72131601-002 **Movimiento de suelo**										
2.1	Excavación para cimiento corrido	m3	21,5	46.585	1.001.578	26.000	559.000	24.200	520.300	24.000	516.000
2.2	Excavación para zapata	m3	9	40.535	364.815	33.000		33.000	297.000	23.000	207.000
3	72131601-003 **Fundaciones**										
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	20	207.806	4.156.120	320.000	6.400.000	291.500	5.830.000	310.000	6.200.000
3.2	Zapata de Hº Aº	m3	2,4	1.371.743	3.292.183	1.800.000	4.320.000	1.464.850	3.515.640	1.750.000	4.200.000
3.3	Encadenado inferior 20 x 20 cm	ml.	89,4	76.676	6.854.834	92.000	8.224.800	95.700	8.555.580	82.000	7.330.800
4	72131601-004 **Estructura de Hº Aº**										
4.1	Columnas de Hº Aº	m3	2	1.371.743	2.743.486	1.800.000	3.600.000	2.007.500	4.015.000	1.750.000	3.500.000
5	72131601-005 **Mampostería**										
6.1	De ladrillo cerámico común prensado esp. 0,15 m	m2	75,70	81.369	6.159.633	80.000	6.056.000	73.700	5.579.090	72.000	5.450.400
6.2	Gradas de mampostería de ladrillo común	ml.	6,6	110.787	731.194	520.000	3432000	500.000	3.300.000	475.000	3.135.000
6	72131601-006 **Aislaciones**										
6.1	Horizontal en cimiento (mortero hidrófugo y pintura bituminosa)	m2	53,6	65.241	3.496.918	40.000	2.144.000	37.950	2.034.120	40.000	2.144.000
6.2	Vertical en muros (mortero hidrófugo y pintura bituminosa)	m2	37	65.241	2.413.917	40.000	1.480.000	37.950	1.404.150	42.000	1.554.000
6.3	Horizontal de techo con membrana de poliestireno expandido una cara aluminizada es. 10 mm.	m2	132	36.288	4.790.016	31.000	4.092.000	57.200	7.550.400	31.000	4.092.000
7	72131601-009 **Contrapiso – Pisos**										
7.1	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre suelo natural compactado esp. 10 cm.	m2	58,3	27.215	1.586.635	30.000	1.749.000	35.200	2.052.160	26.000	1.515.800
7.2	Piso de alisado de cemento	m2	58,3	27.215	1.586.635	35.000	2.040.500	33.000	1.923.900	32.000	1.865.600
7.3	Zócalo calcáreo	ml.	18	15.657	281.826	35.000	630.000	23.760	427.680	32.000	576.000
8	72131601-007 **Cubierta**										
8.1	Techo de chapa de cinc ondulada Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones.	m2	132	145.577	19.216.164	150.000	19.800.000	238.150	31.435.800	158.000	20.856.000
8.2	Canaleta embutida de chapa doblada desarrollo 40 cm	ml.	11	45.360	498.960	70.000	770.000	52.800	580.800	74.000	814.000
8.3	Caños de bajada de chapa doblada desarrollo 40 cm.	ml.	12	45.360	544.320	70.000	840.000	52.800	633.600	74.000	888.000
8.4	Techo de chapa de cinc ondulada Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones, para comederos.	m2	16	145.577	2.329.232	155.000	2.480.000	238.150	3.810.400	159.000	2.544.000
9	72131601-008 **Revoques**										
9.1	Revoque de mampostería a 2 capas (grueso + fino)	m2	120	25.625	3.075.000	25.000	3.000.000	23.540	2.824.800	22.500	2.700.000
10	72131601-008 **Revestimiento**										
10.1	De azulejo cerámico 15x15 cm. Color blanco juntas de mortero de cemento blanco.	m2	37	52.448	1.940.576	60.000	2.220.000	61.270	2.266.990	60.000	2.220.000
10.2	Guarda cerámica color negro	ml.	62	36.129	2.239.998	26.000	1.612.000	25.000	1.550.000	24.000	1.488.000
11	72131601-010 **Aberturas**										
11.1	Puerta tablero de madera de cedro o similar 0,90 m (incluye marco recto, herrajes y cerradura tipo manija y tambor)	un.	1	1.193.183	1.193.183	750.000	750.000	1.100.000	1.100.000	760.000	760.000
11.2	Aberturas metálicas tipo balancín	m2	3	251.249	753.747	300.000	900.000	322.300	966.900	285.000	855.000
11.3	Contramarco de madera de cedro	ml.	12	6.804	81.648	10.000	120.000	15.000	180.000	11.000	132.000
12	72131601-001 **Instalaciones Eléctricas**										
12.1	Instalación Eléctrica	gl.	1	2.324.700	2.324.700	1.000.000	1.000.000	7.700.000	7.700.000	1.100.000	1.100.000
13	72131601-011 **Instalaciones de Agua Corriente**										
13.1	Canillas de servicio de 1/2". Incluye cañerías	gl.	1	1.984.500	1.984.500	350.000	350.000	250.000	250.000	368.000	368.000
13.2	Pileta de lavado doble. Incluye canillas, cañerías y mampostería de soporte	gl.	1	793.800	793.800	1.000.000	1.000.000	1.452.000	1.452.000	1.050.000	1.050.000
13.3	Instalación de agua corriente para aspersores (incluye cañerías (150 ml). Llave de paso, accesorios y aspersores)	gl.	1	2.891.700	2.891.700	2.000.000	2.000.000	5.060.000	5.060.000	1.850.000	1.850.000
14	72131601-011 **Desagüe cloacal**										
14.1	Desagüe Cloacal	gl.	1	1.020.600	1.020.600	1.000.000	1.000.000	450.000	450.000	1.000.000	1.000.000
14.2	Construcción e instalación de cámara séptica	un.	1	1.587.600	1.587.600	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000
14.3	Construcción de pozo absorbente	un.	1	2.664.900	2.664.900	2.000.000	2.000.000	1.870.000	1.870.000	1.900.000	1.900.000
15	72131601-012 **Pintura**										
15.1	Pintura interior al látex (2 manos)	m2	19	16.613	315.647	16.000	304.000	17.600	334.400	15.000	285.000
15.2	Pintura exterior al látex (2 manos)	m2	50	17.747	887.350	20.000	1.000.000	21.450	1.072.500	22.000	1.100.000
15.3	Pintura al esmalte sintético para canaleta	ml.	12	17.237	206.844	10.000	120.000	17.600	211.200	13.000	156.000
15.4	Pintura al esmalte sintético para caño de bajada	ml.	12	17.237	206.844	10.000	120.000	17.600	211.200	13.000	156.000
15.5	Pintura de Aberturas de madera al barniz sintético	m2	4,20	15.876	66.679	50.000	210.000	22.000	92.400	48.000	201.600
15.6	Pintura de Aberturas al esmalte sintético	m2	2	19.193	38.386	40.000	80.000	26.400	52.800	35.000	70.000
16.7	Siliconada de ladrillo visto	m2	37	15.944	589.928	50.000	1.850.000	16.500	610.500	88.000	3.256.000
16	72131601-002 **Construcción de Cerco Perimetral**										
16.1	Corral de madera con listones de 2" x 6" con postes de madera h=2,5 m y alambres tensados c/ 20 cm (incluye portones de madera, herrajes y cerraduras según esquema)	ml.	85,50	56.700	4.847.850	250.000	21.375.000	205.848	17.600.004	275.000	23.512.500
16.2	Brete de madera y cepo de madera según diseño	un.	1	2.551.500	2.551.500	3.000.000	3.000.000	11.350.000	11.350.000	2.850.000	2.850.000
16.3	Comederos de mampostería de 0,70 x 3 m	un.	1	1.927.800	1.927.800	5.000.000	5.000.000	858.000	858.000	5.000.000	5.000.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO):				**98.305.745**		**119.390.300**		**143.809.114**		**121.080.300**

LLAMADO: "CONSTRUCCIÓN DE TAMBO LECHERO"
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2013

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS UOC