CUADRO COMPARTIVO DE OFERTA

ID Nº 251818

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE TERCERA SOBRE CALLE CESAR GONZALEZ"

OFERENTE: CONSTRUCCIONES MEDINA DE CESAR LUIS MEDINA.-

RUC Nº 2285780-0

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
1	72131701-002	Replanteo y marcación	M2	721	1.000	721.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora (1H C/700 M^2.) Los trabajos de apertura se realizaran por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado	Maq/hora	1	250.000	250.000
3	72131701-002	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 10x40x50	Un.	424	10.000	4.240.000
4	72131701-002	Relleno compactación de suelo	M3	100	25.000	2.500.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura (previo zarandeo de la misma)	M2	721	4.500	3.244.500
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado. Piedra de la zona	M2	721	17.500	12.617.500
7	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	M2	721	3.000	2.163.000
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	Gl.	1	400.000	400.000
9	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambas márgenes	M2	240	1.000	240.000
10	72131701-002	Provisión y colocación de alumbrado público, con brazo de caño galvanizado. Lámparas de 180 watt bajo consumo	Un.	3,00	1.000.000	3.000.000
11	72131701-002	Provisión y colocación de cartel de obra de mármol 60x50	un	1	900.000	900.000
		TOTAL				**30.276.000**

MONTO OFERTADO: GUARANIES TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL.----------

Yolanda Nelly Mayzo Martínez
Encargada de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

CORDILLERA
...mi país en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARTIVO DE OFERTA

ID Nº 251818

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE TERCERA SOBRE CALLE CESAR GONZALEZ"

OFERENTE: YATYTA S.A..-

RUC Nº 80002900-3

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	M2	721	2.063	1.487.423
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora (1H C/700 M2.) Los trabajos de apertura se realizaran por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado	Maq/hora	1	300.000	300.000
3	72131701-002	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 10x40x50	Un.	424	11.500	4.876.000
4	72131701-002	Relleno compactación de suelo	M3	100	25.000	2.500.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura (previo zarandeo de la misma)	M2	721	4.500	3.244.500
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado. Piedra de la zona	M2	721	20.000	14.420.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	M2	721	3.000	2.163.000
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	Gl.	1	400.000	400.000
9	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambas márgenes	M2	240	1.000	240.000
10	72131701-002	Provisión y colocación de alumbrado público, con brazo de caño galvanizado. Lámparas de 180 watt bajo consumo	Un.	3,00	1.000.000	3.000.000
11	72131701-002	Provisión y colocación de cartel de obra de mármol 60x50	un	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL						**33.630.923**

MONTO OFERTADO: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES

CORDILLERA
...mi pais en el país!!!

INTENDENCIA

VAPOR CUE

Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7

- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARTIVO DE OFERTA

ID Nº 251818

DESCRIPCION: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE TERCERA SOBRE CALLE CESAR GONZALEZ"

OFERENTE: JOSE ANIBAL CONSTRUCCIONDE DE JORGE ANIBAL ZARATE.-

RUC Nº 3924069-0

1	2	3	4	5	6	7
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	M2	721	2.000	1.442.000
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora (1H C/700 M2.) Los trabajos de apertura se realizaran por tramos de 100 m y/o según avance de colocación del empedrado	Maq/hora	1	300.000	300.000
3	72131701-002	Provisión y colocación (escondido) de cordones de hormigón de 10x40x50	Un.	424	11.000	4.664.000
4	72131701-002	Relleno compactación de suelo	M3	100	19.700	1.970.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 15 cm de altura (previo zarandeo de la misma)	M2	721	5.200	3.749.200
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado. Piedra de la zona	M2	721	19.500	14.059.500
7	72131701-002	Provisión y colocación de ripio sobre la superficie (y/o arena de calle)	M2	721	4.500	3.244.500
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con sapito compactador	Gl.	1	390.000	390.000
9	72131701-002	Limpieza de obra, retiro de escombros ambas márgenes	M2	240	2.100	504.000
10	72131701-002	Provisión y colocación de alumbrado público, con brazo de caño galvanizado. Lámparas de 180 watt bajo consumo	Un.	3,00	1.100.000	3.300.000
11	72131701-002	Provisión y colocación de cartel de obra de mármol 60x50	un	1	975.000	975.000
		TOTAL				**34.598.200**

MONTO OFERTADO: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS.----------

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Yolanda Noemí Arazoo Martínez
Encargada de U.O.C.