MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

CERRAMIENTOS VARIOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote	Descripción	LM CONSTRUCCIONES					ING. JORGE ECHAURI				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**REMODELACION DE LA UNIDAD DE NARCOTRAFICO**										
	Provisión y Colocación de Vidrio templado paños fijos color fume de 10 mm de espesor, con estructura de tubos de aluminio cuadrado de 50 x 50 color negro, perfil "U" perimetral y sellado con silicona. Altura de la mampara hasta techo con puertas, cerraduras, frenos hidráulicos. Manjón de resina. Con los accesorios necesarios para la buena colocación. Según detalle.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	15,85	427.350	6.773.498	Jorge Echauri	Nacional	15,85	650.000	10.302.500
	Provisión y Colocación de Vidrio templado paños fijos color fume de 10 mm de espesor, con estructura de tubos de aluminio cuadrado de 50 x 50 color negro, perfil "U" perimetral y sellado con silicona. Altura de la mampara hasta techo. Con los accesorios necesarios para la buena colocación. Según detalle.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	27,1	676.500	18.333.150	Jorge Echauri	Nacional	27,1	650.000	17.615.000
	Provisión y Colocación de Mampara de yeso acartonado de 9 mm de espesor con estructura interna de acero galvanizado. Masillado y encintado en las juntas. Espesor de la laca 10 cm. Altura de la mampara hasta el techo.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	21,6	214.500	4.633.200	Jorge Echauri	Nacional	21,6	135.000	2.916.000
	Puerta de madera de 0,80 m con herrajes, cerradura con tambor y llave chica.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	1	957.000	957.000	Jorge Echauri	Nacional	1	460.000	460.000
	Provisión y Colocación de un portón de reja de hierro con pasador de 30 cm.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	2,1	247.500	519.750	Jorge Echauri	Nacional	2,1	624.000	1.310.400
						31.216.598					**32.603.900**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

CERRAMIENTOS VARIOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cuadro Comparativo de Ofertas

		LM CONSTRUCCIONES					ING. JORGE ECHAURI				
Lote	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	**REMODELACION DE LA BARRIAL Nº 8**										0
	Provisión y Colocación de Vidrio templado paños fijos color fume de 10 mm de espesor, con estructura de tubos de aluminio cuadrado de 50 x 50 color negro, perfil "U" perimetral y sellado con silicona. Altura de la mampara hasta techo. Con los accesorios necesarios para la buena colocación. Según detalle.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	10,3	613.800	6.322.140	Jorge Echauri	Nacional	10,3	650.000	6.695.000
3	**REMODELACION CLINICA FORENSE**										0
	Provisión y Colocación de Vidrio templado paños fijos color fume de 10 mm de espesor, con estructura de tubos de aluminio cuadrado de 50 x 50 color negro, perfil "U" perimetral y sellado con silicona. Altura de la mampara hasta techo con una puerta, cerradura, freno hidráulico. Manjón de resina. Con los accesorios necesarios para la buena colocación. Según detalle.	LM CONSTRUCCIONES	Nacional	8,5	919.050	7.811.925	Jorge Echauri	Nacional	8,5	845.000	7.182.500
						14.134.065					**13.877.500**
						45.350.663					**46.481.400**

Firma del Responsable de la U.O.C.

CERRAMIENTOS VARIOS PARA SEDES