MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

RUBRO: 520 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA BÁSICA 2356 BONIFACIO VAZQUEZ DE COLONIA EMILIANO ACEVEDO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					EMTEC EMPRESA TECNICA		GAMA CONSTRUCCIONES	
Item*	Código de Catálogo*	DESCRIPCION	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1.		Preparación de Obra						
		b- Limpieza y preparación del terreno	m2	#	3.500	328.090	5.000	468.700
		c- Replanteo	m2	#	5.500	515.570	6.000	562.440
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	#	270.000	3.510.000	220.000	2.860.000
5.		Estructura de HºAº:						
		a- Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	1.450.000	1.740.000	1.250.000	1.500.000
		b- Vigas de Galería de HºAº	m3	0,42	1.450.000	609.000	1.250.000	525.000
		c- Viga Cumbrera	m3	1,04	1.450.000	1.508.000	1.250.000	1.300.000
		d- Encadenados de HºAº - Inferior	m3	1,68	1.450.000	2.436.000	900.000	1.512.000
		e- Encadenados de HºAº -Superior	m3	1,89	1.450.000	2.740.500	900.000	1.701.000
6.		Muros de Nivelación h: 0,50m						
		b- De 0,30m armada	m2	#	90.000	1.098.000	105.000	1.281.000
7.		Relleno y apisonado de interiores	m3	#	35.000	617.050	85.000	1.498.550
8.		Aislación asfáltica de muros:						
		a- De paredes	m2	#	18.500	852.850	24.000	1.106.400
9.		Muros de Elevación:						
		b- De 0,15m para revocar	m2	#	55.000	3.820.300	60.000	4.167.600
		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	#	55.000	4.627.700	67.000	5.637.380
		f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	#	24.500	1.029.000	35.000	1.470.000
10.		Pilares						
		b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ml	#	145.000	1.508.000	75.000	780.000
12.		Techo						
		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	120,00	165.000	19.800.000	180.000	21.600.000
13.		Revoques:						
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	139,00	18.500	2.571.500	20.000	2.780.000
		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	#	18.500	930.365	24.000	1.206.960
		d- De pilares de HºAº	m2	5,38	18.500	99.530	25.000	134.500
14.		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	#	9.500	852.530	22.000	1.974.280
15.	72131601-9982	Piso de Baldosa Calcarea	m2	#	70.000	6.281.800	55.000	4.935.700
16.		Zócalo Calcareo	ml	#	20.000	1.118.000	10.000	559.000
17.		Aberturas de madera:						
		a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
		a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	un	2,00	650.000	1.300.000	600.000	1.200.000
18.		Aberturas metálicas:						
		a- Ventanas tipo balancines	m2	#	250.000	3.150.000	350.000	4.410.000
		b- Puerta de 0,80x2,10m						
19.		Alfeizar de Ventanas:						
		c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	#	24.500	994.700	40.000	1.624.000
20.		Pintura						
		a- De paredes a la cal	m2	139,00	9.000	1.251.000	10.000	1.390.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	#	10.000	124.200	22.000	273.240
		e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	m2	#	9.000	452.610	10.000	502.900
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	#	10.000	142.800	20.000	285.600
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	#	10.000	841.400	18.000	1.514.520
		h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	120,00	10.000	1.200.000	18.000	2.160.000
		d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	10.000	56.700	20.000	113.400
21.		Revestimientos						
		a- azulejo	m2	6,09	70.000	426.300	65.000	395.850
22.		Vidrios Dobles	m2	#	160.000	2.016.000	105.000	1.323.000
23.		Desagüe Pluvial:						
		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	#	65.000	2.379.000	62.000	2.269.200
		Instalación eléctrica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
36.		Artefactos Eléctricos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
36.		Instalación Sanitaria						
39.		Agua Corriente	gl	1,00	650.000	650.000	500.000	500.000
		Desagüe Cloacal	gl	1,00	2.671.148	2.671.148	300.000	300.000
		Pileta de Cocina con grifería	gl	1,00	1.061.038	1.061.038	900.000	900.000
41.		Limpieza Final	m2	#	3.500	328.090	5.000	468.700,00
						82.138.771		**84.890.920**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					BF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES		ARQ. RIGOBERTO VICENCINI	
Item*	Código de Catálogo*	DESCRIPCION	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1.		Preparación de Obra						
		b- Limpieza y preparación del terreno	m2	#	3.312	310.467	12.000	1.124.880
		c- Replanteo	m2	#	3.312	310.467	2.500	234.350
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	#	373.796	4.859.348	380.000	4.940.000
5.		Estructura de HºAº:						
		a- Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20	1.581.953	1.898.344	1.650.000	1.980.000
		b- Vigas de Galería de HºAº	m3	0,42	1.698.088	713.197	1.650.000	693.000
		c- Viga Cumbrera	m3	1,04	1.698.088	1.766.012	1.650.000	1.716.000
		d- Encadenados de HºAº - Inferior	m3	1,68	1.559.984	2.620.773	1.400.000	2.352.000
		e- Encadenados de HºAº -Superior	m3	1,89	1.559.984	2.948.370	1.400.000	2.646.000
6.		Muros de Nivelación h: 0,50m						
		b- De 0,30m armada	m2	#	123.211	1.503.174	140.000	1.708.000
7.		Relleno y apisonado de interiores	m3	#	49.678	875.823	45.000	793.350
8.		Aislación asfáltica de muros:						
		a- De paredes	m2	#	60.128	2.771.901	20.000	922.000
9.		Muros de Elevación:						
		b- De 0,15m para revocar	m2	#	66.580	4.624.647	65.000	4.514.900
		e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	#	72.099	6.066.410	75.000	6.310.500
		f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	#	24.912	1.046.304	18.000	756.000
10.		Pilares						
		b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ml	#	59.392	617.677	65.000	676.000
12.		Techo						
		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	120,00	193.190	23.182.800	285.000	34.200.000
13.		Revoques:						
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	139,00	23.845	3.314.455	28.000	3.892.000
		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	#	29.365	1.476.766	36.000	1.810.440
		d- De pilares de HºAº	m2	5,38	29.365	157.984	36.000	193.680

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
LUGAR: SANTA ROSA MISIONES

RUBRO: 520 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA BÁSICA 2356 BONIFACIO VAZQUEZ DE COLONIA EMILIANO ACEVEDO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

14.		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	#	25.998	2.333.061	20.000	1.794.800
15.	72131601-9982	Piso de Baldosa Calcarea	m2	#	59.657	5.353.619	65.000	5.833.100
16.		Zócalo Calcareo	ml	#	18.187	1.016.653	20.000	1.118.000
17.		Aberturas de madera:						
		a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	un	1,00	1.429.815	1.429.815	1.650.000	1.650.000
		a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	un	2,00	535.619	1.071.238	1.500.000	3.000.000
18.		Aberturas metálicas:						
		a- Ventanas tipo balancines	m2	#	248.388	3.129.689	260.000	3.276.000
		b- Puerta de 0,80x2,10m						
19.		Alfeizar de Ventanas:						
		c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	#	18.767	761.940	26.000	1.055.600
20.		Pintura						
		a- De paredes a la cal	m2	139,00	7.893	1.097.127	7.000	973.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	#	7.893	98.031	12.000	149.040
		e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	m2	#	7.893	396.939	7.000	352.030
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	#	18.105	258.539	14.000	199.920
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	#	17.111	1.439.720	12.000	1.009.680
		h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	120,00	9.384	1.126.080	12.000	1.440.000
		d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67	19.319	109.539	14.000	79.380
21.		Revestimientos						
		a- azulejo	m2	6,09	59.282	361.027	70.000	426.300
22.		Vidrios Dobles	m2	#	88.316	1.112.782	140.000	1.764.000
23.		Desagüe Pluvial:						
		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	#	60.717	2.222.242	60.000	2.196.000
		Instalación eléctrica	gl	1,00	3.146.243	3.146.243	1.500.000	1.500.000
36.		Artefactos Eléctricos	gl	1,00	850.038	850.038	800.000	800.000
36.		Instalación Sanitaria						
39.		Agua Corriente	gl	1,00	607.170	607.170	600.000	600.000
		Desagüe Cloacal	gl	1,00	3.201.440	3.201.440	700.000	700.000
		Pileta de Cocina con grifería	gl	1,00	386.381	386.381	650.000	650.000
41.		Limpieza Final	m2	#	3.312	310.467	5.000	468.700
						92.884.697		**102.498.650**

Claudia Nuñez
Representante U.O.C.