CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESAS :				H.M CONSTRUCCIONES		L A P CONSTRUCCIONES	
Nº	Descripción	Unid.	Cantidad	Costo U. IVA INC.	Costo Total	Costo U. IVA INC.	Costo Total
1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	31,7	7.650	242.505	8.000	253.600
2	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	14,7	108.000	1.587.600	110.000	1.617.000
3	Estructura de hormigón armado - zapatas 1,30x1,30x1,45	Metros cúbicos	4,9	1.935.000	9.481.500	2.105.000	10.314.500
4	vigas de fundación 0,18x0,50	Metros cúbicos	4,75	1.782.000	8.464.500	1.900.000	9.025.000
5	vigas superiores 0,18x0,45	Metros cúbicos	2	2.025.000	4.050.000	2.205.000	4.410.000
6	pilares 0,20x0,45	Metros cúbicos	1,8	2.025.000	3.645.000	2.205.000	3.969.000
7	Techo losa rap (viguetas prefabricadas, ladrillo cerámico, malla metálica, varillas de refuerzo y Hº Aº)	Metros cuadrados	31,7	189.000	5.991.300	200.000	6.340.000
8	Aislación horizontal 0.15	Metro lineal	26,5	31.500	834.750	35.000	927.500
9	Zócalo cerámico	Metro lineal	12	50.850	610.200	55.000	660.000
10	Mampostería de ladrillo común 0.15	Metros cuadrados	110,3	160.000	17.648.000	132.000	14.559.600
11	Envarillado superior	Metro lineal	27	67.500	1.822.500	73.500	1.984.500
12	Piso porcelanato 60x60	Metros cuadrados	21,7	126.000	2.734.200	135.000	2.929.500
13	Piso cerámico	Metros cuadrados	7,1	85.500	607.050	90.000	639.000
14	Piso alisado	Metros cuadrados	28,4	49.500	1.405.800	54.000	1.533.600
15	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	27,85	38.250	1.065.263	40.000	1.114.000
16	Relleno y compactado	Metros cuadrados	8,35	67.500	563.625	72.000	601.200
17	Revoque interior	Metros cuadrados	84	76.500	6.426.000	83.300	6.997.200
18	Revoque exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	31,48	80.000	2.518.400	65.000	2.046.200
19	Pintura al látex interior y exterior	Metros cuadrados	115,48	69.300	8.002.764	75.000	8.661.000
20	Mocheta de vanos	Metro lineal	24	40.950	982.800	44.500	1.068.000

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON - Unidad Operativa

Rosa Morales
Directora de UOC

21	Tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	39,1	21.150	826.965	23.000	899.300
22	Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	21	112.500	2.362.500	122.500	2.572.500
23	Cielorraso revocado	Metros cuadrados	6,4	80.550	515.520	85.000	544.000
24	Revestido de azulejo con listón de borde	Metros cuadrados	46,5	67.500	3.138.750	73.000	3.394.500
25	Mesada de granito de baño con lavamanos	Unidad Medida Global	2	4.050.000	8.100.000	4.410.000	8.820.000
26	Guarda obra perimetral a: 0,60m	Metro lineal	12,85	160.000	2.056.000	130.000	1.670.500
27	Instalación de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	9.000.000	9.000.000	7.350.000	7.350.000
28	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	8.100.000	8.100.000	6.664.000	6.664.000
29	Instalación de desagüe cloacal (pozo absorbente y cámara séptica) - pozo absorbente	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	3.920.000	3.920.000
30	cámara séptica	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.156.000	2.156.000
31	conexión con cañerías de 100mm para desagüe	Unidad	1	1.980.000	1.980.000	2.156.000	2.156.000
32	Instalación artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	7.900.000	7.900.000	6.500.000	6.500.000
33	Espejo para baño 1,25x1,00	Unidad	2	603.000	1.206.000	650.000	1.300.000
34	Aislación de techo parte superior	Metros cuadrados	24	148.950	3.574.800	160.000	3.840.000
35	aberturas - puerta placa de 0,60x1,80	Unidad	3	4.100.000	12.300.000	3.400.000	10.200.000
36	ventana con perfilaria metálica y vidrio templado 1,00x0,40	Metros cuadrados	2	855.000	1.710.000	931.000	1.862.000
37	Puerta tablera de madera de 0,80x2,10	Unidad	2	1.287.000	2.574.000	1.400.000	2.800.000
38	Placa inaugural 30x40cm	Unidad Medida Global	1	2.050.000	2.050.000	2.450.000	2.450.000
39	Cartel de obras 2,00x1,50m	Unidad Medida Global	1	1.080.000	1.080.000	1.176.000	1.176.000
40	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.791.708	1.791.708	1.874.800	1.874.800
		TOTAL:			155.950.000		151.800.000

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON - Unidad Operativa de Contrataciones

Rosa Morales
Directora de UOC