MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 16/2019 CONSTRUCCION DE SSHH TIPO MEC - ESC.BAS. 2676 DEFENSORES DEL CHACO - DIST. UNION

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	% de Variacion
1	Preparación de la Obra - a-Letrero de obra	Unid.	1,00	1.250.000	1.243.750	1.243.750	-0,5
2	Preparación de la Obra - c-Replanteo	M²	16,10	6.096	6.066	97.663	-0,5
3	Preparación de la Obra - b-Limpieza y preparación de terreno	M²	16,10	4.620	4.597	74.012	-0,5
4	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	4,00	458.784	456.490	1.825.960	-0,5
5	Estructura de H°A° a-Encadenado H°A° superior de(11 x 27)	M³	0,75	2.500.000	2.487.500	1.865.625	-0,5
6	Muros de Nivelación h=0,30 a-De 0,30 Armaddo con 4 Ø 6	M²	7,90	155.000	154.225	1.218.378	-0,5
7	Relleno y Compactación	M³	4,15	107.400	106.863	443.481	-0,5
8	Aislación Asfaltica De Muros a-0,15 Horizontal	M²	9,40	69.430	69.083	649.380	-0,5
9	Muros de Elevación a- De 0,15 para Revocar	M²	28,50	103.268	102.752	2.928.432	-0,5
10	Muros de Elevación b- Visto 1 cara 0,15	M²	38,40	131.085	130.430	5.008.512	-0,5
11	Techo: Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina	M2	25,00	225.000	223.875	5.596.875	-0,5
12	Techo: Tirantes de HºAº 2" x 6". y Listón de boca de 2"x3"	M2	1,00	4.435.535	4.413.357	4.413.357	-0,5
13	Revoques a-Interior y exterior	M²	93,00	30.500	30.348	2.822.364	-0,5
14	Contrapiso de Ho de cascote	M²	14,40	36.306	36.124	520.186	-0,5
15	Piso de baldosa cálcarea	M²	14,40	85.000	84.575	1.217.880	-0,5
16	Aberturas de Maderas a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	M²	3,36	750.000	746.250	2.507.400	-0,5
17	Aberturas de Maderas b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	UN	3,00	429.058	426.913	1.280.739	-0,5
18	Aberturas Metalicas a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH	M²	0,96	283.794	282.375	271.080	-0,5
19	Alféizar de ventana c-De revoque 1:3 (cemento -arena)	ML	8,00	11.088	11.033	88.264	-0,5
20	Pintura a-De Paredes Revocadas interior a la cal	M²	85,80	12.000	11.940	1.024.452	-0,5
21	Pintura b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	M²	25,00	13.973	13.903	347.575	-0,5
22	Pintura c-Abert. Madera C/ Barniz	M²	8,50	20.264	20.163	171.386	-0,5
23	Pintura d)Pintura exterior al latex con color, visto	M²	40,80	17.515	17.427	711.022	-0,5
24	Pintura e-De aberturas metálicas	M²	0,96	28.545	28.402	27.266	-0,5
25	Pintura f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Ml.	14,00	17.866	17.777	248.878	-0,5
26	Revestimientos a-Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	29,00	76.456	76.074	2.206.146	-0,5
27	Vidrios dobles	M²	0,96	184.680	183.757	176.407	-0,5
28	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm.	ML	14,00	50.000	49.750	696.500	-0,5
29	Guarda Obra de 0.50 de ancho	ML	18,10	35.382	35.205	637.211	-0,5
30	Instalación eléctrica	Gl.	1,00	4.500.000	4.477.500	4.477.500	-0,5
31	Instalación sanitaria a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios	Gl.	1,00	5.500.000	5.472.500	5.472.500	-0,5
32	Instalación sanitaria b- Camara Septica 0,7 x 1,50	Gl.	1,00	3.500.000	3.482.500	3.482.500	-0,5
33	Instalación sanitaria c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Gl.	1,00	4.798.978	4.774.983	4.774.983	-0,5
34	Limpieza final	M²	16,10	4.620	4.597	74.012	-0,5
	TOTAL GENERAL		----------			**58.601.673**	

MUNICIPALIDAD DE UNION UOC

JORGE M. HERMOZA DIAZ
JEFE DPTO. DE U.O.C.