MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
www.municipalidaddepilar.com
email: pilarminicipalidad@tigo.com

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLES ALEDAÑAS A LA TERMINAL DE OMNIBUS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS DE DESAGUE DE LA CIUDAD DE PILAR.

CONCURSO DE OFERTA Nº 04/2011

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS				PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS TOTALES
Item	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	HMS CONSTRUCTORA	HMS CONSTRUCTORA
			ADOQUINADO DE CALLES ALEDAÑAS A LA TERMINAL DE OMNIBUS Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y CUNETAS DE DESAGUE		
			TRABAJOS PRELIMINARES		
	4.846	m2	Replanteo de Obra, Fijaciòn de Ejes en Alineaciòn y cotas	1.200	5.815.200
	1	gl	Cartel de Obra 2 x 2 ml c/ impresión digital	550.000	550.000
			PREPARACION DE TERRENO		0
	4.846	m2	Desmonte, perfilado y nivelación	8.500	41.191.000
	548	m2	Colocacion y compactación de ripio	110.000	60.280.000
			INSTALACION DE ADOQUINES		
	4.846	m2	Fabricaciòn y Colocaciòn de Adoquìn Exagonal de 10 cm de espesor	76.600	371.203.600
			SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON		
	1.399	ml	Construccion de cordòn de hormigòn Hº Sº (0,10 x 0,30)	26.500	37.073.500
			LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA		
	1	gl	Retiro del material excedente y limpieza final de obra	900.000	900.000
			Avda. Mcal Lopez y Tte Obdulio Quintana		
			0,60 m boca x 0,26 x 52,40 – Mampost 0,15		
	17	m3	Excavación	18.000	306.000
	5	m3	Platea Hº Sº - 0,90 x 0,10 x 52,4	1.050.000	5.250.000
	28	m2	Mamp Ladrillo 0,15 – 0,26 x 52,40 x 2	69.000	1.932.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	200.000
			0,80 m boca x 0,44 x 32 m – Mampost. 0,30		
	25	m3	Excavación	18.000	450.000
	5	m3	Platea Hº Sº - 1,40 x 0,10 x 32 m	1.050.000	5.250.000
	29	m2	Mamp Ladrillo 0,30 – 0,44 x 32 x 2	145.000	4.205.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	200.000
			0,60 m boca x 0,50 x 7,40 m		
	1	gl	Desmonte y recoloc de adoquines	800.000	800.000
	7,2	m3	Excavación	18.000	129.600
	1	m3	Platea Hº Sº - 1,20 x 0,10 x 7,40 m	1.050.000	1.050.000
	2	m3	Tapa Hº Aº - 0,15 espesor	1.450.000	2.900.000
	8	m2	Mamp Ladrillo 0,30	145.000	1.160.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	200.000
			0,60 m boca x 0,50 x 7,40 m		
	1	gl	Desmonte y recoloc de adoquines	800.000	800.000
	19	m3	Excavación	18.000	342.000
	3,7	m3	Platea Hº Sº - 1,40 x 0,15 x 17,20 m	1.050.000	3.885.000
	18	m2	Mamp Ladrillo 0,30	145.000	2.610.000
	4	m3	Tapa Hº Aº - 0,15 espesor	1.450.000	5.800.000
	1	gl	Limpieza final	200.000	200.000
			TOTAL CON IVA INCLUIDO		**554.682.900**

Sr. Alberto Silva Benitez
Responsable UOC

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas