MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula en el Colegio Nacional Barrio Republicano CD 25/2019 ID 366758		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de Aula en el Colegio Nacional Barrio Republicano		Unidad	1	94.510.300	94.510.300										
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	s/m	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500										
1.2	Replanteo	s/m	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500										
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	s/m	Metros cúbicos	14	450.000	6.300.000										
1.4	Encadenados de Hº Aº	s/m	Metros cúbicos	2,17	2.200.000	4.774.000										
1.5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	s/m	Metros cuadrados	3,6	170.000	612.000										
1.6	b- De 0,30 cm.	s/m	Metros cuadrados	7,5	120.000	900.000										
1.7	c- De 0,60 cm.	s/m	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000										
1.8	Relleno y apisonado de interiores	s/m	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000										
1.9	Aislacion asfaltica a- De paredes	s/m	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000										
1.10	Muro de elevacion b- De 0,15 para revocar	s/m	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000										
1.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000										
1.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000										
1.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	34,3	125.000	4.287.500										
1.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	s/m	Metro lineal	12	20.000	240.000										
1.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	s/m	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000										
1.16	Techo metalico	s/m	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000										
1.17	Cielo razo de pbc	s/m	Metros cuadrados	90,5	100.000	9.050.000										
1.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	s/m	Metros cuadrados	64,3	40.000	2.572.000										
1.19	Contrapiso de Hº de cascotes	s/m	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000										
1.20	Piso de baldosa calcarea	s/m	Metros cuadrados	58	120.000	6.960.000										
1.21	Zocalo calcareo	s/m	Metro lineal	34	40.000	1.360.000										
1.22	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	s/m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000										
1.23	a- Ventanas tipo balancines	s/m	Metros cuadrados	6,84	400.000	2.736.000										
1.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	s/m	Metro lineal	5	30.000	150.000										
1.25	Pintura a- De paredes al latex	s/m	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000										
1.26	c- de pilares vistos con antimoho	s/m	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500										
1.27	f- De abertura metalica con pintura sintetica	s/m	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800										
1.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	s/m	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000										
1.29	Vidrios dobles	s/m	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

C.P. María Lourdes Ocampos
TESORERA

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula en el Colegio Nacional Barrio Republicano CD 25/2019 ID 366758		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.30	Desague pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	s/m	Metro lineal	23	90.000	2.070.000										
1.31	Instalación eléctrica	s/m	Unidad Medida Global	1	2.690.500	2.690.500										
1.32	Artefactos electricos	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.33	Moviliarios a- Pizarrones	s/m	Unidad	1	900.000	900.000										
1.34	ventiladores de techo	s/m	Unidad	2	450.000	900.000										
1.35	Aire acondicionado de 18,000 BTU	s/m	Unidad	1	3.450.000	3.450.000										
1.36	Cartel de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000										
1.37	Pilastra, caño de bajada y accesorios	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.38	Cable Ny 2x6	s/m	Metro lineal	30	20.000	600.000										
1.39	Rampa peatonal	s/m	Unidad	1	600.000	600.000										
1.40	Vallado de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.41	Limpieza final	s/m	Metros cuadrados	60	15.000	900.000										
	TOTAL IVA INCLUIDO					94.510.300										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

C.P. María Lourdes Ocampos
RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *