Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2018

"Reparación de 8 (Ocho) Aulas en el Colegio Nacional San José" Plurianual 2.018- 2.019

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
1,1		Cartel de obra	m2	3,00	455.401	1.366.203
1,2		Excavación para fundaciones	m3	10,90	64.010	697.709
1,3		Remoción de techo y columnas existentes	gl	1,00	11.688.601	11.688.601
2	72131601-004	**Estructura de Hº Aº**				
2,1		Columna HºAº de (20x40)cm con Zapata HºAº (80x80x30)cm	m3	4,95	1.942.535	9.615.548
2,2		Columna HºAº de (20x20)cm con Zapata HºAº (80x80x30)cm	m3	2,30	1.942.534	4.467.828
2,3		Columna HºAº de (15x30)cm con Zapata HºAº (60x60x20)cm	m3	0,65	1.942.534	1.262.648
2,4		Encadenado de HºAº (15x30)cm	m3	7,10	1.942.535	13.791.999
2,5		Viga de Hº Aº (15x30) cm	m3	2,20	1.942.535	4.273.577
2,6		Viga de Hº Aº (20x40) Cm	m3	3,90	1.942.535	7.575.887
3	72131601-005	**Mampostería**				
3,1		Mampostería de elevación de ladrillo hueco 6 agujeros	m2	149,25	43.853	6.545.060
3,2		Revoque	m2	293,70	33.258	9.767.875
4	72131601-010	**Carpintería Metálica**				
4,1		Reposicion de vidrio 4 mm en ventanas y puertas	un	56,26	143.199	8.056.376
5	72131601-009	**Piso**				
5,1		Carpeta de Nivelacion	m2	403,30	34.017	13.719.056
5,2		Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	m2	430,00	83.567	35.933.810
6	72131601-007	**Techo**				
6,1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº fijado con planchuela metálica en las enmiendas - con isolant 5 mm.	m2	523,31	325.423	170.297.110
7	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				
7,1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada aula	un	10,00	636.397	6.363.970
7,2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, por Aula) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats) p/ cada aula	un	10,00	2.027.897	20.278.970
8	72131601-007	**Desagüe pluvial**				
8,1		Canaletas	ml	97,36	57.938	5.640.844
8,2		Bajadas	ml	30,00	57.938	1.738.140
8,3		Caño pvc de 150 mm	ml	12,00	41.493	497.916
9	72131601-007	**Canal de desagüe pluvial 30 x 30 cm**				
9,1		Excavación	ml	47,50	13.916	661.010
9,2		Base de H°A° 5 cm de esp.	ml	47,50	9.362	444.695
9,3		Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo	ml	47,50	45.599	2.165.953
9,4		Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable	ml	47,50	130.043	6.177.043
10	72131601-012	**Pintura**				
10,1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	804,32	43.852	35.271.041
10,2		Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	446,70	45.370	20.266.779
10,3		Pintura de aberturas metalicas	m2	98,10	22.771	2.233.835
10,4		Reposición de Pizarrón con marco de madera	un	6,00	514.856	3.089.136

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

11	72131601-011	**Reparacion de S.S. H.H.**				
11,1		Artefactos y accesorios de grifería	gl	1,00	1.147.356	1.147.356
11,2		Cañerías de agua potable	gl	1,00	1.273.856	1.273.856
11,3		Cañerías de desagüe cloacal	gl	1,00	2.285.856	2.285.856
11,4		Inodoro completo	un	7,00	325.106	2.275.742
11,5		Lavatorio	un	7,00	451.606	3.161.242
11,6		Mingitorio	un	2,00	603.406	1.206.812
11,7		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	7.345.856	7.345.856
11,8		Azulejos	m2	140,30	101.277	14.209.163
11,9		Espejo	m2	2,50	124.224	310.560
12	72131601-013	**Limpieza Final**				
12,1		Limpieza Final, Retiro de Desechos y imprevistos	gl	1,00	4.250.401	4.250.401
TOTAL GUARANIES						**441.355.463**

Mónica Carolina Bareiro Gómez
Responsablé de la U.O.C.